

Sección: Unidad de Transparencia.

No. oficio: HAMC/UT/056/2024.

Asunto: Solicitud de Información.

Palenque, Chiapas; a 09 de Mayo de 2024.



**ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ.**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, CHIAPAS.  
P R E S E N T E.

Por medio de la presente me permito solicitar a esta dependencia que usted dignamente representa, tenga a bien nos apoye girando las instrucciones a quien corresponda para que en el ámbito de su competencia puedan proporcionarnos la siguiente información, **"que a la letra dice"**:

**LOCALIDAD COLONIA PREFERENCIAL (COLONIAS VARIAS) MUNICIPIO DE PALENQUE, INSERTA EN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024, SEGÚN CONTRATO NO. COP-FISM-CUARTODORMI-MATVARIOS-155-01-2024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024. ASIMISMO SE SOLICITA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA, ASÍ COMO LA LISTA DE LOS 35 BENEFICIARIOS.**

Esto con la finalidad de dar contestación a lo solicitado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia según solicitud con número de **Folio 070125524000027** presentada por **AUDOMARO LÓPEZ GARCÍA**; y así cumplir de manera satisfactoria con lo que nos solicita el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, por medio de la **Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas**. Por lo que deberá presentar la información a **más tardar el día Viernes 17 de Mayo del año 2024**, y que en el ámbito de su estricta competencia haga llegar a esta Unidad la respuesta a la solicitud por medio de oficio, esto de conformidad con lo señalado por el Artículo 158 Párrafo segundo de la ley antes mencionada.

En caso de que la solicitud sea ambigua o imprecisa o que los detalles proporcionados para localizar la información solicitada o los documentos requeridos resulten insuficientes, incompletos o erróneos y el área a su cargo considere pertinente o necesario realizar una prevención para requerir al solicitante la aportación de más elementos o información adicional, deberá notificarlo a esta Unidad de Transparencia a más tardar el día Miercoles 15 de Mayo del año 2024.

Ahora bien, si el área a su cargo no es competente respecto de la información solicitada, deberá notificarlo a esta Unidad de Transparencia a más tardar el día siguiente a la recepción de este oficio.

De mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, notificar a esta Unidad de Transparencia, debiendo comunicarlo de forma justificada dicha circunstancia a más tardar el Viernes 17 de Mayo del año 2024.


No omito recalcar que si la información solicitada ya está disponible al público deberá informarlo a esta Unidad de Transparencia a más tardar el día Martes 14 de Mayo del año 2024.

Ahora bien, de considerar que la documentación tiene elementos que implique su clasificación, deberá sujetarse a lo dispuesto en los Capítulos I, II y III del Título Séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, por lo que deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive dicha clasificación a esta Unidad de Transparencia, a más tardar el día Viernes 17 de Mayo del año 2024.

**Nota:** se adjunta una copia de la solicitud antes mencionada.

Sin más por el momento, me despido de usted con un cordial saludo, quedo atento a sus órdenes.

Atentamente



**ING. MARIA MAGDALENA CORTES DE LA CRUZ**  
Responsable de la Unidad de Transparencia

CCP. ARCHIVO.



**Sección:** Obras Públicas  
**Oficio No.** HAMC/PALQ/04704/2024  
**Asunto:** El que se indica.

Palenque, Chiapas; a 11 de junio 2024.

**Ing. María Magdalena Cortes de la Cruz.**  
Responsable de la Unidad de Transparencia.  
Palenque, Chiapas.  
Presente.

En contestación al oficio no. HAMC/UT/164/2024 de fecha 07 de junio de 2024, donde solicita información de las 5 solicitudes con folio: 070125524000024, 070125524000025, 070125524000026, 070125524000027 y 070125524000028; donde solicita copia de contrato, expediente técnico y lista de beneficiados de las obras cuartos dormitorios y cuartos para cocina.

Le comento que, una vez realizada la búsqueda en los archivos de esta dirección de obras públicas, se localizó la información requerida, por lo cual, se anexa relación de la documentación solicitadas en forma digital.

Sin mas por el momento me despido de usted.



Atentamente

**Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz**  
Director de Obras Publicas



916 345 0097

Palacio Municipal S/N  
Palenque, Chiapas. C.P. 29960



## **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024**

**Obra:**

Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

**Localidad:**

0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

**Municipio:**

065.-Palenque

**Rubro del Gasto:**

Mejoramiento de Vivienda

**Subclasificación:**

Cuartos Dormitorios

**Modalidad:**

Construcción

**Meta:**

35 Dormitorios

**Inversión FISM:**

\$ 1,408,582.70

**Aportación de  
los Beneficiarios:**

\$ 141,726.55

**Inversión total:**

\$ 1,550,309.25



## CÉDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal- 2024

NOMBRE DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS.	APORTACIÓN DE PROGRAMA.	\$ 1,408,582.70
LOCALIDAD:	0001.-COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)	APORTACIÓN BENEFICIADOS:	\$ 141,726.55
MUNICIPIO:	065.-PALENQUE	OTROS	
RUBRO DEL GASTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MONTO TOTAL:	\$ 1,550,309.25
SUB-CLASIFICACIÓN:	CUARTOS DORMITORIOS		
MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN		

Documentación Original	NO	SI	OBSERVACIONES
Cédula de Revisión de Expedientes Técnicos		X	
Anexo de Registro y Control.		X	
Cédula de Datos Básicos para la Emisión del Registro.		X	
Programa de Trabajo (Calendario de Obra)		X	
Croquis de Localización (macro y micro)		X	
Presupuesto de Obra		X	
Número Generadores		X	
Planos Ingenieriles.		X	
Análisis de Precios Unitarios (cuando existan conceptos de obras que no esten considerados en los catalogos del h. congreso y sducop)			
Cotizaciones (3 mínimo)			
Validaciones o Dictamen de Factibilidad ( Impacto Ambiental)		X	
Dictamen Técnico		X	
Acta de Instalación del Consejo Municipal para el Desarrollo y Reconciliación (COPLADEM)			
Acta de Priorización			
Acta Constitutiva Del Consejo de Participación Ciudadana y Aceptación de Obra			
Acta de Identificación y Selección de Proyectos (Localidad)			
OBSERVACIONES GENERALES.			





REGION XIII MAYA  
Oficio No. MPC/PM/FISM-155/2024.  
Palenque, Chiapas, 16 de febrero de 2024.

**LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
PALENQUE, CHIAPAS.  
P R E S E N T E.

Con fundamento a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en sus Artículos 1, 4 y 7 y de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas en sus artículos 1, 5, 6, 7 y P8, en relación a la planeación y programación de las obras y/o acciones que se ejecuten en el ejercicio 2024, se emite el presente Oficio de Registro y Control Interno para el proyecto cuya Fuente de Financiamiento se desglosa a continuación:

**Fondo: III. - Fondo para la Infraestructura Social Municipal**

**No. De Obra: 065-03-155**

Sub clasificación: CUARTOS DORMITORIOS  
Modalidad del Proyecto: CONSTRUCCION  
Incidencia: DIR (DIRECTA)  
Tipo de Asentamiento: **06 COLONIA**  
Clave de Localidad: **0001**

**Localidad: PREFERENCIAL, CABECERA MUNICIPAL**

**Total \$1,550,309.25**

<b>Inversión 2024</b>	<b>\$1,408,582.70</b>	Intereses:	\$0.00
Beneficiarios	<b>\$141,726.55</b>	Ahorros:	\$0.00

Administración: AM Ejecución: **AD** Metas: **35 DORMITORIO** Beneficiarios: 175 PERSONAS

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS.**

**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM DE 10 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, CONFINADO CON CASTILLOS DE SECCION 10X10 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup> CON REFUERZO DE ARMEX 8X8-4; CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE SECCION 10X20 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup> CON REFUERZO DE ARMEX 8X15-4, CON ZAPATAS AISLADAS DE 30X30 CM DE 20 CM DE PERALTE DE CONCRETO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup>; PISO DE CONCRETO SIMPLE ACABADO RUSTICO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup>, TECHUMBRE DE LAMINA ZINTRO ALUM 2.44 X 0.80 CAL. 32 CON SOPORTE DE TUBULAR 3"X1 1/2" CAL. 20. UNA PUERTA Y UNA VENTANA METALICA DE IGUAL MANERA LETRERO DE OBRA.

En la ejecución del proyecto deberá observar lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación vigente y Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33, así como las Leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

Atentamente.

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de obras públicas



916 345 0097

Palacio Municipal S/N  
Palenque, Chiapas. C.P. 29960



**DATOS ESPECIFICOS DE OBRA**

**EMPRESA CONTRATADA:** 0

**REPRESENTANTE LEGAL:** 0

**NUMERO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION

**FECHA DEL CONTRATO:** 7 de marzo de 2024

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS.

**LOCALIDAD:** 0001 06-COLONIA PREFERENCIAL, CABECERA MUNICIPAL

**MONTO CONTRATADO:** \$1,408,582.70

**FORMA DE PAGO:** A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIÓN

**PLAZO DE EJECUCION:** DEL 7 de marzo de 2024 AL 31 de julio de 2024

**FORMA DE ADJUDICACION:** AD

**PROCEDENCIA DEL RECURSO:** FISM- 2024

**SUBCLASIFICACION:** CUARTOS DORMITORIOS

**MODALIDAD:** CONSTRUCCION

**INCIDENCIA:** DIRECTA

**DESCRIPCION DE OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM DE 10 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, CONFINADO CON CASTILLOS DE SECCION 10X10 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup> CON REFUERZO DE ARMEX 8X8-4; CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE SECCION 10X20 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup> CON REFUERZO DE ARMEX 8X15-4, CON ZAPATAS AISLADAS DE 30X30 CM DE 20 CM DE PERALTE DE CONCRETO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup>; PISO DE CONCRETO SIMPLE ACABADO RUSTICO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup>, TECHUMBRE DE LAMINA ZINTRO ALUM 2.44 X 0.80 CAL. 32 CON SOPORTE DE TUBULAR 3"X1 1/2" CAL. 20. UNA PUERTA Y UNA VENTANA METALICA DE IGUAL MANERA LETRERO DE OBRA.

**OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL:** MPC/PM/ FISM-155/2024.

**NUMERO DE OBRA:** 065-03-155

**METAS:** 35 DORMITORIOS: 175 PERSONAS

**SUPERVISOR DE OBRAS:** ING. MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ MENDOZA




**Sección: Obras Publicas Municipal**  
**Oficio No: MPC/PM/DOPM/155/2024**  
**Asunto: El que se indica**  
**Palenque Chis. 29 de febrero del 2024**

**ING. EUDY DE JESÚS ARCOS CRUZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

Por este medio le solicito sea tan amable de informarme si la obra **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS** a ejecutarse en la **Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)**. cuenta ya con recursos para ser atendidos, la cual consiste en ejecutarse bajo la modalidad de administración directa consistente en: **Construcción de cuartos Dormitorios de 5.00 x 4.00 mts a base de muro de block hueco de 10x20x40 cm de 10 cm de espesor juntado con mortero cemento-polvillo 1:5, confinado con castillos de sección 10x10 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 8x8-4; cadena de desplante y cerramiento de sección 10x20 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 8x15-4, con zapatas aisladas de 30x30 cm de 20 cm de peralte de concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>; piso de concreto simple acabado rustico F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>, techumbre de lámina zintro alum 2.44 x 0.80 Cal. 32 con soporte de tubular 3"x1 1/2" Cal. 20, una puerta y una ventana metálica. Con un monto presupuestado de \$ 1,408,582.70 ( Un Millón Cuatrocientos Ocho Mil Quinientos Ochenta Y Dos Pesos 70/100 M.N.), I.V.A. incluido.**

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi solicitud reciba de antemano un cordial y afectuoso saludo

ATENTAMENTE



Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director de Obras Publicas Municipal



C.C.P: Archivo

916 345 0097

Palacio Municipal S/N  
Palenque, Chiapas. C.P. 29960



**Sección:** Tesorería Municipal  
**Oficio No.** MPC/FISM/TM/155/2024  
**Asunto:** El que se indica  
Palenque Chis. 01 de marzo del 2024

**ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

En atención a su oficio No: MPC/FISM/DOPM/155/2024 de fecha 29 de febrero del 2024 por este medio le comunico que la obra a ejecutarse en el Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias) la cual consiste en: **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS**, con un monto presupuestado de \$ **1,408,582.70 (Un Millón Cuatrocientos Ocho Mil Quinientos Ochenta Y Dos Pesos 70/100 M.N.) I.V.A. incluido.** cuenta ya con los recursos para su ejecución para lo cual lo dejo a su consideración para disponer de ello a la brevedad previo tramite de documentación correspondiente para poder realizar el pago.

Sin más por el momento le envié un cordial saludo


ATENTAMENTE



PALENQUE, CHIAPAS.

2021 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

  
Ing. Eudy de Jesús Arcos Cruz  
Tesorero Municipal

c.c.p: Archivo

916 345 0097

Palacio Municipal S/N  
Palenque, Chiapas. C.P. 29960





FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA

**FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA**

**1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

Siendo el día 27 del mes de febrero del año 2024 las 9:00 horas en el domicilio "COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)" Localizado en el Municipio de Palenque, de la entidad federativa Chiapas, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de Participación Social, que dará seguimiento y verificación de la obra de nombre Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts., a realizar con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Folio asignado en la MIDS:		
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 07 de marzo del año 2023	Fecha de conclusión: 31 de julio del año 2024
Entidad: Chiapas	Municipio: Palenque	Localidad: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)
En caso de la obra cuente con mas de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos de cada una de ellas:		
Subclasificación adicional:	CUARTOS DORMITORIOS	Monto: \$1,408,582.70
Subclasificación adicional:		Monto:
Subclasificación adicional:		Monto:
Subclasificación adicional:		Monto:
Monto total planeado:		\$1,408,582.70

**CONSIDERANDO**

Que la participación social es el derecho de las personas a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el FAIS, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria en los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el FAIS, a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Llevar a cabo reuniones informativas dirigidas a los CPS para darles a conocer los objetivos del FAIS, la importancia de la participación social, sus responsabilidades en el seguimiento y las características de las obras a realizarse con recursos del Fondo.
- Registrar los Formatos de participación social en el Módulo de participación social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).







**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE ADAPTACIONES PARA  
LA INCLUSIÓN SOCIAL



**2024**

**Felipe Carrillo  
PUERTO**

**FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA**

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por BIENESTAR.
- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras a realizar con recursos del FAISMUN para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.
- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.
- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada, se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en las reuniones informativas que brindarán las autoridades locales sobre sus responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.
- Participar en coordinación con las autoridades locales en los procesos de identificación de necesidades y planeación de proyectos, mientras se apeguen a los Lineamientos del FAIS 2024 y a la disponibilidad de recursos.
- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances y conclusión a la ciudadanía.
- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los Formatos de participación social vigentes publicados por BIENESTAR.

**ACUERDO ÚNICO**

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conformidad con la persona enlace FAISMUN.

**ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ**

Enlace FAISMUN

**ALONZO MACDONAL MARTINEZ**

Secretario del CPS

**GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ**

Vocal del CPS

**GABRIELA MENENDEZ SALAZAR**

Presidente del CPS

**MARTIN COLORADO DIONICIO**

Vocal del CPS

**HEYDI CONCEPCION VERA FLORES**

Vocal del CPS





**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APOYOS PARA  
LA INICIATIVA SOCIAL



**2024**

Felipe Carrillo  
**PUERTO**

**FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA**

**1.2. REPORTE DE LA REUNION INFORMATIVA DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FAISMUN**


DATOS DE LA REUNION INFORMATIVA	
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN	
Nombre y cargo de la persona facilitadora: Kristel Villanueva Flores	
Numero de asistentes a la reunion informativa	Mujeres: 2                      Hombres: 3
DATOS DE LA REUNION INFORMATIVA	
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CSP	

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

- ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? SI ☒ NO ☐
- Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:
  - ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? SI ☒ NO ☐
  - ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? SI ☒ NO ☐
  - ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los APS? SI ☒ NO ☐
- Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar SI ☒ NO ☐
- ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? SI ☒ NO ☐

**FOTOGRAFÍAS DE LA REUNIÓN INFORMATIVA BRINDADA AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

- Las fotografías deberán ser claras.
- Debe apreciarse que la reunión informativa se refiere al FAIS. Por ejemplo, puede mostrarse a integrantes del CPS sosteniendo los trípticos o firmando los Formatos de participación social.







**FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA**

**DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

\*\*\* Se deberá colocar por lo menos un número telefónico en el que se pueda contactar a las personas integrantes del Comité de participación social \*\*\*

**¿Para qué utilizaremos sus datos personales?**

La Secretaría de BIENESTAR utiliza los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos del Fondo, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de

Nombre de C. Presidenta/e: GABRIELA MENENDEZ SALAZAR

Domicilio y número telefónico: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) Cel: 9161215700

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☒ NO ☐

En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.

Nombre de C. Secretaria/o: ALONZO MACDONAL MARTINEZ

Domicilio y número telefónico: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) Cel: 9161215700

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☒ NO ☐

En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.

Nombre de la persona vocal: MARTIN COLORADO DIONICIO

Domicilio y número telefónico: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) Cel: 9161215700

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☒ NO ☐

En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.

Nombre de la persona vocal: GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ

Domicilio y número telefónico: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) Cel: 9161215700

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☒ NO ☐

En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.

Nombre de la persona vocal: HEYDI CONCEPCION VERA FLORES

Domicilio y número telefónico: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) Cel: 9161148707

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☒ NO ☐

En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.





FORMATO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FORMATO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA		
Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora llenado: 27 de febrero del año 2024		
Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.		
Folio asignado en la MIDS:		
Periodo de ejecucion	Fecha de inicio: 07 de marzo del año 2023	Fecha de conclusión: 31 de julio del año 2024
Entidad: Chiapas	Municipio: Palenque	Localidad: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)
Subclasificación adicional: CUARTOS DORMITORIOS	Monto:	\$1,408,582.70
Subclasificación adicional:	Monto:	
Subclasificación adicional:	Monto:	
Subclasificación adicional:	Monto:	
<b>Monto total planeado:</b>		<b>\$1,408,582.70</b>

**SEGUIMIENTO DE LA OBRA**

\*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.  
b) Sí, en el monto.  
c) Sí, en las fechas.  
d) Sí, en la ubicación.  
e) Sí, en las características de la obra.

<b>X</b>

1a. En caso de que sí haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón y en qué consistió dicho cambio:

---



---

2. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%)      Poco (10%)      Regular (50%) **X**      Mucho (90%)

3. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

**CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON UN AVANCE DEL 50%.**

---



---







FORMATO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

4. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.  
b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.  
c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.  
d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.  
e) Otra. \_\_\_\_\_

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

**FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

  
**GABRIELA MENENDEZ SALAZAR**

Presidente del CPS

  
**ALONZO MACDONAL MARTINEZ**

Secretario del CPS

  
**MARTIN COLORADO DIONICIO**

Vocal del CPS

  
**GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ**

Vocal del CPS

  
**HEYDI CONCEPCION VERA FLORES**

Vocal del CPS

  
**ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ**

Enlace FAISMUN





**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE ASIGNACIONES PARA  
LA OBRAS DE LA UNIDAD FAMILIAR



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
PRESIDENTE DEL INSTITUTO  
REVOLUCIONARIO Y DEMOCRATICO  
DEL ESTADO

FORMATO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora llenado: 27 de febrero del año 2024		
Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.		
Folio asignado en la MIDS:		
Período de ejecución	Fecha de inicio: 07 de marzo del año 2023	Fecha de conclusión: 31 de julio del año 2024
Entidad: Chiapas	Municipio: Palenque	Localidad: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS		
--	--	--

1. ¿Se registraron quejas o denuncias?    Sí    No    **X**

2. Tache si se trata de una queja o una denuncia:    Queja    Denuncia

3. A continuación, tache las opciones que mejor describan su queja o denuncia. Puede seleccionar tantas opciones como sean necesarias.

Quejas	
a. El CPS no recibió la información necesaria para realizar sus funciones.	
b. La obra no se ha desarrollado cumpliendo con los plazos establecidos.	
c. No se han retirado restos de materiales de construcción una vez concluido el proyecto.	
d. Las obras se han desarrollado por la noche y causan problemas a la ciudadanía.	
e. No se tomó en cuenta la participación de la ciudadanía para decidir la obra que se iba a realizar.	
f. No se colocaron señalamientos de precaución, por lo que se pueden generar accidentes.	
g. Existen afectaciones derivadas del desarrollo de la obra (E). tuberías dañadas al pavimentar la calle).	
h. Otra	

En caso de seleccionar h. **Otra**, escríbala a continuación:

Denuncias	
a. Se solicitó dinero o materiales a las personas beneficiarias para realizar la obra total o parcialmente.	
b. Se solicitó mano de obra u otro tipo de apoyos a las personas beneficiarias para realizar la obra.	
c. La obra se entregó, pero no funciona correctamente.	
d. La obra no se entregó terminada.	
e. La obra no se realizó.	
f. La autoridad local benefició a familiares, amigos, socios, allegados suyos o personas servidoras	







**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

ESQUEMA DE ASIGNACIONES PARA  
LA FIDUCIARIA DE LA FIDUCIARIA



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO  
MUNICIPAL

**FORMATO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

g. La autoridad local pretende que el CPS esté constituido por familiares, amigos, allegados suyos o personas servidoras públicas.	
h. Los recursos del FAIS se están usando con fines electorales.	

4. A continuación, describa la queja o denuncia con sus propias palabras.

---

5. ¿Presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? Sí No

5a. En caso de haber presentado la queja o denuncia ante alguna autoridad, favor de indicar a cuál, así como algún otro dato que pueda identificarla (puede ser el folio de seguimiento, número de expediente, número telefónico, correo electrónico).

---

6. ¿Desea que el presente reporte sea anónimo? Sí No

En caso de que quiera identificarse, indique la información que se solicita a continuación:

Nombre: 

---

Sexo: Masculino 

---

 Femenino 

---

 Edad: 

---

Ocupación: 

---

Datos de contacto (teléfono y correo electrónico): 

---

**GABRIELA MENENDEZ SALAZAR**

Presidente del CPS

**ING. YOVANY OLIDAY MENESES DÍAZ**

Enlace FAISMUN



**PRELIMINAR, CHIAPAS**  
**2021-2024**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS**  
**PÚBLICAS MUNICIPALES**

Los datos que comparta no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.





**FORMATO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**FORMATO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL  
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN**

**\*\*Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas\*\***

Siendo el día 31 del mes de julio del año 2024 las 8:45 horas en el domicilio "COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)" Localizado en el Municipio de Palenque, de la entidad federativa Chiapas, conforme a lo establecido en los lineamientos del FAIS 2024, la autoridad local representada por la persona enlace FAISMUN, en coordinación con el comite de participacion social,realizan el acto de entrega-recepcion de la obra con nombre Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts. y folio realizada con recursos del FAIS por un monto total de \$1,408,582.70

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

**ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE:**

**PALENQUE, CHIAPAS.**

**ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ**

Enlace FAISMUN

**ALONZO MACDONAL MARTINEZ**

Secretario del CPS

**GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ**

Vocal del CPS

**GABRIELA MENENDEZ SALAZAR**

Presidente del CPS

**MARTIN COLORADO DIONICIO**

Vocal del CPS

**HEYDI CONCEPCION VERA FLORES**

Vocal del CPS







FORMATO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.		
Folio asignado en la MIDS:		
Período de ejecución	Fecha de inicio: 07 de marzo del año 2023	Fecha de conclusión: 31 de julio del año 2024
Monto total planeado:	\$1,408,582.70	

**4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

\*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión.

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

SI ☒

4  
NO ☐

2a. En caso de que la obra haya concluido en una fecha distinta, escriba cuándo concluyó y qué justificación brindó la autoridad local \_\_\_\_\_

3. ¿La obra se entregó terminada y funcionando?

SI ☒

NO ☐

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

4. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el Acta entrega- recepción?

SI ☒

NO ☐

5. ¿La autoridad local colocó la placa informativa de la conclusión de la obra?

SI ☒

NO ☐

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN:

a) Juntas vecinales o comunitarias.

☐

d) A través de redes sociales

☒

(Facebook, grupos de WhatsApp, etc.).

b) Carteles informativos.

☐

e) No las comunicaron.

☐

b) Perifoneo (altavoces, etc).

☒

f) Otros. \_\_\_\_\_

7. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficia la obra a la localidad..

CONTARA CON EL ACCESO AL SERVICIO DE COLOCACION DE TECHUMBRE A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.



# ACTA DE ACEPTACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA

En la localidad de la Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias) del municipio de Palenque, Chiapas, del Estado Libre y Soberano de Chiapas; siendo las 9:00 horas, del día 10 de febrero del 2024, en el local que ocupa la sala de juntas, se acepta la obra de Construcción de dormitorios de 5.00 x 4.00 mts.

Los C. Representantes miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

NOMBRE

CARGO QUE OSTENTA

LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA

Presidente Municipal Interino

OTRAS AUTORIDADES

ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ

Director Obras Públicas

ING. EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

Tesorero Municipal.

Procedieron a informar a los presentes sobre la obra y/o acción que se realizará a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal; así como los criterios que servirán de base para la ejecución de obras, los beneficios y compromisos que deberá asumir el Consejo de Participación Ciudadana, quienes deberán cooperar con su esfuerzo y colaborar organizadamente en la realización, administración, mantenimiento y operación de la obra.

Enterados los presentes de lo expresado, aceptan la obra de: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 4.00 mts.

Una vez aceptada la obra, el Consejo de Participación Ciudadana tendrá por objeto contribuir a la realización de las obras que se hace referencia en la presente acta, con las formas que a continuación se expresan:





1. Aportar recursos económicos o en especie (mano de obra y/o materiales de la región) de acuerdo al porcentaje que determine la propia Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana de la localidad en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
2. Poner a disposición de los ejecutores, el terreno o área que se requiera para las obras y proporcional de derecho de vía.





3. Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
4. Vigilar la operación y administración de las acciones y participar en la organización de tareas en las que se aporte la mano de obra de los miembros del Consejo y los habitantes.

Es obligación de la Mesa Directiva del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta mensualmente a la Asamblea General, del movimiento de fondos y de las gestiones, una vez aprobado el programa de acción y de gestión del \_\_\_\_\_ por la Asamblea General, se procede a firmar el acta por los miembros del Órgano Ejecutivo.

	NOMBRE	FIRMA
<b>PRESIDENTE</b>	GABRIELA MENENDEZ SALAZAR	
<b>SECRETARIO</b>	ALONZO MACDONAL MARTINEZ	
<b>TESORERO</b>	MARTIN COLORADO DIONICIO	
<b>VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.</b>	GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ	

Siendo las \_\_\_\_\_ horas del día de su inicio, se da por concluida la reunión y se levanta el acta de aceptación de obra en el municipio de Palenque, Chiapas.



## Asistentes

NOMBRE	FIRMA
LORENA GUADALUPE DOMINGUEZ PECH	
MANUEL ATILANO LANDERO LANDERO	
HEYDI CONCEPCION VERA FLORES	
JOSE DEL CARMEN CARAVEO LANDERO	
MARITZA DEL CARMEN MORALES OLAN	
BISMARCK ROJAS PEREZ	
ZOILA VICTORIA FLORES CONSTANTINO	
AARON NIETO LOPEZ	
GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ	
BENITO DE JESUS HERNANDEZ	
JOSE DE LA CRUZ LOPEZ	
URI JONATHAN SANCHEZ GUZMAN	
RUBEN AGUILAR LLANAS	
ADALBERTO SALAZAR BARABATO	
RICARDO VILLANUEVA GOMEZ	
LAURA ELENA GUZMAN JIMENEZ	
ODILIA DEL CARMEN PECH CRUZ	
ERIKA KRISTEL LARA LOPEZ	
GABRIELA MENENDEZ SALAZAR	
MARTIN COLORADO DIONICIO	
ALEJANDRO MANUEL IRETA PEREZ	
CRISTAL GUADALUPE SOLORZANO FIERRO	





MIGUEL ANGEL MORALES CHAVEZ

JOSEFINA ARIAS PEREZ

ALEJANDRO MANUEL IRETA HERRERA

GLADIS HERNANDEZ MENDEZ

ALONZO MACDONAL MORALES

TOMAS ZENTENO LUGO

RUBEN AVENAMAR GONZALEZ ALVAREZ

FRANCISCO VAZQUEZ ALVARO

JOSE ANGEL HERNANDEZ CASTRO

DEISY ELVIRA PEREZ CARBALLO

JAVIER ALBERTO PEREZ CARBALLO

RAYMUNDO EUGENIO LOPEZ GARCIA

FELICITAS BAAS DZIB



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Felicitas Baas D.*

*[Signature]*

*[Signature]*

# ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la localidad de la Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias) del Municipio de Palenque, Chiapas; del Estado libre y soberano de Chiapas; siendo las 9.00 horas, del día 27 de Febrero de 2024, en el local que ocupa la sala de juntas. Con la asistencia de los C. Representantes y miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).



NOMBRE

CARGO QUE OSTENTA

LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA

PRESIDENTE DEL COPLADEM.

OTRAS AUTORIDADES

ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



Enterados los presentes de lo expresado, deciden constituir el Consejo de Participación Ciudadana de: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

NOMBRE

FIRMA

PRESIDENTE

GABRIELA MENENDEZ SALAZAR

SECRETARIO

ALONZO MACDONAL MARTINEZ

TESORERO  
VOCAL DE  
CONTROL Y  
VIGILANCIA.

MARTIN COLORADO DIONICIO

GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ





Y otros representantes de comisiones que sean necesarios o que ya existan:

Comisión de \_\_\_\_\_.

	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTES	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Mismo que de conformidad con el artículo 33 fracciones II de la Ley de Coordinación Fiscal, que promueve la participación ciudadana, será presidido por un Órgano Ejecutivo, cuya integración y funcionamiento se sujetará a los lineamientos operativos de los Consejos de Participación Ciudadana bajo las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.** - El Consejo de Participación Ciudadana estará integrado por un Órgano Ejecutivo que determine la Asamblea General.

El Órgano Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana contará con un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal de control y vigilancia y los representantes de las comisiones que sean necesarios o que ya existan.

**SEGUNDA.** - Las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana se tomarán por votación de la mayoría de los integrantes de la Asamblea General.

**TERCERA.** - El presidente del Consejo representará a la Asamblea General ante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, así como ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del Consejo.

Si el presidente no pudiera asistir a alguna reunión, deberá asistir un integrante del Consejo en su orden jerárquico.

**CUARTA.** - El secretario tendrá a su cargo el archivo correspondiente, así como constatar y recibir toda clase de correspondencia.

**QUINTA.** - El tesorero tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Coadyuvar en coordinación con el Ayuntamiento las acciones de control y vigilancia de los fondos.
- II. Fomentar y recaudar la aportación de los beneficiarios, en recursos económicos o en especie, de acuerdo al porcentaje que determine la Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana de la localidad, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.



**SEXTA.** - El vocal de control y vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover que el Consejo conozca el expediente técnico de la obra.
- II. Promover que los habitantes beneficiarios cumplan con la aportación que les corresponde.
- III. Verificar el uso y destino adecuados de los materiales en la obra.
- IV. Promover que los ciudadanos participen en la supervisión y vigilancia de la obra.
- V. Verificar que la obra se entregue mediante acta de entrega-recepción.

**SÉPTIMA.** - De los representantes de las comisiones:

- I. Si hubiera dos o más obras a realizarse en un núcleo poblacional, se podrán nombrar comisiones para el seguimiento y control de éstas, o en su caso, se formarán las Comisiones que sean necesarias y que así lo determine la Asamblea.
- II. Las comisiones dependerán del Consejo de Participación Ciudadana y se someterán a la aprobación de la Asamblea General.
- III. Los representantes de las comisiones serán nombrados mediante Asamblea General por los ciudadanos que vivan en el núcleo de población donde se vaya a ejecutar una obra, puede ser calle, manzana, barrio, vecindad, colonia, localidad, ranchería o ejido.

Estas comisiones serán únicamente para el seguimiento y supervisión de la obra que corresponda, su vigencia termina cuando concluya la obra, proyecto o acción.

**OCTAVA.** - La Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana. Para convocar a asambleas se requiere la solicitud de diez o más miembros o, a juicio de la Mesa Directiva, cuando existan puntos importantes que tratar, siendo necesario que asistiran los integrantes de este último y la mayoría de los miembros de la Asamblea; las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos, los acuerdos de cada Asamblea serán firmados por los miembros de la Mesa Directiva y por los asistentes en general, mediante acta de asamblea.

**NOVENA.** - Es obligación del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta mensual a la Asamblea General de las reuniones y de los acuerdos que se han tenido hasta la fecha, por lo que la Mesa Directiva tendrá una periodicidad de un año o al término de la obra, una vez aprobado el programa de acción y gestión. La Asamblea General procedió a designar a los miembros del Órgano Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana.

No habiendo otro punto que tratar, se decidió dar por concluida la asamblea constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana, siendo las \_\_\_\_\_ horas del día de su inicio, firmando de conformidad los asistentes.





**NOMBRE**

**FIRMA**

LORENA GUADALUPE DOMINGUEZ PECH

MANUEL ATILANO LANDERO LANDERO

HEYDI CONCEPCION VERA FLORES

JOSE DEL CARMEN CARAVEO LANDERO

MARITZA DEL CARMEN MORALES OLAN

BISMARCK ROJAS PEREZ

ZOILA VICTORIA FLORES CONSTANTINO

AARON NIETO LOPEZ

GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ

BENITO DE JESUS HERNANDEZ

JOSE DE LA CRUZ LOPEZ

URI JONATHAN SANCHEZ GUZMAN

RUBEN AGUILAR LLANAS

ADALBERTO SALAZAR BARABATO

RICARDO VILLANUEVA GOMEZ

LAURA ELENA GUZMAN JIMENEZ

ODILIA DEL CARMEN PECH CRUZ

ERIKA KRISTEL LARA LOPEZ

GABRIELA MENENDEZ SALAZAR

MARTIN COLORADO DIONICIO

ALEJANDRO MANUEL IRETA PEREZ



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Long signature]*

CRISTAL GUADALUPE SOLORZANO FIERRO

MIGUEL ANGEL MORALES CHAVEZ

JOSEFINA ARIAS PEREZ

ALEJANDRO MANUEL IRETA HERRERA

GLADIS HERNANDEZ MENDEZ

ALONZO MACDONAL MORALES

TOMAS ZENTENO LUGO

RUBEN AVENAMAR GONZALEZ ALVAREZ

FRANCISCO VAZQUEZ ALVARO

JOSE ANGEL HERNANDEZ CASTRO

DEISY ELVIRA PEREZ CARBALLO

JAVIER ALBERTO PEREZ CARBALLO

RAYMUNDO EUGENIO LOPEZ GARCIA

FELICITAS BAAS DZIB

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*





**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024**  
**Dictamen Técnico**


El presente proyecto cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por esta dependencia, por lo que es viable su ejecución; siendo responsabilidad del H. Ayuntamiento municipal de Palenque; la ejecución, operación y mantenimiento.

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque  
Nombre de la Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Clave y Nombre de la Localidad: 0 0 0 1 Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

**Descripción:**

Construcción de cuartos Dormitorios de 5.00 x 4.00 mts a base de muro de block hueco de 10x20x40 cm de 10 cm de espesor juntado con mortero cemento-polvillo 1:5, confinado con castillos de seccion 10x10 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 8x8-4; cadena de desplante y cerramiento de seccion 10x20 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 8x15-4, con zapatas aisladas de 30x30 cm de 20 cm de peralte de concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>; piso de concreto simple acabado rustico F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>, techumbre de lamina zintro alum 2.44 x 0.80 Cal. 32 con soporte de tubular 3"x1 1/2" Cal. 20, una puerta y una ventana metalica.

**Por la Dependencia o Entidad Normativa**



---

**ING. MAUTKEY PÉREZ LÓPEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PARA LA VIVIENDA  
PROVICH

Lugar: Palenque, Chiapas

**Por la Dependencia o Entidad Ejecutora**



---

**LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

Fecha: marzo de 2024

Información adicional:



**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024**  
**Dictamen sobre el Impacto Ambiental**

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque  
Nombre de la Obra o Proyecto: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
Clave y Nombre de la Localidad: 0 0 0 1 Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

En este dictamen se emite en razón de cómo puede influir en la alteración del medio ambiente la ejecución de la obra en mención.

**Dictamen de opinión de la Dependencia Normativa**

EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA NO SE ALTERA EN NINGUNA FORMA EL MEDIO AMBIENTE NI EL ENTORNO ECOLÓGICO, YA QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO O DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, NO SE EMPLEARÁN AGENTES BIOLÓGICOS, NI FUNGICIDAS, ASÍ COMO TAMPOCO SE DERRIBARÁN ÁRBOLES, NI SE EMPLEARÁN EXPLOSIVOS. TODA VEZ QUE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LOS TERRENOS LOTIFICADOS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIADOS Y QUE PERTENECEN A LA ZONA HABITACIONAL DE LA LOCALIDAD.

**Por la Dependencia o Entidad Normativa**



**LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

Lugar: Palenque, Chiapas

Fecha: marzo de 2024





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Programa de Obra

ESTADO: 07.- Chiapas  
MUNICIPIO: 065.- Palenque  
LOCALIDAD: 0001.- Col. La Preferencial, Pakal-Na (Co OBRA:  
DURACIÓN: 90 Días naturales

RUBRO DEL GASTO: MEVMejoramiento de Vivienda  
SUBCLASIFICACIÓN: Cuartos Dormitorios  
Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

CLAVE	PARTIDA	TOTAL POR PARTIDA	2024															
			MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Suministro de agregados																	
A000	Preliminares																	
B000	Excavación																	
G000	Plantillas y concretos																	
I000	Cimentaciones																	
J000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas																	
K000	Muros																	
D000	Relleno																	
M000	Firmes y pisos																	
X000	Colocación de techumbre																	
O000	Herrería y Desmantelamiento																	



PALENQUE, CHIAPAS.  
2023 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES

Elaboró:

Ing. María Del Carmen Velazquez Mendoza  
Supervisor de Obras Públicas

Vo.Bo.:

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director de Obras Públicas



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Programa de Obra



Estado:	07.- Chiapas	Rubro del Gasto:	Mejoramiento de Vivienda	Inicio de Obra	7 de marzo de 2024
Municipio:	065.- Palenque	Subclasificación:	Cuartos Dormitorios	Término de Obra	31 de julio de 2024
Localidad:	0001.- Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)	Obra:	Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.		
Duración:	90 Días naturales				

Programa General de Ejecución de los Trabajos y de Utilización de los Recursos Humanos

CLAVE	PARTIDA	2024											
		MARZO	ABRIL			MAYO			JUNIO				
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Periodo del Suministro de agregados y Materiales de Construcción													
A000	Preliminares	\$ 96.00	\$ 60.00										
B000	Excavación	\$ 150.00											
G000	Plantillas y concretos	\$ 60.80	\$ 38.00										
I000	Cimentaciones	\$ 480.00	\$ 300.00										
J000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas	\$ 1,545.60	\$ 966.00										
K000	Muros	\$ 1,507.20	\$ 942.00										
D000	Relleno	\$ 46.00											
M000	Firmes y pisos	\$ 486.40	\$ 304.00										
X000	Colocación de techumbre	\$ 396.80	\$ 248.00										
O000	Herrería y Desmantelamiento												
Mano de obra calificada		\$ 4,892.80											
Mano obra no calificada		\$ 320.00											
Total de mano de obra calificada y no calificada		\$ 5,212.80											
Total de mano de obra calificada y no calificada aportada por la comunidad		\$ 200.00											
Total de mano de obra calificada y no calificada		\$ 5,412.80											

Elaboró:

Ing. Maria Del Carmen Velasquez Mendoza  
Supervisor de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
Vo.Bo.:

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director de Obras Públicas





**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024**  
**Croquis de Localización de la Obra o Proyecto**

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque

Clave y Nombre de la Localidad: 0 0 0 1 Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

**Macro**

**Estado de Chiapas.**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES

**Municipio de Palenque.**

ING. MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS

# Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024 Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque

Clave y Nombre de la Localidad: 0 0 0 1 Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Coordenadas de la Localidad: Latitud: 17.542559° N Longitud: -91.995745° O  
Altitud: 75.00 M.S.N.M.

## Micro

### Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad

Agua Entub.	Alcantarillado	Drenaje	Electrificación
100.00%	80.00%	80.00%	90.00%



LOCALIDAD UBICADA A 57KM DE LA CABECERA PARA LLEGAR SE TRANSITA POR LA CARRETERA 307 (PALENQUE - LA TRINITARIA) POR ALREDEDOR DE 52KM, PASANDO EJIDOS COMO: CRUCERO CHANCALA, ALBINO CORZO Y 11 DE JULIO, SIENDO EN ESTE ULTIMO QUE SE UBICA UN CRUCERO A LADO IZQUIERDO EL CUAL SE TOMARÁ Y SE TRANSITARÁ EN TERRACERIA POR AL REDEDOR DE 5KM PARA ASI LOCALIZAR A LA COMUNIDAD EN ESTUDIO.



NOTA: NO EXISTE NINGUN RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL  
ELABORÓ:

ING. MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ MENDOZA  
SUPERVISOR DE OBRAS  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PUBLICAS MUNICIPALES



**MATERIALES PERISUR SELVA S.A DE C.V.**

R.F.C. MPS940118MD4  
PERIFERICO SUR S/N. BARRIO CANDELARIA  
OCOSINGO, CHIAPAS.  
C.P.29950.

29/02/2024

Asunto: Cotizacion de materiales

**C. Oscar Pedro Ruano Fuentes**

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

le envio un cordial saludo y de la manera mas atenta le hago llegar la cotizacion de los siguientes materiales:

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Viaje	\$ 297.50
2	Block hueco 10x20x40 cm	Bulto	\$ 16.36
3	Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	\$ 309.14
4	Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	\$ 309.14
5	Lámina Zintro Alum 3.05 x 0.90 m cal. 32	Pieza	\$ 448.50
6	Clavo 2 1/2"	Pieza	\$ 60.32
7	Alambre recocido	Kg	\$ 60.32
8	Pijas 2"	Kg	\$ 3.77
9	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	\$ 564.82
10	Letrero de obra	Pieza	\$ 4,184.20
11	Tabicon macizo 10x14x28	Viaje	\$ 15.50
12	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 309.14
13	Castillo ARMEX 10x10-4	Pieza	\$ 309.14
14	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	pieza	\$ 388.00
15	Clavo cabeza de plomo	Pieza	\$ 150.80
16	Tubo PVC 4"	kg	\$ 573.74
17	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 29.00




Atentamente

LINDORO ARTURO ZUÑIGA URBINA

REPRESENTANTE LEGAL

MATERIALES PERISUR SELVA S.A DE C.V.



www.ferresur.mx



MATERIALES PALENQUE  
SUAR8803297L6  
PERIFERICO NORTE LOC. 3  
Col: SAN JUANITO C.P.: 29960  
PALENQUE, PALENQUE, CHIAPAS, MÉXICO  
Tel: 9161124572 Cel: 0000000000 eMail:  
materialespalenque@gmail.com

Cotización  
1765

Fecha  
29/02/2024


Moneda: MXN

Asunto: Cotizacion de materiales

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes  
Oficial Mayor  
H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

le envio un cordial saludo y de la manera mas atenta le hago llegar la cotizacion de los siguientes materiales:

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Lámina Zintro Alum 3.05 x 0.90 m cal. 32	Pieza	\$ 448.50
2	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 388.00
3	Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	\$ 299.94
4	Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	\$ 17.96
5	Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	\$ 311.61
6	Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	\$ 311.61
7	Pijas 2"	Pieza	\$ 4.97
8	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	\$ 569.82
9	Tabicon macizo 10x14x28	Pieza	\$ 16.70
10	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 311.61
11	Castillo ARMEX 10x10-4	pieza	\$ 311.61
12	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 389.79
13	Clavo cabeza de plomo	kg	\$ 152.59
14	Tubo PVC 4"	Pieza	\$ 574.64
15	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 29.90
16	Coladera sencilla 4"	Pieza	\$ 99.29
17	Cople PVC 4"	Pieza	\$ 115.43
18	W.C. c/tanque economico	Pieza	\$ 1,511.00
19	Pegamento PVC 125 MI	Pieza	\$ 119.86
20	Adaptador p/poliducto 1/2"	Pieza	\$ 5.33
21	Llave de nariz 1/2"	Pieza	\$ 66.84



Atentamente

  
**ROBERTO SUÁREZ ALFONSO**  
REPRESENTANTE DE VENTAS





CALZADA LAZARO CARDENAS S/N, COL. PAUL-NA PALENQUE, CHIAPAS C.P.  
29960  
Tel (916) 348 39 69. Cel 916 118 22 13 Correo: distribuidoratenam@hotmail.com

Tubería para Agua Potable Alcantarillado  
Corrugado PT corr, PVC, A.M S-25, Acero Soldable,  
Válvula de Vastago FO.GO, Saliente, Conexiones de PVC,  
Tubería Galvanizada, Fo. Fo. Brocales, Etc.

Oficio: **BLC-CT-2024 Cotizacion**

Asunto: **de materiales**

**jueves, 29 de febrero de 2024**

**C. Oscar Pedro Ruano Fuentes**

*Oficial Mayor*

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

Por medio de la presente tengo a bien enviarle la cotizacion de los materiales solicitados, que  
acontinuacion se enlistan

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	\$ 17.86
	Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	\$ 310.64
	Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	\$ 310.64
	tinaco plastisur 1100 lts	pza	\$ 2,330.50
	Clavo cabeza de plomo	kg	\$ 152.90
	Tubo PVC 4"	Pieza	\$ 578.74
	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 36.00
	Coladera sencilla 4"	Pieza	\$ 106.50
	Cople PVC 4"	Pieza	\$ 19.43
	W.C. c/tanque economico	Pieza	\$ 1,516.00
	Pegamento PVC 125 Ml	Pieza	\$ 127.56
	Adaptador p/poliducto 1/2"	Pieza	\$ 15.00
	Llave de nariz 1/2"	Pieza	\$ 72.62
	Malla electrosolada 6-6/4-4	m²	\$ 91.16
	Tabicon macizo 10x14x28	Pieza	\$ 18.90
	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 317.14
	Castillo ARMEX 10x10-4	pieza	\$ 318.74
	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 395.60



Atentamente

**Inq. Moises Gonzales Trejo**

Administrador



916 118 2213 - 916 348 3969

**MOISES GONZÁLEZ TREJO**

R.F.C. GOMT840901T85


**PALENQUE, CHIAPAS.**

**2021-2024**

**OFICIALIA MAYOR**

CALZADA LAZARO CARDENAS S/N, COL. PAUL-NA PALENQUE, CHIAPAS C.P. 29960  
Tel (916) 348 39 69. Cel 916 118 22 13 Correo: distribuidoratenam@hotmail.com

Email: distribuidoratenam@hotmail.com  
Calzada Lázaro Cárdenas s/n Col. Paul-na  
Palenque, Chiapas, C.P. 29960



## CASA DE MATERIALES SAN MARTIN

JOSE MARTIN HERNANDEZ AGUILAR RFC. HEAM8102233L7 CALLE PRINCIPAL DE LA MIELERA COL. LA MIELERA

PALENQUE, CHIAPAS CP. 29960 CORREO ELECTRONICO anakari2705@hotmail.com CEL. 9161097775

Oficio: CLA-PIT-2024

Asunto: Cotizacion de materiales

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes *Oficial Mayor*

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

Jueves 29 de febrero de 2024

Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo, le anexo la cotizacion que amablemente solicito esperando contar con la eleccion de su compra.

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	Clavo 2 1/2"	Kg	\$ 63.32
	Alambre recocido	Kg	\$ 61.62
	Pijas 2"	Pieza	\$ 4.15
	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	\$ 566.82
	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 315.01
	Castillo ARMEX 10x10-4	pieza	\$ 315.01
	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 389.30
	Clavo cabeza de plomo	kg	\$ 151.76
	Tubo PVC 4"	Pieza	\$ 575.29
	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 34.80
	Coladera sencilla 4"	Pieza	\$ 100.37
	Cople PVC 4"	Pieza	\$ 16.41
	W.C. c/tanque economico	Pieza	\$ 1,508.96
	Pegamento PVC 125 Ml	Pieza	\$ 132.79
	Adaptador p/poliducto 1/2"	Pieza	\$ 3.06
	Llave de nariz 1/2"	Pieza	\$ 66.87
	Malla electrosolada 6-6/4-4	MATERIALES	\$ 99.79

Atentamente

**JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ AGUILAR**  
RFC. HEAM8102233L7  
CALLE PRINCIPAL DE LA MIELERA SIN  
PALENQUE, CHIAPAS  
COL. LA MIELERA C.P. 29960







Fabricación de Productos de Herrería y Comercio al por mayor de  
Material de Construcción  
Luis Alberto Osorio Magaña  
Calle. 5 de Mayo, Col. Pakal-na, Palenque, Chiapas, C.P. 29960

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes

Asunto: Cotización de materiales

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

Jueves, 29 de febrero de 2024

A través de este medio le envié los precios solicitados a mi persona.

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Puerta metálica de 0.90 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de perfil tubular de 1" x 1 ½", forro de lamina troquelada en "V" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "ti) , chapa, pintura anticorrosiva y esmalte.	pieza	\$ 2,989.88
2	Ventana con perfil de 1"x1 ½" de 1.00 x 1.20 mts con ceja angulo de ¾" X 1/8".incluye: manija, pintura anticorrosiva negra y esmalte.	Pieza	\$ 1,681.52
3	Letrero de 1.00x1.50 mts. A base de perfil tubular 2"x2", en postes,marco de letrero y refuerzo en tablero,lamina negra lisa calibre 20,anclado a base de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 0.30x0.30x0.60, mts. Vinil o lona de impresión digital a medida de tablero;incluyr: materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	\$ 4,184.20



Comercializadora y Herrería D'Luis  
Luis Alberto Osorio Magaña  
Calle 5 de Mayo, Col. Pakal-na,  
Palenque, Chiapas, C.P. 29960  
C. Luis Alberto Osorio Magaña  
Administrador



# HERRERÍA PALOMEQUE

JUAN CARLOS PALOMEQUE VALENCIA

RFC: PAVJ800227AA5

PROLONGACION CALLE JIMENEZ S/N COL. UNITARIA  
DE LOS TRABAJADORES, 29960, PALENQUE CHIAPA.

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes

Asunto: Cotizacion de materiales

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

POR EL SIGUIENTE ESCRITO LE ENVIO LOS PRECIOS SOLICITADOS , DE IGUAL FOMA LE ENVIO UN CORDIAL  
SALUDO

Jueves, 29 de febrero de 2024

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Puerta metálica de 0.90 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de perfil tubular de 1" x 1 ½", forro de lamina troquelada en "V" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "ti", chapa, pintura anticorrosiva y esmalte.	pieza	\$ 2,994.64
2	Ventana con perfil de 1"x1 ½" de 1.00 x 1.20 mts con ceja angulo de ¾" X 1/8". incluye: manija, pintura anticorrosiva negra y esmalte.	Pieza	\$ 1,680.50
3	Puerta metálica de 0.70 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de pretil tubular de 1" x 1 ½". forro de lamina troquelada en "Y" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "t", cl1apa, pintura anticorrosiva y esmalte.	Pieza	\$ 2,061.00
4	Letrero de 1.00x1.50 mts. A base de perfil tubular 2"x2", en postes,marco de letrero y refuerzo en tablero,lamina negra lisa calibre 20,anclado a base de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 0.30x0.30x0.60 mts. Vidrio o lona de impresión digital a medida de tablero;incluye: materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	\$ 4,223.20

PALENQUE CHIAPAS  
2021- 2024  
OFICIALIA MAYOR

Administrador





# ING. JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

## Persona Física

Ced. Prof.: 7275748, CICCH RTEC: 01049, RFC: RORJ730414NQ2  
Registro Patronal: M5913311109

Asunto: Cotizacion de materiales

**C. Oscar Pedro Ruano Fuentes**  
Oficial Mayor  
H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

**Jueves, 29 de febrero de 2024**

Por este medio le envié los precios de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Puerta metálica de 0.90 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de pretil tubular de 1" x 1 ½". forro de lamina troquelada en "Y" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "t", cl1apa, pintura anticorrosiva y esmalte.	pieza	\$ 2,975.00
2	Ventana con perfil de 1"x1 ½" de 1.00 x 1.20 mts con ceja angulo de ¾" x 118". incluye: manija, pintura anticorrosiva negra y esmalte.	Pieza	\$ 1,670.00
3	Puerta metálica de 0.70 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de pretil tubular de 1" x 1 ½". forro de lamina troquelada en "Y" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "t", cl1apa, pintura anticorrosiva y esmalte.	Pieza	\$ 2,050.00



Atentamente  
  
ING. JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
CED. PROF. 7275748, CICCH RTEC: 01049  
RFC: RORJ730414NQ2  
REG. PATRONAL: M5913311109  
CALLE TULIPAN, MZN. 4 LOTE 8  
PAC. LAS FLORES  
PALENQUE, CHIAPAS

**UNION DE VOLQUETEROS DE PALENQUE**  
 mepd, autm, cktm, 52, 06, sira, 141, 247, 300, sitrech, 72, 163, 133  
**Tarifa de Acarreo 2020**

*TRONCADO*

Transitando sobre:	Kilometraje		1er	2 al 20	Sub sec 21
	Pavimento (1 m³):		\$ 30.89	\$ 12.82	\$ 11.47
	Terrecería (1 m³):		\$ 33.43	\$ 14.93	\$ 14.16

Kilometraje	Pavimento (7 m³)	Terrecería (7 m³)	Kilometraje	Pavimento (7 m³)	Terrecería (7 m³)
1	\$ 216.23	\$ 234.04	51	\$ 4,410.28	\$ 5,292.42
2	\$ 305.97	\$ 338.53	52	\$ 4,490.57	\$ 5,391.54
3	\$ 395.71	\$ 443.03	53	\$ 4,570.86	\$ 5,490.66
4	\$ 485.45	\$ 547.54	54	\$ 4,651.15	\$ 5,589.78
5	\$ 575.19	\$ 652.05	55	\$ 4,731.44	\$ 5,688.90
6	\$ 664.93	\$ 756.56	56	\$ 4,811.73	\$ 5,788.02
7	\$ 754.67	\$ 861.07	57	\$ 4,892.02	\$ 5,887.14
8	\$ 844.41	\$ 965.58	58	\$ 4,972.31	\$ 5,986.26
9	\$ 934.15	\$ 1,070.09	59	\$ 5,052.60	\$ 6,085.38
10	\$ 1,023.89	\$ 1,174.60	60	\$ 5,132.89	\$ 6,184.50
11	\$ 1,113.63	\$ 1,279.11	61	\$ 5,213.18	\$ 6,283.62
12	\$ 1,203.37	\$ 1,383.62	62	\$ 5,293.47	\$ 6,382.74
13	\$ 1,293.11	\$ 1,488.13	63	\$ 5,373.76	\$ 6,481.86
14	\$ 1,382.85	\$ 1,592.64	64	\$ 5,454.05	\$ 6,580.98
15	\$ 1,472.59	\$ 1,697.15	65	\$ 5,534.34	\$ 6,680.10
16	\$ 1,562.33	\$ 1,801.66	66	\$ 5,614.63	\$ 6,779.22
17	\$ 1,652.07	\$ 1,906.17	67	\$ 5,694.92	\$ 6,878.34
18	\$ 1,741.81	\$ 2,010.68	68	\$ 5,775.21	\$ 6,977.46
19	\$ 1,831.55	\$ 2,115.19	69	\$ 5,855.50	\$ 7,076.58
20	\$ 1,921.29	\$ 2,219.70	70	\$ 5,935.79	\$ 7,175.70
21	\$ 2,011.03	\$ 2,324.21	71	\$ 6,016.08	\$ 7,274.82
22	\$ 2,100.77	\$ 2,428.72	72	\$ 6,096.37	\$ 7,373.94
23	\$ 2,190.51	\$ 2,533.23	73	\$ 6,176.66	\$ 7,473.06
24	\$ 2,280.25	\$ 2,637.74	74	\$ 6,256.95	\$ 7,572.18
25	\$ 2,369.99	\$ 2,742.25	75	\$ 6,337.24	\$ 7,671.30
26	\$ 2,459.73	\$ 2,846.76	76	\$ 6,417.53	\$ 7,770.42
27	\$ 2,549.47	\$ 2,951.27	77	\$ 6,497.82	\$ 7,869.54
28	\$ 2,639.21	\$ 3,055.78	78	\$ 6,578.11	\$ 7,968.66
29	\$ 2,728.95	\$ 3,160.29	79	\$ 6,658.40	\$ 8,067.78
30	\$ 2,818.69	\$ 3,264.80	80	\$ 6,738.69	\$ 8,166.90
31	\$ 2,908.43	\$ 3,369.31	81	\$ 6,818.98	\$ 8,266.02
32	\$ 2,998.17	\$ 3,473.82	82	\$ 6,899.27	\$ 8,365.14
33	\$ 3,087.91	\$ 3,578.33	83	\$ 6,979.56	\$ 8,464.26
34	\$ 3,177.65	\$ 3,682.84	84	\$ 7,059.85	\$ 8,563.38
35	\$ 3,267.39	\$ 3,787.35	85	\$ 7,140.14	\$ 8,662.50
36	\$ 3,357.13	\$ 3,891.86	86	\$ 7,220.43	\$ 8,761.62
37	\$ 3,446.87	\$ 3,996.37	87	\$ 7,300.72	\$ 8,860.74
38	\$ 3,536.61	\$ 4,100.88	88	\$ 7,381.01	\$ 8,959.86
39	\$ 3,626.35	\$ 4,205.39	89	\$ 7,461.30	\$ 9,058.98
40	\$ 3,716.09	\$ 4,309.90	90	\$ 7,541.59	\$ 9,158.10
41	\$ 3,805.83	\$ 4,414.41	91	\$ 7,621.88	\$ 9,257.22
42	\$ 3,895.57	\$ 4,518.92	92	\$ 7,702.17	\$ 9,356.34
43	\$ 3,985.31	\$ 4,623.43	93	\$ 7,782.46	\$ 9,455.46
44	\$ 4,075.05	\$ 4,727.94	94	\$ 7,862.75	\$ 9,554.58
45	\$ 4,164.79	\$ 4,832.45	95	\$ 7,943.04	\$ 9,653.70
46	\$ 4,254.53	\$ 4,936.96	96	\$ 8,023.33	\$ 9,752.82
47	\$ 4,344.27	\$ 5,041.47	97	\$ 8,103.62	\$ 9,851.94
48	\$ 4,434.01	\$ 5,145.98	98	\$ 8,183.91	\$ 9,951.06
49	\$ 4,523.75	\$ 5,250.49	99	\$ 8,264.20	\$ 10,050.18
50	\$ 4,613.49	\$ 5,355.00	100	\$ 8,344.49	\$ 10,149.30

\* Los precios NO INCLUYEN IVA

PALENQUE, C. 2021-2024  
 OFICIALIA MAYOR

*Martín G. Pérez*  
*Sec. 52*

*TRONCADO*  
*SECC. 06*  
*ARMANDO URBINA PINTO*  
*SECC. 06*  
*RAMON GARCIA*  
*Adrian A. Cruz*





## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024

### Cédula de Registro y Datos Básicos Generales

#### CLAVE

Rubro del Gasto: ☐ M ☐ E ☐ V ☒ Mejoramiento de Vivienda

Subclasificación: ☐ ☐ ☐ ☐ Cuartos Dormitorios

Modalidad: ☐ ☐ ☐ ☐ Construcción

Clave y Nombre de la Región: ☒ X ☐ I ☐ I ☐ I Maya

Clave y Nombre del Municipio: ☐ ☐ 0 ☐ 6 ☐ 5 Palenque

Clave, Nombre y Categoría de la Localidad: ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 1 Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias) ☐ 1 ☐ 1

Coordenadas de la Localidad: Latitud: 17.542559° N Longitud: -91.995745° O

Nombre de la Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Costo Total de la Obra o Proyecto: \$1,550,309.25  
(un millón quinientos cincuenta mil trescientos nueve pesos 25/100 m.n.)

Tipo de Contribucion del Proyecto: Directa

#### INVERSIÓN 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33			
Suma	FISM	Otros*	Beneficiarios
\$1,550,309.25	\$1,408,582.70	\$0.00	\$141,726.55

Tipo de Obra			
Nueva	Ampliación	Rehabilitación	Complementaria
<input checked="" type="checkbox"/> x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad			
Agua Entub.	Alcantarillado	Drenaje	Electrificación
100.00%	80.00%	80.00%	90.00%

#### Descripción de la obra:

Construcción de cuartos Dormitorios de 5.00 x 4.00 mts a base de muro de block hueco de 10x20x40 cm de 10 cm de espesor juntado con mortero cemento-polvillo 1:5, confinado con castillos de seccion 10x10 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 8x8-4; cadena de desplante y cerramiento de seccion 10x20 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 8x15-4, con zapatas aisladas de 30x30 cm de 20 cm de peralte de concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>; piso de concreto simple acabado rustico F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>, techumbre de lamina zintro alum 2.44 x 0.80 Cal. 32 con soporte de tubular 3"x1 1/2" Cal. 20, una puerta y una ventana metalica.

Metas del Proyecto		Periodo de ejecución	
U. Medida	Cantidad	Inicio	Término
Dormitorios	35	7 de marzo de 2024	31 de julio de 2024
Beneficiarios		Modalidad de Ejecución	
U. Medida	Cantidad	Administración Directa	
Personas	175	Riesgo de Protección Civil	
No. De Priorización:		NINGUNO	

**KILOMETRAJE EN PAVIMENTO 23.00 KM TERRACERIA 0.00 KM**



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra y/o Proyecto

Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Meta del proyecto Unidad de Medida	Beneficiarios Unidad de Medida
<b>Resumen</b>						
<b>Mano de obra</b>						
Albañil (Inc. 2% Impuesto Sobre Nomina)	Jor	15.29	\$ 320.00	\$ 4,892.80		
Ayudante (Inc. 2% Impuesto Sobre Nomina)	Jor	16.27	\$ 200.00	\$ 3,254.00		
		<b>Total Mano de obra:</b>		<b>\$ 8,146.80</b>		
<b>Materiales de construcción</b>						
Agregados			\$ 3,668.11	\$ 3,668.11		
Material de construcción			\$ 27,334.64	\$ 27,334.64		
Puerta metálica			\$ 2,975.00	\$ 2,975.00		
Ventana metálica			\$ 1,670.00	\$ 1,670.00		
		<b>Total Materiales de construcción:</b>		<b>\$ 35,647.75</b>		
<b>Aportación de la comunidad</b>						
Diferencia de mano de obra calificada	Jor	0.92290	\$ 320.00	\$ 295.33		
Mano de obra No calificada	Jor	16.27	\$ 200.00	\$ 3,254.00		
Cimbra	Lote	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00		
		<b>Total Aportación de la comunidad:</b>		<b>\$ 4,049.33</b>		
<b>Desglose</b>						
<b>Inversion FISM</b>						
Mano de obra a pagar (14,3671 Jornales)						
Materiales de construcción	Vivienda	35.00	\$ 4,597.47	\$ 160,911.45		
	Vivienda	35.00	\$ 35,647.75	\$ 1,247,671.25		
		<b>Total Inversion FISM:</b>		<b>\$ 1,408,582.70</b>		
<b>Aportación de la comunidad</b>						
Aportación de la comunidad	Vivienda	35.00	\$ 4,049.33	\$ 141,726.55		
		<b>Total Aportación de la comunidad:</b>		<b>\$ 141,726.55</b>		
		<b>Total:</b>		<b>\$ 1,550,309.25</b>		

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director De Obras Públicas  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz  
Tesorero Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez  
Síndico Municipal Suplente  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

Lic. Reynol Vazquez Garcia  
Presidente Municipal Interino  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra y/o Proyecto



Estado: 07.-Chiapas      Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Región: XIII.-Maya      Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Municipio: 065.-Palenque      Modalidad: Construcción  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)      Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
<b>Mano de Obra Calificada (Un Cuarto cocina)</b>						
<b>A000.- Preliminares</b>						
A003.- Limpieza, trazo y nivelación de terreno Rend: 100 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 30 m <sup>2</sup>	Jor	0.30	\$ 320.00 \$	Dormitorios	1.00	Personas 5.00
<b>G000.- Plantillas y concretos</b>						
G002.- Plantilla de concreto hecho en obra f' c=50 y f' c=100 kg/cm <sup>2</sup> , con espesor promedio de 5 cms Rend: 20 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 3.74 m <sup>2</sup>	Jor	0.19	\$ 320.00 \$			
<b>I000.- Cimentaciones</b>						
S/C.- Zapata aislada con concreto f' c=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rend: 4 Pieza/Jor Vol: 6 Pieza	Jor	1.50	\$ 320.00 \$			

**Importe de esta hoja: \$ 636.80**  
**Acumulado: \$ 636.80**

**Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez**  
Síndico Municipal Suplente

**Lic. Reynol Vazquez Garcia**  
Presidente Municipal Interino

**Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz**  
Tesorero Municipal

**Ing. Yovany Ojeda Meneles Diaz**  
Director De Obras Publicas

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

Pagina 1 de 3



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra y/o Proyecto

Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Unidad de Medida	Beneficiarios
Mano de Obra Calificada (Un Cuarto cocina						
<b>J000.- Trabes, Columnas, Castillos y Columnas</b>						
J018.- Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14,4 m	Jor	1.31	\$ 320.00	\$ 419.20	Cocinas	1.00 Personas
J004.- Colado de cadena de 15 x 20 cms armado con armex Rend: 10 m/Jor Vol: 35,2 m	Jor	3.52	\$ 320.00	\$ 1,126.40		
<b>K000.- Muros</b>						
K016.- Muro de block de 10 x 20 x 40 cms acabado común asentado con mortero cemento arena 1:5 Rend: 8 m²/Jor Vol: 37.71 m²	Jor	4.71	\$ 320.00	\$ 1,507.20		

Importe de esta hoja: \$ 3,052.80  
Acumulado: \$ 3,689.60

Lic. Reynol Vazquez Garcia  
Presidente Municipal Interino

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez  
Síndico Municipal Suplente

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz  
Tesorero Municipal

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director de Obras Públicas

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS MUNICIPALES





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra y/o Proyecto

Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
Mano de Obra Calificada (Un Cuarto cocina M000.- Firmes y pisos M002.- Firme de concreto rústico de 10 cms de espesor, incluye: nivelación y compactación Rend: 12 m²/Jor Vol: 18.24 m³ X000.- Colocación de techumbre X005.- Colocación de lámina zintro Rend: 30 m²/Jor Vol: 26.96 m³ S/C.- Colocación de tubular rectangular 3"x 1/2" Cal. 20 Rend: 50 m/Jor Vol: 17.1 m O000.- Herrería y Desmantelamiento O002.- Colocacion de puerta metálica ó ventana Rend: 2 pza/Jor Vol: 2 pza	Jor	1.52	\$ 320.00	Cocinas	1.00	Personas
	Jor	0.90	\$ 320.00			
	Jor	0.34	\$ 320.00			
	Jor	1.00	\$ 320.00			

Importe de esta hoja: \$ 1,203.20  
Acumulado: \$ 4,892.80

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez  
Sindico Municipal-Suplente  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

Lic. Reynol Vazquez Garcia  
Presidente Municipal Interino  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz  
Tesorero Municipal  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director De Obras Públicas  
2021 2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra y/o Proyecto



Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Meta del proyecto Unidad de Medida	Beneficiarios Unidad de Medida
<b>Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio)</b>						
<b>A000.- Preliminares</b>						
A003.- Limpieza, trazo y nivelación de terreno	Jor	0.30	\$ 200.00	\$ 60.00	Dormitorios	Personas
Rend: 100 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 30 m <sup>2</sup>						5.00
<b>B000.- Excavación</b>						
B002.- Excavación de terreno tipo "B" de 0.00 A 2.00 mts de profundidad incluye: afine de taludes y acarreo a 20 mts	Jor	0.75	\$ 200.00	\$ 150.00		
Rend: 1.85 m <sup>3</sup> /Jor Vol: 1.38 m <sup>3</sup>						
<b>G000.- Plantillas y concretos</b>						
G002.- Plantilla de concreto hecho en obra f' c=50 y f' c=100 kg/cm2, con espesor promedio de 5 cms	Jor	0.19	\$ 200.00	\$ 38.00		
Rend: 20 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 3.74 m <sup>2</sup>						

Importe de esta hoja: \$ 248.00  
Acumulado \$ 248.00

Ing. Yovany Ofiday Meneses Diaz  
Director De PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz  
Tesorero Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez  
Síndico Municipal Suplente  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024

Lic. Revnol Vazquez Garcia  
Presidente Municipal Interino  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra y/o Proyecto



Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Unidad de Medida	Cantidad
Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio)						
1000.- Cimentaciones S/C.- Zapata aislada con concreto f'c=150 Kg/cm² de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rend: 4 Pieza/Jor Vol: 6 Pieza	Jor	1.50	\$ 200.00	\$ 300.00	Cocinas	1.00
	Jor	1.31	\$ 200.00	\$ 262.00		
	Jor	3.52	\$ 200.00	\$ 704.00		
	Jor				Personas	5.00
1000.- Trabes, Columnas, Castillos y Columnas						
J018.-Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	Jor					
J004.- Colado de cadena de 15 x 20 cms armado con armex Rend: 10 m/Jor Vol: 35.2 m	Jor					

Lic. Reynol Vazquez Garcia  
Presidente Municipal Interino  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez  
Síndico Municipal Suplente  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz  
Tesorero Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

Ing. Yovany Oligay Montes Ota  
Director de Obras Públicas  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra y/o Proyecto



Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Unidad de Medida	Cantidad

Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio)

<b>K0000.- Muros</b> K016.- Muro de block de 10 x 20 x 40 cms acabado común asentado con mortero cemento 1:5 Rend: 8 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 37.71 m <sup>3</sup>	Jor	4.71	\$ 200.00	\$ 942.00	Cocinas	1.00	Personas	5.00
<b>D000.- Relleno</b> D002.- Relleno a mano sin compactar Rend: 8 m <sup>3</sup> /Jor Vol: 1.82 m <sup>3</sup>	Jor	0.23	\$ 200.00	\$ 46.00				
<b>M000.- Firmes y pisos</b> M002.- Firme de concreto rústico de 10 cms de espesor, incluye: nivelación y compactación	Jor	1.52	\$ 200.00	\$ 304.00				
<b>X000.- Colocación de techumbre</b> X005.- Colocación de lámina zincro Rend: 30 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 26.96 m <sup>2</sup>	Jor	0.90	\$ 200.00	\$ 180.00				

Importe de esta hoja: \$ 1,472.00  
Acumulado: \$ 2,986.00

Lic. Reynol Vazquez Garcia  
Presidente Municipal Interino

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez  
Síndico Municipal Suplente

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz  
Tesorero Municipal

Ing. Yovany Orlay Meneses Diaz  
Director De Obras Publicas

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra y/o Proyecto



Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
<b>Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio)</b> S/C.- Colocación de tubular rectangular 3"x 1/2" Cal. 20 Rend: 50 m/Jor Vol: 17.1 m  <b>O000.- Herrería y Desmantelamiento</b> O002.- Colocación de puerta metálica ó ventana Rend: 2 pza/Jor Vol: 2 pza	Jor	0.34	\$ 200.00	Cocinas	1.00	Personas 5.00
	Jor	1.00	\$ 200.00			
Importe de esta hoja: \$ 268.00				Acumulado: \$ 3,254.00		

**Lic. Reynol Vazquez Garcia**  
Presidente Municipal Interino  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez**  
Síndico Municipal Suplente  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

**Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz**  
Tesorero Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

**Ing. Yovany Olaya Meneses Diaz**  
Director de Obras Publicas  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



**Fecha de Elaboración:** marzo/2024

<b>Importe de esta hoja:</b>	<b>\$</b>	<b>35,647.75</b>
<b>Acumulado:</b>	<b>\$</b>	<b>35,647.75</b>

**Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz**  
Director De Obras Públicas





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra y/o Proyecto

Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción

Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto				Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios

Desglose de material (35 Dormitorios)

Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	875.00	\$ 297.50	\$ 260,312.50	Dormitorios	35.00	Personas	175.00
Polvillo	Viaje	35.00	\$ 3,668.11	\$ 128,383.85				
Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	16660.00	\$ 16.36	\$ 272,557.60				
Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	227.50	\$ 309.14	\$ 70,329.35				
Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	122.50	\$ 309.14	\$ 37,869.65				
Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	560.00	\$ 388.00	\$ 217,280.00				
Clavo 2 1/2"	Kg	175.00	\$ 60.32	\$ 10,556.00				
Alambre recocido	Kg	350.00	\$ 60.32	\$ 21,112.00				
Pijas 2"	Pieza	1960.00	\$ 3.77	\$ 7,389.20				
Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	105.00	\$ 564.82	\$ 59,306.10				
Puerta metálica 0.90 x 2.00 m	Pieza	35.00	\$ 2,975.00	\$ 104,125.00				
ventana metálica 1.00 x 1.20 mts.	Pieza	35.00	\$ 1,670.00	\$ 58,450.00				



PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Lic. Reynol Vazquez Garcia  
Presidente Municipal Interino

Importe de esta hoja: \$ 1,247,671.25  
Acumulado: \$ 1,247,671.25

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez  
PR Síndico Municipal Suplente

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz  
Tesorero Municipal

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director De Obras Públicas

SINDICATURA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
TESORERIA MUNICIPAL



FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACION  
TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 2024  
PRESUPUESTO DE LA OBRA Y / O ACCION

Municipio

Localidad

Rubro del Gasto

Sub clasificacion

Obra y/o Proyecto

Fecha de Elaboracion

PALENQUE CHIAPAS

0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Mejoramiento de Vivienda

Cuartos Dormitorios

Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

mar.-24

clave	CONCEPTO	UNIDAD	categoria	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA						
A000	PRELIMINARES					
A003	Limpieza, trazo y nivelacion de terreno					
	REND: 100 M2/JOR	JOR	ALBAÑIL	0.30	\$ 320.00	\$ 96.00
	VOL: 30.00 M2	JOR	PEON	0.30	\$ 200.00	\$ 60.00
B0000	EXCAVACION					
B0002	Excavacion de terreno tipo "B" de 0.00 A 2.00 mts de profundidad incl: afine de taludes y acarreo a 20 mts.					
	REND: 1.85 M3/JOR					
	VOL: 1.38 M3	JOR	PEON	0.75	\$ 200.00	\$ 150.00
G0000	PLANTILLAS Y CONCRETOS					
G0002	Plantilla de concreto hecho en obra f'c=50 y f'c=100 kg/cm2, con espesor promedio de 5 cms					
	REND: 20 M2/JOR	JOR	ALBAÑIL	0.19	\$ 320.00	\$ 60.80
	VOL: 3.74 M2	JOR	PEON	0.19	\$ 200.00	\$ 38.00
I0000	CIMENTACIONES					
S/C	Zapata aislada con concreto f'c=150 Kg/cm² de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.					
	REND: 4 PZAS./JOR	JOR	ALBAÑIL	1.50	\$ 320.00	\$ 480.00
	VOL: 6 PZAS.	JOR	PEON	1.50	\$ 200.00	\$ 300.00
J0000	TRABES, COLUMNAS, CASTILLOS Y CADENAS					
J0018	Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex					
	REND: 11 ML./JOR	JOR	ALBAÑIL	1.31	\$ 320.00	\$ 419.20
	VOL: 14.40 ML.	JOR	PEON	1.31	\$ 200.00	\$ 262.00
J0004	Colado de cadena de 15 x 20 cms armado con armex					
	REND: 10 ML./JOR	JOR	ALBAÑIL	3.52	\$ 320.00	\$ 1,126.40
	VOL: 35.20 ML.	JOR	PEON	3.52	\$ 200.00	\$ 704.00

SUMA \$ 3,696.40

ACUMULADO \$ 3,696.40

Lic. Reynol Vazquez Garcia  
Presidente Municipal Interino

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director De Obras Publicas





FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACION  
TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 2024  
PRESUPUESTO DE LA OBRA Y / O ACCION

Municipio

Localidad

Rubro del Gasto

Sub clasificacion

Obra y/o Proyecto

Fecha de Elaboracion

PALENQUE CHIAPAS

0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Mejoramiento de Vivienda

Cuartos Dormitorios

Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

mar.-24

clave	CONCEPTO	UNIDAD	categoria	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
<b>K0000</b>	<b>MUROS</b>					
K0016	Muro de block de 10 x 20 x 40 cms acabado comun asentado con mortero cem-arena 1:5					
	REND: 8 M2/JOR	JOR	ALBAÑIL	4.71	\$ 320.00	\$ 1,507.20
	VOL: 37.71 M2.	JOR	PEON	4.71	\$ 200.00	\$ 942.00
<b>D0000</b>	<b>RELLENO</b>					
D0002	Relleno a mano sin compactar					
	REND: 8 M3/JOR					
	VOL: 1.82 M3.	JOR	PEON	0.23	\$ 200.00	\$ 46.00
<b>M0000</b>	<b>FIRMES Y PISOS</b>					
M0002	Firme de concreto rustico de 10 cms de espesor,incluye: nivelacion y compactacion					
	REND: 12 M2/JOR	JOR	ALBAÑIL	1.52	\$ 320.00	\$ 486.40
	VOL: 18.24 M2.	JOR	PEON	1.52	\$ 200.00	\$ 304.00
<b>X0000</b>	<b>COLOCACION DE TECHUMBRE</b>					
X0005	Colocacion de lamina zintro 2.44 MTS					
	REND: 30 M2/JOR	JOR	ALBAÑIL	0.90	\$ 320.00	\$ 288.000
	VOL: 26.96 M2.	JOR	PEON	0.90	\$ 200.00	\$ 180.000
<b>O0000</b>	<b>HERRERIA Y DESMANTELAMIENTO</b>					
O0002	Colocacion de puerta metalica ó ventana					
	REND: 2 PZAS/JOR	JOR	ALBAÑIL	1.00	\$ 320.00	\$ 320.00
	VOL: 2 PZAS.	JOR	PEON	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00
S/C	Colocacion de tubular rectangular 3"x 1/2" Cal. 20					
	REND: 50 ML/JOR	JOR	ALBAÑIL	0.34	\$ 320.00	\$ 108.80
	VOL: 17.10 ML.	JOR	PEON	0.34	\$ 200.00	\$ 68.00

SUMA \$ 4,450.40  
ACUMULADO \$ 3,696.40  
TOTAL \$ 8,146.80

IMPORTE A PAGAR \$ 4,597.47

NOTA: LA MANO DE OBRA INCLUYE EL 2 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y SOLO SE PAGARA POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD 14,3671 JORNALES \$ 4,597.47 PESOS. LA DIFERENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA SERA APORTACION DE LA COMUNIDAD

Lic. Reynol Vazquez García

Presidente Municipal Interino

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz

Director De Obras Publicas



FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACION  
TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 2024

PRESUPUESTO DE LA OBRA Y / O ACCION

Municipio

Localidad

Rubro del Gasto

Sub clasificacion

Obra y/o Proyecto

Fecha de Elaboracion

PALENQUE CHIAPAS

0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Mejoramiento de Vivienda

Cuartos Dormitorios

Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

mar.-24

clave	CONCEPTO	UNIDAD	categoria	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
	<b>MATERIAL DE CONSTRUCCION</b>					
1	polvillo	viaje		1	\$ 3,668.11	\$ 3,668.11
2	Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	bto		25	\$ 297.50	\$ 7,437.50
3	Block hueco 10x20x40 cm	pza,		476	\$ 16.36	\$ 7,787.36
4	Cadena ARMEX 15x20-4	pza,		6.5	\$ 309.14	\$ 2,009.41
5	Castillo ARMEX 10x10-4	pza,		3.5	\$ 309.14	\$ 1,081.99
6	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.90 m cal. 32	pza,		16	\$ 388.00	\$ 6,208.00
7	Clavo 2 1/2"	kg.		5	\$ 60.32	\$ 301.60
8	Alambre recocido	kg.		10	\$ 60.32	\$ 603.20
9	Pijas 2"	pza,		56	\$ 3.77	\$ 211.12
10	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	pza,		3	\$ 564.82	\$ 1,694.46
11	Puerta metalica 0.90 x 2.00 m	pza,		1	\$ 2,975.00	\$ 2,975.00
12	ventana metalica 1.00 x 1.20 mts.	pza,		1	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00
					<b>SUMA</b>	<b>\$ 35,647.75</b>
	<b>RESUMEN</b>					
	<b>MANO DE OBRA</b>					
	ALBAÑIL M.O. CALIFICADA (INCL. 2% I.S.N.)	JORN.		15.29	\$ 320.00	\$ 4,892.80
	PEON M.O. NO CALIFICADA (INCL. 2% I.S.N.)	JORN.		16.27	\$ 200.00	\$ 3,254.00
						<b>\$ 8,146.80</b>
	<b>MATERIAL DE CONSTRUCCION</b>					
	MATERIAL DE CONSTRUCCION	COCINA		1.00	\$ 35,647.75	\$ 35,647.75
						<b>\$ 35,647.75</b>
	<b>APORTACION DE LA COMUNIDAD</b>					
	DIFERENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA	JOR		0.92290	\$ 320.00	\$ 295.33
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	JOR		16.27	\$ 200.00	\$ 3,254.00
	CIMBRA	LOTE		1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
						<b>\$ 4,049.33</b>
	<b>DESGLOSE</b>					
	<b>INVERSION FISM</b>					
	Mano de obra a pagar (14.3671 Jornales)	COCINA		35.00	\$ 4,597.47	\$ 160,911.45
	MATERIAL DE CONSTRUCCION	COCINA		35.00	\$ 35,647.75	\$ 1,247,671.25
						<b>\$ 1,408,582.70</b>
	APORTACION DE LA COMUNIDAD	COCINA		35.00	\$ 4,049.33	\$
	<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>\$ 1,550,309.25</b>

Lic. Reynol Vazquez Garcia  
Presidente Municipal Interino

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director De Obras Publicas

PALENQUE, CHIAPAS.  
2023 2024  
DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS MUNICIPALES



## GENERADORES DE OBRA

[illegible]

Elaboró:

Ing. Maria del Carmen Velazquez Mendoza  
Supervisor de Obras Públicas

Pagina 1 de 5

Vo.Bo.:

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director de Obras Públicas





**PALENQUE**  
COMUNIDAD DE TODOS

Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha : marzo/2024



GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones		
		Tipo	Eje	Tramo										
1000	Cimentaciones S/C Zapata aislada con concreto f'c=150 Kg/cm² de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rend: 4 Pieza/Jor Vol: 6 Pieza	Z-1	1,2	A,B					6.00	6.00	Pieza			
									Suma:	6.00	Pieza			
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A B	1-2 1-2					1.00	3.00	7.50	m		
									1.00	3.00	6.90	m		
									Suma:	14.40	m			
3004	Colado de cadena de 15 x 20 cms armado con armex Rend: 10 m/Jor Vol: 35.2 m	CC, CD CC, CD	A,B 1,2	1-2 A-B					2.00	2.00	19.60	m		
									2.00	2.00	15.60	m		
									Suma:	35.20	m			





GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones
		Tipo	Eje	Tramo								
K000	Muros K016 Muro de block de 10 x 20 x 40 cms acabado común asentado con mortero cem-arena 1:5 Rend: 8 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 37.71 m <sup>2</sup>	Mano de Obra:										
		Vol:	35.20	m								
		Rend:	10.00	m/Jor						3.52	Jor	Albañil/Ayudante
		Materiales:			Long: (m)	Area:(m <sup>2</sup> )	% De	Cons.*m <sup>3</sup>	Convers.	Total		
		Cemento:			35.20	0.030	1.03	306.00	0.02	6.66	Bulto	Bto: Vol*h*% De*Kg/m <sup>3</sup> *bto/50Kg
		Polvillo:			35.20	0.030	1.03	1.291	0.167	0.23	Viaje	Viaje: Vol*h*% De*m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> *Viaje/6m <sup>3</sup>
					Long.	% Andia	% De	Cons.*Pza	Convers.	Total		
		Armex 8x16-4			35.20		1.05		0.167	6.17	Pieza	Pza: Long*% andaje *% De*6 m/Pza
		Alambre recocido			35.20			0.18	1.00	6.34	Kg	Pza: Long*% andaje *% De*0.18 Kg/m
		Clavo 2 1/2"			35.20			0.09	1.00	3.17	Kg	Pza: Long*% andaje *0.09 Kg/m
		Mano de Obra:										
		Vol:	37.71	m <sup>2</sup>								
		Rend:	8.00	m <sup>2</sup> /Jor						4.71	Jor	Albañil/Ayudante
		Materiales:			Vol:		% De	Cons.*m <sup>2</sup>	Convers.	Total		
		Mortero:			37.71			0.018	1.000	0.68	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup> *Vol*m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
		Cemento:			0.68		1.03	286.00	0.020	4.01	Bulto	Bulto: Vol(m <sup>3</sup> )*% De*Kg/m <sup>3</sup> *bto/50 Kg
		Polvillo:			0.68		1.03	1.100	0.167	0.13	Viaje	Viaje: Vol(m <sup>3</sup> )*% De*m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> *Viaje/6m <sup>3</sup>
		Block 10x20x40:			37.71		1.05	12.00	1.000	475.15	Pieza	Pieza: Vol(m <sup>2</sup> )*% De*12 pza/m <sup>2</sup>
									Suma:	37.71	m <sup>2</sup>	h=(0.40 + 0.20)/2=0.30

Elaboró:

Ing. María del Carmen Velázquez Mendoza  
Supervisor de Obras Públicas



PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES

Vo.Bo.:

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de Obras Públicas



Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha : marzo/2024



### GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones
		Tipo	Eje	Tramo								
D000	Relleno D002 Relleno a mano sin compactar Rend: 8 m³/Jor Vol: 1.82 m³	Piso	A-B	1-2	4.80	3.80	0.10		1.00	1.82	m³	
										Suma:	1.82	
M000	Firmes y pisos M002 Firme de concreto rústico de 10 cms de espesor, incluye: nivelación y compactación Rend: 12 m²/Jor Vol: 18.24 m²	Piso	A-B	1-2	4.80	3.80			1.00	18.24	m²	
										Suma:	18.24	
	Mano de Obra: Vol: 18.24 m² Rend: 12.00 m²/Jor									1.52	Jor	Albañil/Ayudante
	Materiales: Cemento: Polvillo:				Area: (m²) 18.24 18.24	h: (m) 0.100 0.100	% De 1.03 1.03	Cons. * m³ 306.00 1.291	Convers. 0.02 0.17	Total 11.50 0.41	Bulto Viaje	Bto: Vol * h * % De * Kg / m³ * Bto / 50Kg Viaje: Vol * h * % De * m³ / m³ * Viaje / 6m³
X000	Colocación de techumbre X005 Colocación de lámina zincro Rend: 30 m²/Jor Vol: 26.96 m²		A-B	1-2	5.70	4.73			1.00	26.96	m²	
										Suma:	26.96	
	Mano de Obra: Vol: 26.96 m² Rend: 30.00 m²/Jor									0.90	Jor	Albañil/Ayudante
	Materiales: Lámina 2.44 x 0.80 m cal. 32 Pijas de 2"					Pija/Lam 2.00	% De 1.10	Cons. * Filas 8.00 8.00	Filas 2.00 3.00	Total 16.00 55.80	Pieza Pieza	+ 1 pija extra por cada fila

Elaboró:   
Ing. Mariana García Velasco  
Supervisor de Obras Públicas

Vo.Bo.:  
Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de Obras Públicas





**Municipio:** 065.-Palenque

**Localidad:** 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

**Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda**

**Subclasificación:** Cuartos Dormitorios

**Modalidad:** Construcción

**Obra o Proyecto:** Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

**Fecha : marzo/2024**



### GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones
		Tipo	Eje	Tramo								
S/C	Colocación de tubular rectangular 3"x 1/2" Cal. 20		A,B	1-2	5,70				3.00	17.10	m	
	Rend: 50 m/Jor								<b>Suma:</b>	<b>17.10</b>	<b>m</b>	
	Vol: 17.1 m											
		<b>Mano de Obra:</b>										
	Vol: 17.10	m										
	Rend: 50.00	m/Jor										
										<b>0.34</b>	<b>Jor</b>	<b>Albañil / Ayudante</b>
		<b>Materiales:</b>										
		Tubular rect. 3" x 1 1/2" Cal. 20			Long (m)	h:(m)	% De	Cons.*m	Convers.	Total	Pieza	
					17.10				0.1667	2.85		
<b>O000</b>	<b>Herrería y Desmantelamiento</b>											
O002	Colocacion de puerta metálica ó ventana											
	Rend: 2 pza/Jor								2.00	2.00	pza	Puerta y Letrero
	Vol: 2 pza								<b>Suma:</b>	<b>2.00</b>	<b>pza</b>	
		<b>Mano de Obra:</b>										
	Vol: 2.00	pza										
	Rend: 2.00	pza/Jor										
										<b>1.00</b>	<b>Jor</b>	<b>Albañil / Ayudante</b>
		<b>Materiales:</b>										
		Puerta metálica de 0.90 x 2.00 m							Piezas	Total		
		ventana metálica 1.00 x 1.20 mts.							1.00	1.00	Pieza	
									1.00	1.00	Pieza	

Elaboró:

~~Ing. Maria del Carmen Velazquez Mendoza~~  
~~Supervisor de Obras Públicas~~

Pagina 5 de 5

Vo.Bo.:

**Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz**  
**Director de Obras Públicas**




PAIENQUE CHIOCC

2021 2024

**DIRECCIÓN DE OBRAS  
PUBLICAS MUNICIPALES**

Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha : marzo/2024

## Planos



## PLANTA DE CIMENTACION


### ESCALA GRAFICA



Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha : marzo/2024



## Planos



**PLANTA ESTRUCTURAL**  
**ESCALA GRAFICA**  
0 0.5 1 2 3.5 5

Elaboró:  
Ing. María Del Carmen Velázquez Medoza  
Supervisor de Obras Púb.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES

Autorizó:  
Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director de obras Púb.

Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha : marzo/2024



**Planos**



**PLANTA ARQUITECTONICA**

**E S C A L A G R A F I C A**



PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPIO DE  
PALLENQUE

Autorizó:


Ing. Yovany Olliday Meneses Diaz  
Director de obras Púb.

Elaboró:  
Ing. María Del Carmen Velazquez Medoza  
Supervisor de Obras Púb.





Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha : marzo/2024



PLANTA DE CUBIERTA  
E S C A L A G R A F I C A




PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCION DE OBRAS  
MUNICIPALES

Elaboró:  
Ing. María Del Carmen Velazquez Medoza  
Supervisor de Obras Púb.

Autorizó:  
Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director de obras Púb.

Municipio: 065.-Palenque  
 Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
 Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
 Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
 Modalidad: Construcción  
 Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
 Fecha : marzo/2024

## Planos



**FACHADA PRINCIPAL**  
 E S C A L A G R A F I C A




PALENQUE, CHIAPAS.  
 2021-2024  
 DIRECCIÓN DE OBRAS  
 PÚBLICAS MUNICIPALES  
 Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
 Director de obras Púb.

Elaboró:  
 Ing. Maria Del Carmen Velazquez Medoza  
 Supervisor de Obras Púb.





Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha : marzo/2024



*[Signature]*


Autorizó:  
Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director de obras Púb.

*[Signature]*  
Elaboró:  
Ing. Maria Del Carmen Velazquez Medoza  
Supervisor de Obras Púb.


Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)  
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuartos Dormitorios  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.  
Fecha : marzo/2024



**Planos**



**DETALLE A**



DETALLE DE FIJACIÓN DE LAMINA EN LARGUERO

Elaboró:   
Ing. Maria Del Carmen Velazquez Medoza  
Supervisor de Obras Púb.

Autorizó:   
Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz  
Director de obras Púb.







Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024

Anexo Técnico



Estado: 07 Chiapas  
Municipio: 065 Palenque  
Región: X111 Maya

Rubro del Gasto:			MEV Mejoramiento de Vivienda			Subclasificación:			Cuartos Dormitorios			Modalidad:		
Tipo de Localidad	Nombre de la Obra o Proyecto	Localidad	Mod. Ejec. de la Obra o Proyecto	Estructura Financiera			Beneficiarios	Metas del Proyecto	Unidad de Medida	Beneficiarios Directos	Cantidad	Unidad de Medida	Beneficiarios Directos	Cantidad
				Suma	FISM	Otros								
Rural	Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.	Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)	Administración Directa	\$1,550,309.25	\$1,408,582.70	\$0.00	\$141,726.55	Dormitorios	35.00	Personas	175			
SUMA:				\$ 1,550,309.25	\$ 1,408,582.70	\$ -	\$ 141,726.55							



LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



ING. YOLANY OLIDAY MENESES DIAZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES



LIC. ERIKA ISABEL VAZQUEZ VAZQUEZ  
SINDICO MUNICIPAL SUPLENTE



ING. EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ  
TESORERO MUNICIPAL



ING. MAUTXEY PÉREZ LÓPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PARA LA VIVIENDA  
PROVICH

## COLONIA LA PREFERENCIAL

No.	NOMBRE
1	LORENA GUADALUPE DOMINGUEZ PECH
2	MANUEL ATILANO LANDERO LANDERO
3	HEYDI CONCEPCION VERA FLORES
4	JOSE DEL CARMEN CARAVEO LANDERO
5	MARITZA DEL CARMEN MORALES OLAN
6	BISMARCK ROJAS PEREZ
7	ZOILA VICTORIA FLORES CONSTANTINO
8	AARON NIETO LOPEZ
9	GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ
10	BENITO DE JESUS HERNANDEZ
11	JOSE DE LA CRUZ LOPEZ
12	URI JONATHAN SANCHEZ GUZMAN
13	RUBEN AGUILAR LLANAS
14	ADALBERTO SALAZAR BARABATO
15	RICARDO VILLANUEVA GOMEZ
16	LAURA ELENA GUZMAN JIMENEZ
17	ODILIA DEL CARMEN PECH CRUZ
18	ERIKA KRISTEL LARA LOPEZ
19	GABRIELA MENENDEZ SALAZAR
20	MARTIN COLORADO DIONICIO
21	ALEJANDRO MANUEL IRETA PEREZ
22	CRISTAL GUADALUPE SOLORZANO FIERRO
23	MIGUEL ANGEL MORALES CHAVEZ
24	JOSEFINA ARIAS PEREZ
25	ALEJANDRO MANUEL IRETA HERRERA
26	GLADIS HERNANDEZ MENDEZ
27	ALONZO MACDONAL MORALES
28	TOMAS ZENTENO LUGO
29	RUBEN AVENAMAR GONZALEZ ALVAREZ
30	FRANCISCO VAZQUEZ ALVARO
31	JOSE ANGEL HERNANDEZ CASTRO
32	DEISY ELVIRA PEREZ CARBALLO
33	JAVIER ALBERTO PEREZ CARBALLO
34	RAYMUNDO EUGENIO LOPEZ GARCIA
35	FELICITAS BAAS DZIB





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

**COP-FISM-CUARTDORMI-PUERTVENT-155-02-2024**



Contrato de Adquisiciones a Tiempo Determinado que celebran por una parte el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Palenque, Chiapas; representado por el Lic. Reynol Vazquez Garcia en su carácter de Presidente Municipal Interino, a quien se le denominará "La Contratante" y por la otra, la Persona Física C. Andres Natalio Ireta Herrera, representada por él, mismo; a quien se le denominará "El Proveedor" de acuerdo con las siguientes:

**DECLARACIONES**

**Primera. - La Contratante, declara:**

- Que es un Organismo Público con personalidad jurídica y patrimonio propio para celebrar el presente contrato con fundamento a lo establecido en el Título Quinto, Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Séptimo Artículo 62 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y Artículo 2, 42 fracción V y 46 fracciones I, II, III, IX y X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
- Que los C.C. Presidente Municipal y Síndico Municipal del Ayuntamiento, acreditan su personalidad con la Constancia de Mayoría y Validez de la elección de miembros de Ayuntamientos de fecha 09 de Junio del 2021, expedida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas, nombramiento autorizado por el H. Congreso del Estado de la LX Legislatura Constitucional y nombramiento expedido a su favor por el Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, respectivamente.
- Que tiene su domicilio fiscal en el palacio municipal, ubicado en Av. Hidalgo S/No. de la Ciudad de Palenque, Chiapas; teléfono 916 34 5 00 97; C.P. 29960, mismo que señala para todos los efectos legales de este contrato.
- Que para las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos financieros del "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024".
- Que el Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, adjudicó en la modalidad de Invitación Restringida A Cuando Menos Tres Personas la adquisición objeto de este contrato de fecha 15 de marzo de 2024.
- Que para contratar la operación objeto de este contrato, se emitió el Oficio de Invitación No. HAMCP/FISM/INV/155/2024 de fecha 11 de marzo de 2024, elaborada por la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas.

**Segunda. - El Proveedor, declara:**

- Que el C. Andres Natalio Ireta Herrera acredita su personalidad con la credencial de elector para votar con folio IRHRAN81113007H700 expedida por el Instituto Nacional Electoral y Clave Única de Registro de Población: IEHA811130HCSRRO3.
- Ser mexicano (a) y conviene que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este instrumento jurídico, refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio del Ayuntamiento Municipal de Palenque, Chiapas, todo derecho derivado de este contrato.





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-CUARTDORMI-PUERTVENT-155-02-2024**



- c) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.
- d) Que tiene su domicilio fiscal en AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 13, PALENQUE, CHIAPAS, C.P. 29960.
- e) Que cuenta con los siguientes Registros:
- Registro Federal de Contribuyentes: IEHA811130QK6
- f) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen los siguientes ordenamientos legales:
- Ley de Adquisiciones, bienes muebles y contratación de servicios para el Estado de Chiapas.
  - Y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el estado de Chiapas.



Así como las diferentes normas y disposiciones aplicables en materia administrativa y el contenido de los anexos que debidamente firmados integran el presente documento y que a continuación se detallan:

- Normas de calidad de los materiales y equipos de instalaciones permanentes.
  - Normas de Servicios Técnicos vigentes
- g) Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores (climatológicos, topográficos, vías de comunicación, geológicos y sociales) que intervienen en la ejecución de la obra.
- h) Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

En virtud de lo anterior, las partes se obligan en los términos de las siguientes:

**CLAUSULAS**

**Primera: Objeto del contrato.**

"La contratante" encomienda a "El proveedor" el Suministro de Puerta y Ventana para la Construcción para 35 dormitorio de la obra de: Construcción de cuartos dormitorio de 4.00 x 5.00 m<sup>2</sup>, ubicado en la localidad: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) , Municipio de Palenque, Chiapas.



Página 2 de 6







H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-CUARTDORMI-PUERTVENT-155-02-2024



**Segunda: Importe del contrato.**

El importe total del presente contrato es de: \$162,575.00 (Ciento sesenta y dos mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.). Desglosados de la siguiente manera:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	Puerta metálica 0.90 x 2.00 m	Pieza	35.00	\$ 2,975.00	\$ 104,125.00
2	Ventana metálica 1.00 x 1.20 mts.	Pieza	35.00	\$ 1,670.00	\$ 58,450.00

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Importe: \$ 162,575.00  
I.V.A. 16%: \$ -  
Total: \$ 162,575.00

**Tercera: Plazo de Ejecución.**

"El Proveedor" se obliga a suministrar los bienes y/o servicios objeto de este contrato a partir del 18 de marzo al 17 de abril de 2024. De conformidad con el Programa de Adquisiciones del Expediente Técnico de la obra en proceso.

**Cuarta: Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos.**

"La Contratante" se obliga a poner a disposición de "El Proveedor" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

**Quinta: Forma de Pago.**

Ambas partes convienen que la forma de pago del presente contrato se realice contra entrega de los bienes y/o servicios, en el lugar que se señala en la cláusula Novena de este instrumento legal y en un término de diez días naturales después que sea presentada la factura fiscal, conforme a lo estipulado en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

**Sexta: Anticipos.**

No se otorgará anticipo.

Anticipo	I. V. A.	Total
\$ -	\$ -	\$ -

Recursos financieros que "El Proveedor" se obliga a aplicar en las operaciones objeto de este contrato.



Página 3 de 6

**CSM**  
COMERCIALIZADORA  
"SAN MARCELO"

ANDRES NATALIO HERRERA HERRERA  
R.F.C. HENAH1130QK8  
AV. 20 DE NOVIEMBRE NUM 13  
PALENQUE, CHIAPAS



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-CUARTDORMI-PUERTVENT-155-02-2024**



**Séptima: Garantías.**

"El Proveedor" se obliga a constituir en la forma, término y procedimientos previsto por el Artículo 28 Fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, las garantías a que haya lugar con motivo del anticipo que le sea otorgado por "La contratante", para el debido cumplimiento de este contrato, de la calidad y la correcta operación, funcionamiento e integridad de los bienes y/o servicios; mismos que a continuación se enlistan:

- a) cumplimiento: para garantizar el cumplimiento del presente contrato "el proveedor" se obliga a presentar cheque certificado con cargo a institución bancaria legalmente constituida conforme a la legislación mexicana o bien, mediante póliza de fianza otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada, por un importe del 10% del monto del contrato y será a favor de la tesorería del h. ayuntamiento municipal del municipio de Palenque, Chiapas, la cual será presentada previo al pago del anticipo.

**Octava: Sosténimiento de Precios.**

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la entrega de los bienes y/o servicios contratados.

**Novena: Recepción de los Bienes y/o Servicios.**

"El Proveedor" se obliga a proporcionar los bienes y/o servicios contratados en el lugar que señale la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Palenque, Chiapas; y este comunicará por escrito a "La Contratante" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y esta última, en un plazo de 5 días hábiles verificará que los trabajos estén debidamente concluidos.

Una vez constatada la terminación de las operaciones "La Contratante" en un término de 5 días hábiles procederá a la recepción de los mismos. Al concluir dicho plazo, sin que "La Contratante" haya recibido los bienes y/o servicios, estos se tendrán por recibidos.

**Décima: Responsabilidades del Proveedor.**

"EL Proveedor" se obliga a que el objeto de este contrato, cumpla con las normas de calidad establecida y a satisfacción plena de "La Contratante", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los bienes; y además a cubrir los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Contratante" o a terceros en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para tal efecto hasta por el monto total de la misma.



Igualmente se obliga "El Proveedor" a no ceder en forma parcial o total a favor de persona física o moral sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las operaciones efectuadas, con previa aprobación y por escrito de "La Contratante".

**Décima Primera: Penas Convencionales.**

"La Contratante" tendrá la facultad de verificar que "El Proveedor" esté ejecutando, en tiempo y forma y con la calidad requerida en el Programa de Adquisiciones, así como lo contemplado en la convocatoria y/o licitación y estipulaciones de este documento legal, por lo que si al efectuarse la verificación existe alguna discrepancia entre lo programado, convocado, licitado y estipulado con lo que "El Proveedor" estuviere ejecutando, ésta se tendrá por no realizada; así mismo si "El Proveedor" no cumple con la fecha de entrega de los bienes y/o servicios, deberá cubrir como pena convencional a "La Contratante" el importe equivalente al 0.1% por cada día natural de retraso sobre el importe de los bienes y/o servicios pendientes de proporcionar.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-CUARTDORMI-PUERTVENT-155-02-2024**



Si por causas imputables a "EL Proveedor", "La Contratante" determina la rescisión del contrato, se aplicará como pena convencional el 0.5% del importe total de los bienes y/o servicios no proporcionados conforme al programa de adquisiciones por cada día natural transcurrido desde la fecha en que se acordó la rescisión, hasta la fecha en que se reinicien las operaciones descritas en este contrato, más el importe correspondiente al sobrecosto de las adquisiciones pendientes de suministrar y los gastos que se originen por el proceso de licitación pública si se opta por esta modalidad.

Para efecto de la aplicación de estas sanciones, se considerará como importe total contratado, la suma del monto contratado, incluyendo los convenios celebrados.

**Décima Segunda: Suspensión Temporal del Contratante.**

"La Contratante" podrá suspender temporalmente todo o en parte los suministros de bienes y/o servicios en cualquier momento por razones de interés general, siempre y cuando la suspensión no exceda de 90 días de calendario, mientras tanto el presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión y "La Contratante" haya ordenado por escrito la reanudación de las operaciones. Si la suspensión de las operaciones excede el plazo antes señalado, el contrato se rescindirá en atención a lo señalado en la cláusula Décima Cuarta.

**Décima Tercera: Terminación Anticipada del Contrato.**

"La Contratante" o "El Proveedor" podrán dar por terminado anticipadamente el presente CONTRATO, cuando existan razones de interés general, por caso fortuito o de fuerza mayor, según corresponda.

Si la terminación anticipada fuera por causas imputables a "La Contratante", "El Proveedor" podrá solicitar por escrito el pago de los suministros proporcionados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

"El Proveedor" dentro de los diez días naturales siguientes contados a partir de la fecha de la notificación escrita de "La Contratante" sobre la terminación anticipada, deberá presentar un estudio económico que justifique la solicitud de los suministros de bienes y/o servicios, así como los gastos no recuperables, siendo este plazo improrrogable; dentro de un igual plazo, "La Contratante" resolverá sobre la procedencia de la petición, para lo cual deberá establecerse un convenio de pago entre las partes.

Si "El Proveedor" solicita por escrito a "La Contratante", la terminación anticipada del presente acuerdo legal, éste deberá resolver en un plazo de veinte días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, en caso de negativa, será necesario que "El Proveedor" obtenga de la Autoridad Judicial competente el correspondiente.

**Décima Cuarta: Rescisión Administrativa del Contrato.**

"La Contratante" podrá exigir el cumplimiento o rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de "El Proveedor" de las obligaciones derivadas de éste o de las disposiciones que señala la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, su reglamento y demás ordenamientos legales sobre la materia.

El derecho de "La Contratante" para exigir el cumplimiento del contrato o determinar su rescisión, operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.







**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-CUARTDORMI-PUERTVENT-155-02-2024**



Quando "El Proveedor" haya incurrido en alguna de las causas de incumplimiento del contrato o infringido las disposiciones de la Ley de la materia, "La Contratante" comunicará la determinación de exigir el cumplimiento o rescindir el contrato a este, en forma fehaciente, a fin de que "El Proveedor" exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de diez días naturales en el primer caso y de veinte días naturales en el supuesto de rescisión, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice dicha comunicación.

Si transcurridos estos plazos, "EL Proveedor" no hace ninguna manifestación en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, "La contratante" estima que no son satisfactorias, dictará su resolución confirmando la determinación de exigir el cumplimiento del contrato o de rescindirlo según sea el caso, lo cual será notificado fehacientemente a "El Proveedor".

En caso de que se opte por exigir el cumplimiento del contrato, "La Contratante" concederá tres días naturales a "El Proveedor" para que dé cumplimiento a las obligaciones que se reclamen, dependiendo de la naturaleza de estas, apercibiéndolo que, de hacer caso omiso, "La Contratante" por sí mismo o por otra persona, podrá realizar el cumplimiento o la obligación siendo deber de "EL Proveedor", cubrir los gastos que se originen para tal efecto. Lo anterior sin perjuicio de poder determinar la rescisión del contrato con posterioridad, de no poder hacer cumplir la obligación respectiva y sin menoscabo también de las penas convencionales y demás daños y perjuicios que procedan hasta que la obligación exigida quede cumplida.

**Décima Quinta: Jurisdicción e Interpretación.**

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la Jurisdicción de la Sala Regional correspondiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas; por lo que "El Proveedor" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

**Décima Sexta:**

Ambas partes se obligan a sujetarse estrictamente al objeto de este contrato, a todas y a cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que señale la Ley de Adquisiciones, bienes muebles y servicios para el Estado de Chiapas; y demás disposiciones legales y administrativas relativas a la materia.

Se firma de conformidad al calce y al margen en dos ejemplares de 6 fojas cada uno, en la Ciudad de Palenque, Chiapas; el día 18 del mes de marzo del año 2024.

**Por La Contratante**  
**Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio de Bienes Muebles**  
**del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas**

 <b>Lic. Reynol Vazquez Garcia</b> Presidente Municipal Interino	 <b>Profr. Oscar Pedro Ruano Fuentes</b> Secretario Técnico Oficial Mayor
 <b>Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez</b> Vocal 1 Síndico Municipal Suplente	 <b>Ing. Eudy de Jesus Arcos Cruz</b> Vocal 2 Tesorero Municipal
 <b>Ing. Ovidy Meneses Diaz</b> Vocal 3 Director de Obras Públicas	 <b>C. Andres Natalio Ireta Herrera</b> El proveedor Página 6 de 6 Persona Física

**PALENQUE, CHIAPAS. 2021-2024**  
**SINDICATURA MUNICIPAL**

**PALENQUE, CHIAPAS. 2021-2024**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

**PALENQUE, CHIAPAS. 2021-2024**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CSM**  
**CONSEJALÍA MUNICIPAL**  
**"SAN MARCO"**  
**ANDRES NATALIO IRETA HERRERA**  
**R.F.C. IENAS11130QK8**  
**AV. 20 DE NOVIEMBRE NUM 13**  
**PALENQUE, CHIAPAS**





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

**COP-FISM-CUARTDORMI-MATVARIOS-155-01-2024**



Contrato de Adquisiciones a Tiempo Determinado que celebran por una parte el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Palenque, Chiapas; representado por el Lic. Reynol Vazquez Garcia en su carácter de Presidente Municipal Interino, a quien se le denominará "La Contratante" y por la otra, la Persona Física C. Andres Natalio Ireta Herrera, representada por él, mismo; a quien se le denominará "El Proveedor" de acuerdo con las siguientes:

**DECLARACIONES**

**Primera. - La Contratante, declara:**

- Que es un Organismo Público con personalidad jurídica y patrimonio propio para celebrar el presente contrato con fundamento a lo establecido en el Título Quinto, Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Séptimo Artículo 62 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y Artículo 2, 42 fracción V y 46 fracciones I, II, III, IX y X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
- Que los C.C. Presidente Municipal y Síndico Municipal del Ayuntamiento, acreditan su personalidad con la Constancia de Mayoría y Validez de la elección de miembros de Ayuntamientos de fecha 09 de Junio del 2021, expedida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas, nombramiento autorizado por el H. Congreso del Estado de la LX Legislatura Constitucional y nombramiento expedido a su favor por el Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, respectivamente.
- Que tiene su domicilio fiscal en el palacio municipal, ubicado en Av. Hidalgo S/No. de la Ciudad de Palenque, Chiapas; teléfono 916 34 5 00 97; C.P. 29960, mismo que señala para todos los efectos legales de este contrato.
- Que para las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos financieros del "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024".
- Que el Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, adjudicó en la modalidad de Invitación Restringida A Cuando Menos Tres Personas la adquisición objeto de este contrato de fecha 15 de marzo de 2024.
- Que para contratar la operación objeto de este contrato, se emitió el Oficio de Invitación No. HAMCP/FISM/INV/155/2024 de fecha 11 de marzo de 2024, elaborada por la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas.

**Segunda. - El Proveedor, declara:**

- Que el C. Andres Natalio Ireta Herrera acredita su personalidad con la credencial de elector para votar con folio IRHRAN81113007H700 expedida por el Instituto Nacional Electoral y Clave Única de Registro de Población: IEHA811130HCSRRN03.
- Ser mexicano (a) y conviene que, si ~~viene~~ a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este instrumento legal se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio del H. Ayuntamiento Municipal de Palenque, Chiapas, todo derecho derivado de este contrato.

**PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
TESORERIA MUNICIPAL**


Página 1 de 6

**PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
SINDICATURA MUNICIPAL**

**CSM**  
CONSEJO MUNICIPAL  
"SAN MARCO"  
ANDRES NATALIO IRETA HERRERA  
R.F.C. IENAS11130QK8  
AV. 20 DE NOVIEMBRE NUM 13  
PALENQUE, CHIAPAS



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-CUARTDORMI-MATVARIOS-155-01-2024**



- c) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.
- d) Que tiene su domicilio fiscal en AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 13, PALENQUE, CHIAPAS, C.P. 29960
- e) Que cuenta con los siguientes Registros:
- Registro Federal de Contribuyentes: IEHA811130QK6
- f) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen los siguientes ordenamientos legales:
- Ley de Adquisiciones, bienes muebles y contratación de servicios para el Estado de Chiapas.
  - Y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el estado de Chiapas.



Así como las diferentes normas y disposiciones aplicables en materia administrativa y el contenido de los anexos que debidamente firmados integran el presente documento y que a continuación se detallan:

- Normas de calidad de los materiales y equipos de instalaciones permanentes.
  - Normas de Servicios Técnicos vigentes
- g) Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores (climatológicos, topográficos, vías de comunicación, geológicos y sociales) que intervienen en la ejecución de la obra.
- h) Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

En virtud de lo anterior, las partes se obligan en los términos de las siguientes:

**CLAUSULAS**

**Primera: Objeto del contrato.**

"La contratante" encomienda a "El proveedor" el Suministro de Materiales Varios para la construcción para 35 dormitorio de la obra de: Construcción de cuarto dormitorio de 4.00 x 5.00 mts., ubicado en la localidad: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) , Municipio de Palenque, Chiapas.



Página 2 de 6







H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-CUARTDORMI-MATVARIOS-155-01-2024



**Segunda: Importe del contrato.**

El importe total del presente contrato es de: \$867,816.25 (Ochocientos sesenta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 25/100 m.n.). Desglosados de la siguiente manera:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	Cemento Gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	875.00	\$ 297.50	\$ 260,312.50
2	Cadena Armex 8x16-4	Pieza	227.50	\$ 309.14	\$ 70,329.35
3	Castillo Armex 8x16-4	Pieza	122.50	\$ 309.14	\$ 37,869.65
4	Clavo 2 1/2"	Kg	175.00	\$ 60.32	\$ 10,556.00
5	Alambre Recido	Kg	350.00	\$ 60.32	\$ 21,112.00
6	Pijas de 2"	Pieza	1960.00	\$ 3.77	\$ 7,389.20
7	Tubular 3"x1 1/2" Cal. 20	Pieza	105.00	\$ 564.82	\$ 59,306.10
Importe:					\$ 867,816.25
I.V.A. 16%:					\$ -
Total:					\$ 867,816.25

**Tercera: Plazo de Ejecución.**

"El Proveedor" se obliga a suministrar los bienes y/o servicios objeto de este contrato a partir del 18 de marzo al 17 de abril de 2024. De conformidad con el Programa de Adquisiciones del Expediente Técnico de la obra en proceso.

**Cuarta: Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos.**

"La Contratante" se obliga a poner a disposición de "El Proveedor" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

**Quinta: Forma de Pago.**

Ambas partes convienen que la forma de pago del presente contrato se realice contra entrega de los bienes y/o servicios, en el lugar que se señala en la cláusula Novena de este instrumento legal y en un término de diez días naturales después que sea presentada la factura fiscal, conforme a lo estipulado en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

**Sexta: Anticipos.**

No se otorgará anticipo.

Anticipo	I. V. A.	Total
\$ -	\$ -	\$ -

Recursos financieros que "El Proveedor" se obliga a aplicar en las operaciones objeto de este contrato:



PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

**CSM**  
CONSEJO MUNICIPAL  
"SAN MARCO"

ANDRES NATALIO PEREZ MORALES  
R.F.C. HENAH1130QRE  
AV. 20 DE NOVIEMBRE NUM 13  
PALENQUE, CHIAPAS



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-CUARTDORMI-MATVARIOS-155-01-2024**



**Séptima: Garantías.**

"El Proveedor" se obliga a constituir en la forma, término y procedimientos previsto por el Artículo 28 Fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, las garantías a que haya lugar con motivo del anticipo que le sea otorgado por "La Contratante" para el debido cumplimiento de este contrato, de la calidad y la correcta operación, funcionamiento e integridad de los bienes y/o servicios; mismos que a continuación se enlistan:

- a) cumplimiento: para garantizar el cumplimiento del presente contrato "el proveedor" se obliga a presentar cheque certificado con cargo a institución bancaria legalmente constituida conforme a la legislación mexicana o bien, mediante póliza de fianza otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada, por un importe del 10% del monto del contrato y será a favor de la tesorería del h. ayuntamiento municipal del municipio de Palenque, Chiapas, la cual será presentada previo al pago del anticipo.

**Octava: Sosténimiento de Precios.**

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la entrega de los bienes y/o servicios contratados.

**Novena: Recepción de los Bienes y/o Servicios.**

"El Proveedor" se obliga a proporcionar los bienes y/o servicios contratados en el lugar que señale la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Palenque, Chiapas; y este comunicará por escrito a "La Contratante" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y esta última, en un plazo de 5 días hábiles verificará que los trabajos estén debidamente concluidos.

Una vez constatada la terminación de las operaciones "La Contratante" en un término de 5 días hábiles procederá a la recepción de los mismos. Al concluir dicho plazo, sin que "La Contratante" haya recibido los bienes y/o servicios, estos se tendrán por recibidos.

**Décima: Responsabilidades del Proveedor.**

"EL Proveedor" se obliga a que el objeto de este contrato, cumpla con las normas de calidad establecida y a satisfacción plena de "La Contratante", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los bienes; y además a cubrir los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Contratante" o a terceros en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para tal efecto, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga "El Proveedor" a no ceder en forma parcial o total a favor de persona alguna, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las operaciones efectuadas, con previa aprobación y por escrito de "La Contratante".

**Décima Primera: Penas Convencionales.**

"La Contratante" tendrá la facultad de verificar que "El Proveedor" esté ejecutando, en tiempo y forma y con la calidad requerida en el Programa de Adquisiciones, así como lo contemplado en la convocatoria y/o licitación y estipulaciones de este documento legal, por lo que si al efectuarse la verificación existe alguna discrepancia entre lo programado, convocado, licitado y estipulado con lo que "El Proveedor" estuviere ejecutando, ésta se tendrá por no realizada; así mismo si "El Proveedor" no cumple con la fecha de entrega de los bienes y/o servicios, deberá cubrir como pena convencional a "La Contratante" el importe equivalente al 0.1% por cada día natural de retraso sobre el importe de los bienes y/o servicios pendientes de proporcionar.







**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-CUARTDORMI-MATVARIOS-155-01-2024**



Si por causas imputables a "El Proveedor", "La Contratante" determina la rescisión del contrato, se aplicará como pena convencional el 0.5% del importe total de los bienes y/o servicios no proporcionados conforme al programa de adquisiciones por cada día natural transcurrido desde la fecha en que se acordó la rescisión, hasta la fecha en que se reinicien las operaciones descritas en este contrato, más el importe correspondiente al sobre costo de las adquisiciones pendientes de suministrar y los gastos que se originen por el proceso de licitación pública por esta modalidad.

Para efecto de la aplicación de estas sanciones, se considerará como importe total contratado, la suma del monto contratado, incluyendo los convenios celebrados.

**Décima Segunda: Suspensión Temporal del Contratante.**

"La Contratante" podrá suspender temporalmente todo o en parte los suministros de bienes y/o servicios en cualquier momento por razones de interés general, siempre y cuando la suspensión no exceda de 90 días de calendario, mientras tanto el presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión y "La Contratante" haya ordenado por escrito la reanudación de las operaciones. Si la suspensión de las operaciones excede el plazo antes señalado, el contrato se rescindirá en atención a lo señalado en la cláusula Décima Cuarta.

**Décima Tercera: Terminación Anticipada del Contrato.**

"La Contratante" o "El Proveedor" podrán dar por terminado anticipadamente el presente CONTRATO, cuando existan razones de interés general, por caso fortuito o de fuerza mayor, según corresponda.

Si la terminación anticipada fuera por causas imputables a "La Contratante", "El Proveedor" podrá solicitar por escrito el pago de los suministros proporcionados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

"El Proveedor" dentro de los diez días naturales siguientes contados a partir de la fecha de la notificación escrita de "La Contratante" sobre la terminación anticipada, deberá presentar un estudio económico que justifique la solicitud de los suministros de bienes y/o servicios, así como los gastos no recuperables, siendo este plazo improrrogable; dentro de un igual plazo, "La Contratante" resolverá sobre la procedencia de la petición, para lo cual deberá establecerse un convenio de pago entre las partes.

Si "El Proveedor" solicita por escrito a "La Contratante", la terminación anticipada del presente acuerdo legal, éste deberá resolver en un plazo de veinte días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, en caso de negativa, será necesario que "El Proveedor" obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

**Décima Cuarta: Rescisión Administrativa del Contrato.**

"La Contratante" podrá exigir el cumplimiento o rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de "El Proveedor" de las obligaciones derivadas de éste o de las disposiciones que señala la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, su reglamento y demás ordenamientos legales sobre la materia.

El derecho de "La Contratante" para exigir el cumplimiento del contrato o determinar su rescisión, operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.



Página 5 de 6





Cuando "El Proveedor" haya incurrido en alguna de las causas de incumplimiento del contrato o infringido las disposiciones de la Ley de la materia, "La Contratante" comunicará la determinación de exigir el cumplimiento o rescindir el contrato a este, en forma fehaciente, a fin de que "El Proveedor" exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de diez días naturales en el primer caso y de veinte días naturales en el supuesto de rescisión, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice dicha comunicación.

Si transcurridos estos plazos, "EL Proveedor" no hace ninguna manifestación en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, "La contratante" estima que no son satisfactorias, dictará su resolución confirmando la determinación de exigir el cumplimiento del contrato o de rescindirlo según sea el caso, lo cual será notificado fehacientemente a "El Proveedor".

En caso de que se opte por exigir el cumplimiento del contrato, "La Contratante" concederá tres días naturales a "El Proveedor" para que dé cumplimiento a las obligaciones que se reclamen, dependiendo de la naturaleza de estas, apercibiéndolo que, de hacer caso omiso, "La Contratante" por sí mismo o por otra persona, podrá realizar el cumplimiento o la obligación siendo deber de "EL Proveedor", cubrir los gastos que se originen para tal efecto. Lo anterior sin perjuicio de poder determinar la rescisión del contrato con posterioridad, de no poder hacer cumplir la obligación respectiva y sin menoscabo también de las penas convencionales y demás daños y perjuicios que procedan hasta que la obligación exigida quede cumplida.

#### **Décima Quinta: Jurisdicción e Interpretación.**

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la Jurisdicción de la Sala Regional correspondiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas; por lo que "El Proveedor" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

#### **Décima Sexta:**

Ambas partes se obligan a sujetarse estrictamente al objeto de este contrato, a todas y a cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que señale la Ley de Adquisiciones, bienes muebles y servicios para el Estado de Chiapas; y demás disposiciones legales y administrativas relativas a la materia.

Se firma de conformidad al calce y a margen en dos ejemplares de 6 fojas cada uno, en la Ciudad de Palenque, Chiapas; el día 18 del mes de marzo del año 2024.

**Por La Contratante**  
**Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio de Bienes Muebles**  
**del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas**

Presidente

Secretario Técnico

**Lic. Reynol Vazquez Garcia**  
Presidente Municipal Interino

**Profr. Oscar Pedro Ruano Fuentes**  
Oficial Mayor

Vocal 1

Vocal 2

**Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez**  
Síndico Municipal Suplente

**Ing. Eddy de Jesus Arcos Cruz**  
Tesorero Municipal

Vocal 3

**PALENQUE, CHIAPAS.**  
**2021-2024**  
**SINDICATURA MUNICIPAL**

**PALENQUE, CHIAPAS.**  
**2021-2024**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

**Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz**  
Director de Obras Publicas

**Por El proveedor**

Página 6 de 6

**C. Andres Natalio Ireta Herrera**  
Persona Física

**CSM**  
CONSEJO MUNICIPAL  
"SAN DIEGO"

**ANDRES NATALIO IRETA HERRERA**  
R.F.C. IENAST11300K6  
DEL 30 DE NOVIEMBRE NUM 13  
PALENQUE, CHIAPAS