

**Sección:** Unidad de Transparencia.

**No. oficio:** HAMC/UT/055/2024.

**Asunto:** Solicitud de Información.

Palenque, Chiapas, a 09 de Mayo de 2024.

**ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ.**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, CHIAPAS.  
P R E S E N T E.



Por medio de la presente me permito solicitar a esta dependencia que usted dignamente representa, tenga a bien nos apoye girando las instrucciones a quien corresponda para que en el ámbito de su competencia puedan proporcionarnos la siguiente información, **"que a la letra dice"**:

**CONTRATO DE OBRA DE 30 CUARTOS PARA DORMITORIOS DE 5 X 7 METROS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAS RUINAS MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS, INSERTA EN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024, NUMERO DE CONTRATO: COP-FISM-MATERIALESCONST-CUARTODOR-280-2024, DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024.**

Esto con la finalidad de dar contestación a lo solicitado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia según solicitud con número de **Folio 070125524000026** presentada por **RÓMULO VÁZQUEZ ASCENCIO**; y así cumplir de manera satisfactoria con lo que nos solicita el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, por medio de la **Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas**. Por lo que deberá presentar la información a **más tardar el día Viernes 17 de Mayo del año 2024**, y que en el ámbito de su estricta competencia haga llegar a esta Unidad la respuesta a la solicitud por medio de oficio, esto de conformidad con lo señalado por el Artículo 158 Párrafo segundo de la ley antes mencionada.

En caso de que la solicitud sea ambigua o imprecisa o que los detalles proporcionados para localizar la información solicitada o los documentos requeridos resulten insuficientes, incompletos o erróneos y el área a su cargo considere pertinente o necesario realizar una prevención para requerir al solicitante la aportación de más elementos o información adicional, deberá notificarlo a esta Unidad de Transparencia **a más tardar el día Miércoles 15 de Mayo del año 2024**.

Ahora bien, si el área a su cargo no es competente respecto de la información solicitada, deberá notificarlo a esta Unidad de Transparencia **a más tardar el día siguiente a la recepción de este oficio**.

De mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, notificar a esta Unidad de Transparencia, debiendo comunicarlo de forma justificada dicha circunstancia **a más tardar el Viernes 17 de Mayo del año 2024**.


No omito recalcar que si la información solicitada ya está disponible al público deberá informarlo a esta Unidad de Transparencia a más tardar el día Martes 14 de Mayo del año 2024.

Ahora bien, de considerar que la documentación tiene elementos que implique su clasificación, deberá sujetarse a lo dispuesto en los Capítulos I, II y III del Título Séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, por lo que deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive dicha clasificación a esta Unidad de Transparencia, a más tardar el día Viernes 17 de Mayo del año 2024.

**Nota:** se adjunta una copia de la solicitud antes mencionada.

Sin más por el momento, me despido de usted con un cordial saludo, quedo atento a sus órdenes.

Atentamente



ING. MARIA MAGDALENA CORTES DE LA CRUZ  
Responsable de la Unidad de Transparencia



CCP. ARCHIVO.



**Sección:** Obras Públicas  
**Oficio No.** HAMC/PALQ/04704/2024  
**Asunto:** El que se indica.

Palenque, Chiapas; a 11 de junio 2024.

**Ing. María Magdalena Cortes de la Cruz.**  
Responsable de la Unidad de Transparencia.  
Palenque, Chiapas.  
Presente.

En contestación al oficio no. HAMC/UT/164/2024 de fecha 07 de junio de 2024, donde solicita información de las 5 solicitudes con folio: 070125524000024, 070125524000025, 070125524000026, 070125524000027 y 070125524000028; donde solicita copia de contrato, expediente técnico y lista de beneficiados de las obras cuartos dormitorios y cuartos para cocina.

Le comento que, una vez realizada la búsqueda en los archivos de esta dirección de obras públicas, se localizó la información requerida, por lo cual, se anexa relación de la documentación solicitadas en forma digital.

Sin mas por el momento me despido de usted.



Atentamente

**Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz**  
Director de Obras Publicas



916 345 0097

Palacio Municipal S/N  
Palenque, Chiapas. C.P. 29960



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024



**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL 2024**

**Obra:** Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

**Localidad:** 0517.-San Francisco las Ruinas

**Municipio:** 065.-Palenque

**Rubro del Gasto:** MEV: Mejoramiento de Vivienda

**Subclasificación:** Cuarto dormitorio

**Modalidad:** Construcción

**Meta:** 30 Dormitorios

**Inversión FISM:** \$ 1,660,069.90

**Aportación de los Beneficiarios:** \$ 206,541.60

**Inversión total:** \$ 1,866,611.50

916 345 0097

Palacio Municipal S/N  
Palenque, Chiapas. C.P. 29960





REGION XIII MAYA  
Oficio No. MPC/PM/FISM-280/2024.  
Palenque, Chiapas, 4 de abril de 2024.

**LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
PALENQUE, CHIAPAS.  
P R E S E N T E.

Con fundamento a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en sus Artículos 1, 4 y 7 y de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas en sus artículos 1, 5, 6, 7 y P8, en relación a la planeación y programación de las obras y/o acciones que se ejecuten en el ejercicio 2024, se emite el presente Oficio de Registro y Control Interno para el proyecto cuya Fuente de Financiamiento se desglosa a continuación:

**Fondo: III. - Fondo para la Infraestructura Social Municipal**

**No. De Obra: 065-03-280**

Sub clasificación: CUARTOS DORMITORIOS  
Modalidad del Proyecto: CONSTRUCCION  
Incidencia: DIR (DIRECTA)  
Tipo de Asentamiento: **11 EJIDO**  
Clave de Localidad: **0517**

**Localidad: SAN FRANCISCO LAS RUINAS**

**Total \$1,866,611.50**

**Inversión 2024 \$1,660,069.90**  
**Beneficiarios \$206,541.60**

**Intereses: \$0.00**  
**Ahorros: \$0.00**


Administración: AM Ejecución: **AD** Metas: **30 DORMITORIO** Beneficiarios: 150 PERSONAS

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS.**

**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM DE 10 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, CONFINADO CON CASTILLOS DE SECCION 10X10 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup> CON REFUERZO DE ARMEX 8X8-4; CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE SECCION 10X20 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup> CON REFUERZO DE ARMEX 8X16-4, CON ZAPATAS AISLADAS DE 30X30 CM DE 20 CM DE PERALTE DE CONCRETO SIMPLE F'C:150 KG/CM<sup>2</sup>; PISO DE CONCRETO SIMPLE ACABADO RUSTICO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup>, TECHUMBRE DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 X 0.90 CAL. 32 CON SOPORTE DE TUBULAR 3"X1 1/2" CAL. 20. SUMINISTRO DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA METALICA.

En la ejecución del proyecto deberá observar lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación vigente y Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33, así como las Leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

**Atentamente,**

  
**Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz**  
**Director de obras públicas**

916 345 0097

Palacio Municipal 5/N  
Palenque, Chiapas. C.P. 29960

## DATOS ESPECIFICOS DE OBRA

**EMPRESA CONTRATADA:** 0

**REPRESENTANTE LEGAL:** 0

**NUMERO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION

**FECHA DEL CONTRATO:** 8 de abril de 2024

**NOMBRE DE LA OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS.

**LOCALIDAD:** 0517 11-EJIDO SAN FRANCISCO LAS RUINAS

**MONTO CONTRATADO:** \$1,660,069.90

**FORMA DE PAGO:** A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIÓN

**PLAZO DE EJECUCION:** DEL 8 de abril de 2024 AL 16 de agosto de 2024

**FORMA DE ADJUDICACION:** AD

**PROCEDENCIA DEL RECURSO:** FISM- 2024

**SUBCLASIFICACION:** CUARTOS DORMITORIOS

**MODALIDAD:** CONSTRUCCION

**INCIDENCIA:** DIRECTA

**DESCRIPCION DE OBRA:** CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM DE 10 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, CONFINADO CON CASTILLOS DE SECCION 10X10 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup> CON REFUERZO DE ARMEX 8X8-4; CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE SECCION 10X20 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup> CON REFUERZO DE ARMEX 8X16-4, CON ZAPATAS AISLADAS DE 30X30 CM DE 20 CM DE PERALTE DE CONCRETO SIMPLE F'C:150 KG/CM<sup>2</sup>; PISO DE CONCRETO SIMPLE ACABADO RUSTICO F'C:150 KG/CM<sup>2</sup>, TECHUMBRE DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 X 0.90 CAL. 32 CON SOPORTE DE TUBULAR 3"X1 1/2" CAL. 20. SUMINISTRO DE UNA PUERTA Y UNA VENTANA METALICA.

**OFICO DE REGISTRO Y CONTROL:** MPC/PM/ FISM-280/2024.

**NUMERO DE OBRA:** 065-03-280

**METAS:** 30 DORMITORIO BENEFICIADOS: 150 PERSONAS

**SUPERVISOR DE OBRAS:** ING. CARLOS JESUS KOLP TORRES





**Seccion:** Dirección de Obras Públicas  
**Oficio No.:** MPC/PM/DOPM/280/2024  
**Asunto:** El que se indica.  
Palenque, Chiapas; 5 de abril de 2024

**Ing. Eudy de Jesús Arcos Cruz**  
Tesorero Municipal  
P R E S E N T E


Con fundamento en las facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y en apego a los Lineamientos de Operación de los Programas de Inversión Municipal; por este medio, solicito a usted la Autorización y Programación de Recursos Presupuestarios, para el proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 7.00 mts. en San Francisco Las Ruinas; municipio de Palenque, Chiapas, bajo la modalidad de ejecución por administración directa. Consistente en: Construcción de cuarto dormitorio de 5.00 x 7.00 mts a base de muro de block hueco de 10x20x40 cm de 10 cm de espesor juntado con mortero cem-are 1:5, confinado con castillos de sección 10x10 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 10x10-4; cadena de desplante y cerramiento de sección 15x20 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 15x20-4, con zapatas aisladas de 30x30 cm de 20 cm de peralte de concreto simple F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>; piso de concreto simple acabado rústico F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>, techumbre de lámina zintro alum 3.05 x 0.90 Cal. 32 con soporte de tubular 3"x1 1/2" Cal. 20.. Con un monto presupuestado de \$ 1,660,069.12 (Un millón seiscientos sesenta mil sesenta y nueve pesos 12/100 M.N.) I.V.A. Incluido

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente:

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS MUNICIPIA

  
**Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz**  
Director de Obras Públicas

**Seccion:** Tesorería Municipal  
**Oficio No.:** MPC/PM/TM/280/2023  
**Asunto:** Autorización de Recurso  
Palenque, Chiapas; 5 de abril de 2024

**Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz**

Director de Obras Públicas

P R E S E N T E

Con fundamento en las facultades que me confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y en atención su oficio No.: MPC/PM/DOPM/280/2024 de fecha 4 de abril de 2024, mediante el cual solicita la autorización y programación de recursos presupuestarios para el proyecto:

Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 7.00 mts. en San Francisco Las Ruinas; al respecto, me permito comunicarle que esta Tesorería, autoriza la aplicación de recursos para este proyecto, por la cantidad de \$ 1,660,069.12 (Un millón seiscientos sesenta mil sesenta y nueve pesos 12/100 M.N.) I.V.A. Incluido.

La presente autorización se financia con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024, de carácter municipal, y que por tanto, para estar en condiciones de disponer del recurso, deberá sujetarse a los Lineamientos de Operación del Programa y a la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, su reglamento y demás normas complementarias.

Para lo cual, dejo a su consideración para disponer de ello a la brevedad; sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente:**



**Ing. Eudy de Jesús Arcos Cruz**

Tesorero Municipal





**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

**FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA**

**FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA**

**1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

Siendo el día 08 del mes de Abril, del año 2024, a las 18:00 horas en el domicilio de costumbre, lugar destinado para las reuniones, localizado en el municipio Palenque, de la entidad federativa Chiapas, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de participación social que dará seguimiento y verificación a la obra con nombre Construcción de 30 cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts. a realizarse con recursos del FAIS correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

**DATOS DE LA OBRA**

\*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN

Folio asignado en la MIDS:		
<b>Periodo de ejecución</b>	Fecha de inicio: <u>08-04-2024</u>	Fecha de conclusión: <u>16-08-2024</u>
Entidad: <u>Chiapas</u>	Municipio: <u>Palenque</u>	Localidad: <u>San Francisco Las Ruinas</u>
En caso de que la obra cuente con más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos de cada una de ellas:		
Subclasificación adicional: <u>Cuarto Dormitorio</u>	Monto:	<u>\$ 1,660,069.90</u>
Subclasificación adicional:	Monto:	
Subclasificación adicional:	Monto:	
Subclasificación adicional:	Monto:	
<b>Monto total planeado:</b>		<u>\$ 1,660,069.90</u>

**CONSIDERANDOS**

Que la participación social es el **derecho de las personas** a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el FAIS, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria en los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el FAIS, a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Llevar a cabo reuniones informativas dirigidas a los CPS para darles a conocer los objetivos del FAIS, la importancia de la participación social, sus responsabilidades en el seguimiento y las características de las obras a realizarse con recursos del Fondo.
- Registrar los Formatos de participación social en el Módulo de participación social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).





**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO  
SOCIAL

**FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA**

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por BIENESTAR.
- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras a realizar con recursos del FAISMUN para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.
- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.
- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada, se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en las reuniones informativas que brindarán las autoridades locales sobre sus responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.
- Participar en coordinación con las autoridades locales en los procesos de identificación de necesidades y planeación de proyectos, mientras se apeguen a los Lineamientos del FAIS 2024 y a la disponibilidad de recursos.
- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances y conclusión a la ciudadanía.
- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los Formatos de participación social vigentes publicados por BIENESTAR.

**ACUERDO ÚNICO**

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace FAISMUN.

Sebera Ramos Diaz

**Enlace FAISMUN**

Nombre completo y firma

Yair Armando Guzman I

**Presidenta(e) del CPS**

Nombre completo y firma

Margarita Ramos Hdz.

**Secretaria(o) del CPS**

Nombre completo y firma

Francisca Pineda Pech

**Vocal del CPS**

Nombre completo y firma

Jesús Santiago Pérez de la Cruz

**Vocal del CPS**

Nombre completo y firma

Francisco Ramos Pech  
Francisca Ramos Pech

**Vocal del CPS**

Nombre completo y firma





**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA**

**1.2. REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FAISMUN**

<b>DATOS DE LA REUNIÓN INFORMATIVA</b>		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Nombre y cargo de la persona facilitadora:		
Número de asistentes a la reunión informativa	Mujeres: 2.00	Hombres: 4.00
<b>REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA</b>		
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS		

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

- ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? Sí ☒ No ☐
- Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la reunión informativa:
  - ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí ☒ No ☐
  - ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí ☒ No ☐
  - ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los FPS? Sí ☒ No ☐
  - Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí ☒ No ☐
  - ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? Sí ☒ No ☐

**FOTOGRAFÍAS DE LA REUNIÓN INFORMATIVA BRINDADA AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

- Las fotografías deberán ser claras.
- Debe apreciarse que la reunión informativa se refiere al FAIS. Por ejemplo, puede mostrarse a integrantes del CPS sosteniendo los trípticos o firmando los Formatos de participación social.



AGENTE MUNICIPAL  
PALENQUE CHIAPAS





**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO

**FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA**

**DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

\*\*\* Se deberá colocar por lo menos un número telefónico en el que se pueda contactar a las personas integrantes del Comité de participación social \*\*\*

**¿Para qué utilizaremos sus datos personales?**

La Secretaría de BIENESTAR utiliza los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos del Fondo, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

Nombre de la Presidenta/e: **C. Sebero Ramos Díaz**

Domicilio y número telefónico: **Rancho San Francisco de las Ruinas S/N; Rancho San Francisco de las Ruinas C.P. 29960; Palenque, Chiapas; Teléfono Celular: 916 111 4991**

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afroamericano? Sí ☐ NO ☒  
En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahua, Maya, O'dam, etc.

Nombre de la Secretaria/o: **C. Yair Armando Huizán Iglesias**

Domicilio y número telefónico: **Rancho San Francisco de las Ruinas S/N; Rancho San Francisco de las Ruinas C.P. 29960; Palenque, Chiapas**

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afroamericano? Sí ☐ NO ☒  
En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahua, Maya, O'dam, etc.

Nombre de la persona Vocal: **C. Margarito Ramos Hernández**

Domicilio y número telefónico: **Rancho San Francisco de las Ruinas S/N; Rancho San Francisco de las Ruinas C.P. 29960; Palenque, Chiapas**

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afroamericano? Sí ☐ NO ☒  
En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahua, Maya, O'dam, etc.

Nombre de la persona Vocal: **C. Vanesa Pineda Pech**

Domicilio y número telefónico: **Rancho San Francisco de las Ruinas S/N; Rancho San Francisco de las Ruinas C.P. 29960; Palenque, Chiapas**

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afroamericano? Sí ☐ NO ☒  
En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahua, Maya, O'dam, etc.

Nombre de la persona Vocal: **C. Jesús Santiago Pérez de la Cruz**

Domicilio y número telefónico: **Rancho San Francisco de las Ruinas S/N; Rancho San Francisco de las Ruinas C.P. 29960; Palenque, Chiapas**

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afroamericano? Sí ☐ NO ☒  
En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahua, Maya, O'dam, etc.

AGENTE MUNICIPAL  
PALENQUE CHIAPAS

Francisco Ramos Pech

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio





**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**FORMATO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA**

**FORMATO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA**

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado:	14 de junio de 2024	
Nombre de la obra:	Construcción de 30 cuartos Dormitorios de 5.00 x 7.00 mts	
Folio asignado en la MIDS:		
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 08-04-2024	Fecha de conclusión: 16-08-2024
Entidad:	Municipio:	Localidad:
En caso de que la obra cuente con más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos de cada una de ellas:		
Subclasificación adicional:	Cuarto Dormitorio	Monto: \$1,660,069.90
Subclasificación adicional:		Monto:
Subclasificación adicional:		Monto:
Subclasificación adicional:		Monto:
Monto total planeado:		\$1,660,069.90

SEGUIMIENTO DE LA OBRA
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No hubo cambios.
- b) Sí, en el monto.
- c) Sí, en las fechas.
- d) Sí, en la ubicación.
- e) Sí, en las características de la obra.

X

1a. En caso de que sí haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón y en qué consistió dicho cambio:

2. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) ☐ Poco (10%) ☐ Regular (50%) ☒ Mucho (90%) ☐

3. Describan con sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento:

Se tiene la mayoría de los cuartos dormitorios envasados, hasta la cadena de cementación; se tienen suministradas las prelas, varillas y laminas.

Francisco Ramos Pech  
AGENTE MUNICIPAL  
PALENQUE CHIAPAS



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DEFENSA DEL MEDIO

**FORMATO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA**

4. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la reunión informativa que debió brindar la autoridad local.
- b) Participar en el proceso de identificación de necesidades y planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales.
- c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.
- d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.
- e) Otra \_\_\_\_\_



**FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

Sebera Ramos Diaz  
**Presidenta(e)**  
Nombre completo y firma

Yair Armandito Guzman I  
**Secretaria(o)**  
Nombre completo y firma

Margarito Ramos Hde.  
**Vocal**  
Nombre completo y firma

Vanessa Pineda Pech  
**Vocal**  
Nombre completo y firma



Jesús Santiago Pérez de la Cruz  
**Vocal**  
Nombre completo y firma

Ing. Yvany Olida M  
**Enlace FAISMUN**  
Nombre completo y firma







**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DEFENSA CIVIL

**FORMATO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

**FORMATO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 21 de junio de 2024			
Nombre de la obra: Construcción de 30 cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.			
Folio asignado en la MIDS:		Monto total planeado: \$1,660,000.90	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 08-04-2024	Fecha de conclusión: 16-08-2024	
Entidad: Chiapas	Municipio: Palenque	Localidad: San Francisco Las Huinas	

\*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. ¿Se registraron quejas o denuncias? Sí ☐ No ☒
2. Tache si se trata de una queja o una denuncia: Queja ☐ Denuncia ☒
3. A continuación, tache las opciones que mejor describan su queja o denuncia. Puede seleccionar tantas opciones como sean necesarias.

Quejas	
a. El CPS no recibió la información necesaria para realizar sus funciones.	
b. La obra no se ha desarrollado cumpliendo con los plazos establecidos.	
c. No se han retirado los restos de materiales de construcción una vez concluida la obra.	
d. Las obras se han desarrollado por la noche y causan problemas a la ciudadanía.	
e. No se tomó en cuenta la participación de la ciudadanía para decidir la obra que se iba a realizar.	
f. No se colocaron señalamientos de precaución, por lo que se pueden generar accidentes.	
g. Existen afectaciones derivadas del desarrollo de la obra (Ej. tuberías dañadas al pavimentar la calle).	
h. Otra	

En caso de seleccionar **h. Otra**, escríbala a continuación:

Denuncias	
a. Se solicitó dinero o materiales a las personas beneficiarias para realizar la obra total o parcialmente.	
b. Se solicitó mano de obra u otro tipo de apoyos a las personas beneficiarias para realizar la obra.	
c. La obra se entregó, pero no funciona correctamente.	
d. La obra no se entregó terminada.	
e. La obra no se realizó.	
f. La autoridad local benefició a familiares, amigos, socios, allegados suyos o personas servidoras públicas con la contratación de la obra.	



**BIENESTAR**

SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

**FORMATO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS**

g. La autoridad local pretende que el CPS esté constituido por familiares, amigos, allegados suyos o personas servidoras públicas.	
h. Los recursos del FAIS se están usando con fines electorales.	

4. A continuación, describa la queja o denuncia con sus propias palabras.

---



---



---

5. ¿Presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad?

Sí ☐ No ☐

5a. En caso de haber presentado la queja o denuncia ante alguna autoridad, favor de indicar a cuál, así como algún otro dato que pueda identificarla (puede ser el folio de seguimiento, número de expediente, número telefónico, correo electrónico).

---



---

6. ¿Desea que el presente reporte sea anónimo?

Sí ☐ No ☐

En caso de que quiera identificarse, indique la información que se solicita a continuación:

Nombre: \_\_\_\_\_

Sexo: Masculino ☐ Femenino ☐ Edad: \_\_\_\_\_

Ocupación: \_\_\_\_\_

Datos de contacto (teléfono y correo electrónico): \_\_\_\_\_

Sabero Ramos Diaz

**Presidenta(e) del Comité de  
participación social**

Nombre completo y firma



**PALENQUE, CHIAPAS.**  
**2021 2024**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS**  
**PÚBLICAS MUNICIPALES**

Ingr. Yovany Oliday Meneses Draz

**Enlace FAISMUN**

Nombre completo y firma

Los datos que comparta no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

Julio; Francisco Ramos Diaz



AGENTE MUNICIPAL  
PALENQUE, CHIAPAS

Ver

Sabero





**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**2024**  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
GOBIERNO DEL PROLETARIADO  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PAÍS

**FORMATO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS  
ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**FORMATO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL  
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN**

**\*\*Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona  
correctamente para las personas beneficiarias\*\***

Siendo el día 16 del mes de Agosto del año 2024, a las 16:00 horas en el domicilio  
de costumbre, lugar destinado para reuniones, localizado en el municipio  
Palenque, de la entidad federativa Chiapas, conforme a lo establecido en  
los Lineamientos del FAIS 2024, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN, en  
coordinación con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra  
con nombre Construcción de 30 cuartos dormitorio de 5.00 x 7.00 mts.  
y folio \_\_\_\_\_ realizada con recursos del FAIS por un monto total de \$ 1,660,069.90.

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante el recorrido de inspección por parte  
de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se  
declara que la obra se encuentra concluida y funciona correctamente conforme a lo establecido en  
el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

**ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE:**

PALENQUE, CHIAPAS, MÉXICO.

Sebero Ramos Diaz

**Enlace FAISMUN**

Nombre completo y firma

Yair Armando Gorman

**Presidenta(e) del CPS**

Nombre completo y firma

Margarito Ramos Adz

**Secretaria(o)**

Nombre completo y firma

Larissa Pineda Pech

**Vocal**

Nombre completo y firma

Jesús Santiago Pérez de la Cruz

**Vocal**

Nombre completo y firma

Francisco Ramos Pech

**Vocal**

Nombre completo y firma



**BIENESTAR**  
SECRETARÍA DE BIENESTAR



**FAIS**

FONDO DE APORTACIONES PARA  
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**FORMATO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS  
ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Nombre de la obra: <u>Construcción de 30 Cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.</u>		
Folio asignado en la MIDS:		
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: <u>08-04-2024</u>	Fecha de conclusión: <u>16-08-2024</u>
Monto total planeado: <u>\$1,660,069.90</u>		

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión. A
2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local? Sí ☒ No ☐
- 2a. En caso de que la obra haya concluido en una fecha distinta, escriba cuándo concluyó y qué justificación brindó la autoridad local. \_\_\_\_\_
3. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí ☒ No ☐
- 3a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra? \_\_\_\_\_
4. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el Acta entrega-recepción? Sí ☒ No ☐
5. ¿La autoridad local colocó la placa informativa de la conclusión de la obra? Sí ☒ No ☐
6. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN:
- |                                     |                                     |   |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| a) Juntas vecinales o comunitarias. | <input type="checkbox"/>            | d) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| b) Carteles informativos.           | <input type="checkbox"/>            | e) No las comunicaron   | <input type="checkbox"/>            |
| c) Perifoneo (altavoces, etc.).     | <input checked="" type="checkbox"/> | f) Otros.   | <input type="checkbox"/>            |

7. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficia la obra a la localidad.

Dará acceso a vivienda digna a personas de escasos recursos.



## Acta de Aceptación de Obra del Consejo de Participación Ciudadana

En la localidad de San Francisco Las Ruinas del municipio de Palenque, del Estado Libre y Soberano de Chiapas; siendo las 18:00 horas, del día 18 de marzo del 2024, en el local que ocupa el hotel de costumbre para reuniones, se acepta la obra de construcción de 30 cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

Los C. Representantes miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

### NOMBRE

Lic. Reynol Vázquez García

### CARGO QUE OSTENTA

Presidente Municipal

### OTRAS AUTORIDADES

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz.

Ing. Eudy De Jesús Arcos Cruz

Presidente Municipal



PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES

Director Obras Públicas.

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024

TESORERÍA MUNICIPAL

Tesorero Municipal.

Procedieron a informar a los presentes sobre la obra y/o acción que se realizará a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal; así como los criterios que servirán de base para la ejecución de obras, los beneficios y compromisos que deberá asumir el Consejo de Participación Ciudadana, quienes deberán cooperar con su esfuerzo y colaborar organizadamente en la realización, administración, mantenimiento y operación de la obra.

Enterados los presentes de lo expresado, aceptan la obra de: Construcción de 30 cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

Una vez aceptada la obra, el Consejo de Participación Ciudadana tendrá por objeto contribuir a la realización de las obras que se hace referencia en la presente acta, con las formas que a continuación se expresan:

1. Aportar recursos económicos o en especie (mano de obra y/o materiales de la región) de acuerdo al porcentaje que determine la propia Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana de la localidad en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

2. Poner a disposición de los ejecutores, el terreno o área que se requiera para las obras y proporcional de derecho de vía.
3. Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
4. Vigilar la operación y administración de las acciones y participar en la organización de tareas en las que se aporte la mano de obra de los miembros del Consejo y los habitantes.

Es obligación de la Mesa Directiva del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta mensualmente a la Asamblea General, del movimiento de fondos y de las gestiones, una vez aprobado el programa de acción y de gestión del \_\_\_\_\_ por la Asamblea General, se procede a firmar el acta por los miembros del Órgano Ejecutivo.

Presidente	<u>Sebero Ramos Díaz</u>	<u>[Firma]</u>
Secretario	<u>Yair Armando Guzman I</u>	<u>[Firma]</u>
Tesorero	<u>Margarito Ramos Hdz.</u>	<u>[Firma]</u>
Vocal de Control y Vigilancia	<u>Vanessa Pineda Pech</u>	<u>[Firma]</u>
Vocal	<u>Jesús Santiago Pérez de la Cruz</u>	<u>[Firma]</u>

Siendo las 20:00 horas del día de su inicio, se da por concluida la reunión y se levanta el acta de aceptación de obra en el municipio de Palenque, Chiapas.

#### Asistentes

Nombre

Firma

Sebero Ramos Díaz

[Firma]

Francisca Ramos Pech

Francisca Ramos Pech





Nombre

Firma

Jair Armandelo Vazquez I

*(Signature)*

Margarito Ramos Hdz.

*(Signature)*

conobio Ramos Diaz

*(Signature)*

Jesús Santiago Pérez de la Cruz

*(Signature)*

Vanessa Pineda Pech

*(Signature)*

Ana Luisa Pech Morales

*(Signature)*

claudia del R. Osorio Pérez

*(Signature)*

colomba Diaz Pérez

Colomba Diaz Perez

Francisco A. Sanchez Ramos

*(Signature)*

Tomasa Pech Pérez

*(Signature)*

Maria de la Lores Perez Hdz.



Irma Sarita Diaz Reyes



Christian Pech Ramos

*(Signature)*

Horacio Sanchez Areos

Patricia Gorman Perez



*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

## Acta Constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana

En la localidad de San Francisco Las Ruinas, del Municipio de Palenque del Estado libre y soberano de Chiapas; siendo las 18:00 horas, del día 18 de marzo del 2024, en el local que ocupa lugar de costumbre para reuniones. Con la asistencia de los C. Representantes miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).

**NOMBRE**

**CARGO QUE OSTENTA**

LIC. REYNOL VÁZQUEZ GARCÍA.

PRESIDENTE DEL COPLADEM

### OTRAS AUTORIDADES

ING. YOVANY OLIDAY MENESES DÍAZ.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Enterados los presentes de lo expresado, deciden constituir el Consejo de Participación Ciudadana de la obra: Construcción de 30 cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

**NOMBRE**

**FIRMA**

**PRESIDENTE**

Sebero Ramos Díaz

**SECRETARIO**

Yair Armando Guzman I

**TESORERO  
VOCAL DE  
CONTROL Y  
VIGILANCIA.**

Margarito Ramos Helz.

Vanessa Pineda Pech

**VOCAL**

Jesús Santiago Pérez de la Cruz



AGENTE MUNICIPAL  
PALLENQUE, CHIAPAS





Y otros representantes de comisiones que sean necesarios o que ya existan:

Comisión de \_\_\_\_\_.

	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTES	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____



Comisión de \_\_\_\_\_.

	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTES	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Mismo que de conformidad con el artículo 33 fracciones II de la Ley de Coordinación Fiscal, que promueve la participación ciudadana, será presidido por un Órgano Ejecutivo, cuya integración y funcionamiento se sujetará a los lineamientos operativos de los Consejos de Participación Ciudadana bajo las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.** - El Consejo de Participación Ciudadana estará integrado por un Órgano Ejecutivo que determine la Asamblea General.

El Órgano Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana contará con un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal de control y vigilancia y los representantes de las comisiones que sean necesarios o que ya existan.

**SEGUNDA.** - Las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana se tomarán por votación de la mayoría de los integrantes de la Asamblea General.

**TERCERA.** - El presidente del Consejo representará a la Asamblea General ante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, así como ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del Consejo.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. R.', 'J. P.', and others.]*

Si el presidente no pudiera asistir a alguna reunión, deberá asistir un integrante del Consejo en su orden jerárquico.

**CUARTA.** - El secretario tendrá a su cargo el archivo correspondiente, así como constatar y recibir toda clase de correspondencia.

**QUINTA.** - El tesorero tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Coadyuvar en coordinación con el Ayuntamiento las acciones de control y vigilancia de los fondos.
- II. Fomentar y recaudar la aportación de los beneficiarios, en recursos económicos o en especie, de acuerdo al porcentaje que determine la Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana de la localidad, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

**SEXTA.** - El vocal de control y vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover que el Consejo conozca el expediente técnico de la obra.
- II. Promover que los habitantes beneficiarios cumplan con la aportación que les corresponde.
- III. Verificar el uso y destino adecuados de los materiales en la obra.
- IV. Promover que los ciudadanos participen en la supervisión y vigilancia de la obra.
- V. Verificar que la obra se entregue mediante acta de entrega-recepción.

**SÉPTIMA.** - De los representantes de las comisiones:

- I. Si hubiera dos o más obras a realizarse en un núcleo poblacional, se podrán nombrar comisiones para el seguimiento y control de éstas, o en su caso, se formarán las Comisiones que sean necesarias y que así lo determine la Asamblea.
- II. Las comisiones dependerán del Consejo de Participación Ciudadana y se someterán a la aprobación de la Asamblea General.
- III. Los representantes de las comisiones serán nombrados mediante Asamblea General por los ciudadanos que vivan en el núcleo de población donde se vaya a ejecutar una obra, puede ser calle, manzana, barrio, vecindad, colonia, localidad, ranchería o ejido.

Estas comisiones serán únicamente para el seguimiento y supervisión de la obra que corresponda, su vigencia termina cuando concluya la obra, proyecto o acción.

**OCTAVA.** - La Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana. Para convocar a asambleas se requiere la solicitud de diez o más miembros o, a juicio de la Mesa Directiva, cuando existan puntos importantes que tratar, siendo necesario que asistiran los integrantes de este último y la mayoría de los miembros de la Asamblea; las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos, los acuerdos de cada Asamblea serán firmados por los miembros de la Mesa Directiva y por los asistentes en general, mediante acta de asamblea.

**NOVENA.** - Es obligación del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta mensual a la Asamblea General de las reuniones y de los acuerdos que se han tenido hasta la fecha, por lo que la Mesa Directiva tendrá una periodicidad de un año o al término de la obra, una vez



*Justo R.*

*De la Torre*

*[Signature]*











*[Signature]*


*[Signature]*





aprobado el programa de acción y gestión. La Asamblea General procedió a designar a los miembros del Órgano Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana.

No habiendo otro punto que tratar, se decidió dar por concluida la asamblea constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana, siendo las 2:00 horas del día de su inicio, firmando de conformidad los asistentes.

NOMBRE	FIRMA
Sebero Ramos Díaz	
Francisca Ramos Pech	Francisca Ramos Pech
Yari Armando Gorman I	
Margarito Ramos Hdz.	
cenobio Ramos Diaz	
Jesús Santiago Pérez de la Cruz	
Vanessa Pineda Pech	
Ana luisa Pech Morales	
claudia del R. Osorio Pérez	
columba Diaz Pérez	Columba Diaz Perez
Francisco A. Sanchez Ramos	
Tomasa Pech Pérez	Tomasa Pech
Ana Luis	
Maria. de Lourdes Perez Hdz.	
Irma Sarita Diaz Reyes	
christian Pech Ramos	
Elvis Daniel Ramos Gtz.	
Horacio Sanchez Areco	












 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**



**NOMBRE**  
GUZMAN  
IGLESIAS  
YAIR ARMANDO


**SEXO** H








**DOMICILIO**  
-RIA SAN FRANCISCO DE LAS RUINAS SIN  
RIA SAN FRANCISCO DE LAS RUINAS 29960  
PALENQUE, CHIS.

**CLAVE DE ELECTOR** GZIGYR03021407H500

<b>CURP</b> GUIY030214HCSZGRA3	<b>AÑO DE REGISTRO</b> 2021 00
<b>FECHA DE NACIMIENTO</b> 14/02/2003	<b>SECCIÓN</b> 0959
	<b>VIGENCIA</b> 2021 - 2031



**ID** MEX2170213563<<0959129081271  
0302140H3112319MEX<00<<05929<5  
GUZMAN<IGLESIAS<<YAIR<ARMANDO<

SECRETARIO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
RAMOS  
HERNANDEZ  
MARGARITO

SEXO H

DOMICILIO  
- RIA SAN FRANCISCO DE LAS RUINAS SIN  
RIA SAN FRANCISCO DE LAS RUINAS 29960  
PALENQUE, CHIS.

CLAVE DE ELECTOR RMHRMR02122107H700

CURP  
RAHM021221HCSMRRAS



AÑO DE REGISTRO  
2021-00




FECHA DE NACIMIENTO 21/12/2002

SECCIÓN 0959


VIGENCIA  
2021 - 2031



C009033

  
RODRIGO JACOBINO ROSA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2170213493<<0959129082862  
0212218H3112319MEX<00<<05927<2  
RAMOS<HERNANDEZ<<MARGARITO<<<<

TESORERO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA





 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**



**NOMBRE**  
PEREZ  
DE LA CRUZ  
JESUS SANTIAGO

**DOMICILIO**  
- SAN FRANCISCO DE LAS RUINAS S/N  
RIA SAN FRANCISCO DE LAS RUINAS 29960  
PALENQUE, CHIS

**CLAVE DE ELECTOR** PRCRJS79072507H500

**CURP** PECJ790725HCSRRO7 **AÑO DE REGISTRO** 1998 03

**ESTADO** 07 **MUNICIPIO** 065 **SECCION** 0959



**LOCALIDAD** 0522 **EMISIÓN** 2017 **VIGENCIA** 2027



**FECHA DE NACIMIENTO**  
25/07/1979


**SEXO** H



**INE**



EDMUNDO ACORDAMANSA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**IDMEX1629190150<<0959001446597**  
**7907256H2712310MEX<03<<10894<4**  
**PEREZ<DE<LA<CRUZ<<JESUS<SANTIA**

**VOCAL DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**



 **MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**



**NOMBRE**  
RAMOS  
**PECH**  
FRANCISCA

**DOMICILIO**  
-RIA SAN FRANCISCO DE LAS RUINAS S/N  
RIA SAN FRANCISCO DE LAS RUINAS 29960  
PALENQUE, CHIS.

**CLAVE DE ELECTOR** RMPCFR01072107M400

**CURP** RAPF010721MCSMCRA0 **AÑO DE REGISTRO** 2019 00

**ESTADO** 07 **MUNICIPIO** 065 **SECCIÓN** 0959


**LOCALIDAD** 0522 **EMISIÓN** 2019 **VIGENCIA** 2029

**FECHA DE NACIMIENTO**  
21/07/2001


**SEXO** M




**INE**



**Francisca Ramos Pech**





EDMUNDO MORALES  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**IDMEX1997179809<<0959125427957**  
**0107219M2912316MEX<00<<16087<9**  
**RAMOS<PECH<<FRANCISCA<<<<<<<<**

**VOCAL DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque  
Nombre de la Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
Clave y Nombre de la Localidad: 0 5 1 7 San Francisco las Ruinas

En este dictamen se emite en razón de cómo puede influir en la alteración del medio ambiente la ejecución de la obra en mención.

### **Dictamen de opinión de la Dependencia Normativa**

EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA NO SE ALTERA EN NINGUNA FORMA EL MEDIO AMBIENTE NI EL ENTORNO ECOLÓGICO, YA QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO O DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, NO SE EMPLEARÁN AGENTES BIOLÓGICOS, NI FUNGICIDAS, ASÍ COMO TAMPOCO SE DERRIBARÁN ÁRBOLES, NI SE EMPLEARÁN EXPLOSIVOS. TODA VEZ QUE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LOS TERRENOS LOTIFICADOS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIADOS Y QUE PERTENECEN A LA ZONA HABITACIONAL DE LA LOCALIDAD.

**Por la Dependencia o Entidad Normativa**



**Lic. Reynol Vázquez García**  
Presidente Municipal Interino



Lugar: PALENQUE, CHIAPAS

FECHA: abril/2024





**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024**  
**Dictamen Técnico**

El presente proyecto cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por esta dependencia, por lo que es viable su ejecución; siendo responsabilidad del H. Ayuntamiento municipal de palenque; la ejecución, operación y mantenimiento.

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque  
 Nombre de la Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
 Clave y Nombre de la Localidad: 0 5 1 7 San Francisco las Ruinas

**Descripción:**

Construcción de cuarto dormitorio de 5.00 x 7.00 mts a base de muro de block hueco de 10x20x40 cm de 10 cm de espesor juntado con mortero cem-are 1:5, confinado con castillos de sección 10x10 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 8x8-4; cadena de desplante y cerramiento de sección 10x20 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 8x16-4, con zapatas aisladas de 30x30 cm de 20 cm de peralte de concreto simple F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>; piso de concreto simple acabado rústico F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>, techumbre de lámina zintro alum 3.05 x 0.90 Cal. 32 con soporte de tubular 3"x1 1/2" Cal. 20.

**Por la Dependencia o Entidad Normativa**

**Ing. Enrique Cruz Méndez**

Jefe Del Departamento De Elaboración Y Validación De  
 Proyectos De La Dirección De Obras Públicas Municipales

Lugar: PALENQUE, CHIAPAS

**Por la Dependencia o Entidad Ejecutora**



**Lic. Reynol Vázquez García**

Presidente Municipal Interino

FECHA: abril/2024

Información adicional:



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Programa de Obra



Estado:	07.- Chiapas	Rubro del Gasto:	MEV: Mejoramiento de Vivienda	Inicio de Obra	1 de abril de 2024
Municipio:	065.- Palenque	Subclasificación:	Cuarto dormitorio	Término de Obra	30 de junio de 2024
Localidad:	0517.- San Francisco las Ruinas	Obra:	Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.		
Duración:	91 Días naturales				

CLAVE	PARTIDA	2024											
		ABRIL	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3

	Suministro de agregados y Materiales de Construcción	Periodo del Suministro de agregados y Materiales de Construcción											
A000	Preliminares	\$ 153.60	\$ 96.00										
B000	Excavación	\$ 200.00											
G000	Plantillas y concretos	\$ 112.00	\$ 70.00										
I000	Cimentaciones	\$ 640.00	\$ 400.00										
J000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas	\$ 2,070.40	\$ 1,294.00										
K000	Muros	\$ 2,067.20	\$ 1,292.00										
D000	Relleno	\$ 82.00											
M000	Firmes y pisos	\$ 870.40	\$ 544.00										
X000	Colocación de techumbre	\$ 665.60	\$ 416.00										
O000	Herrería y Desmantelamiento	\$ 320.00	\$ 200.00										
Mano de obra calificada		\$ 6,899.20	\$ 4,594.00										
Total de mano de obra calificada y no calificada		\$ 870.40	\$ 544.00										
Total de mano de obra no calificada		\$ 665.60	\$ 416.00										
Total de mano de obra no calificada aportada por la comunidad		\$ 320.00	\$ 200.00										
Mano obra calificada		\$ 6,899.20	\$ 4,594.00										



Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de Obras Públicas

Elaboró:  
Ing. Carlos Jesús Kolp Torres  
Supervisor de Obras Públicas




**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024**  
**Croquis de Localización de la Obra o Proyecto**

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque

Clave y Nombre de la Localidad: 0 5 1 7 San Francisco las Ruinas

**Macro**

**Estado de Chiapas.**



**Municipio de Palenque.**

ELABORÓ:

ING. CARLOS JESÚS ROLP TORRES  
SUPERVISOR DE OBRAS

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024

### Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque

Clave y Nombre de la Localidad: 0 5 1 7 San Francisco las Ruinas

Coordenadas de la Localidad: Latitud: 17.498611° Longitud: -92.057500°  
Altitud: 40.00 M.S.N.M.

#### Micro

#### Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad

Agua Entub.	Alcantarillado	Drenaje	Electrificación
18.18%	77.27%	77.27%	40.91%



PARA LLEGAR AL SITIO SE DEBERÁ PARTIR DEL MONUMENTO DENOMINADO "CABEZA MAYA" DIRIGIRSE HACIA OCOSINGO TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL PALENQUE - RUINAS, AVANZAR 6.80 KM HASTA LA ENTRADA DE TERRACERÍA QUE VA AL NARANJO, TOMARLA Y AVANZAR EN PROMEDIO 4.00 KMS EN ESTE PUNTO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE "SAN FRANCISCO LAS RUINAS".  
RECORRIDO TOTAL: 6.80 KM (PAVIMENTO) + 4.00 KM (TERRACERÍA) = 10.80 KM.



NOTA: NO EXISTE NINGUN RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

ELABORÓ:

ING. CARLOS JESÚS KOLP TORRES  
SUPERVISOR DE OBRAS



**MATERIALES PERISUR SELVA S.A DE C.V.**

R.F.C. MPS940118MD4  
PERIFERICO SUR S/N. BARRIO CANDELARIA  
OCOSINGO, CHIAPAS.  
C.P.29950.

03/02/2023

Asunto: Cotizacion de materiales

**C. Oscar Pedro Ruano Fuentes**

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

le envío un cordial saludo y de la manera mas atenta le hago llegar la cotizacion de los siguientes materiales:

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Viaje	\$ 297.50
2	Block hueco 10x20x40 cm	Bulto	\$ 16.36
3	Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	\$ 309.14
4	Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	\$ 309.14
5	Lámina Zintro Alum 3.05 x 0.90 m cal. 32	Pieza	\$ 448.50
6	Clavo 2 1/2"	Pieza	\$ 60.32
7	Alambre recocido	Kg	\$ 60.32
8	Pijas 2"	Kg	\$ 3.77
9	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	\$ 564.82
10	Letrero de obra	Pieza	\$ 4,184.20
11	Tabicon macizo 10x14x28	Viaje	\$ 15.50
12	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 309.14
13	Castillo ARMEX 10x10-4	Pieza	\$ 309.14
14	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	pieza	\$ 388.00
15	Clavo cabeza de plomo	Pieza	\$ 150.80
16	Tubo PVC 4"	kg	\$ 573.74
17	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 29.00




Atentamente

**LINDORO ARTURO ZUÑIGA URBINA**PALLENQUE CHIAPAS. REPRESENTANTE LEGAL  
2021-2024

OFICIALIA MAYOR

MATERIALES PERISUR SELVA S.A DE C.V.





MATERIALES PALENQUE  
SUAR8803297L6  
PERIFERICO NORTE LOC. 3  
Col: SAN JUANITO C.P.: 29960  
PALENQUE, PALENQUE, CHIAPAS, MÉXICO  
Tel: 9161124572 Cel: 0000000000 eMail:  
materialespalenque@gmail.com

Cotización

1765

Fecha

04/02/2023

Moneda: MXN

Asunto: Cotizacion de materiales

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

le envío un cordial saludo y de la manera mas atenta le hago llegar la cotizacion de los siguientes materiales:

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Lámina Zintro Alum 3.05 x 0.90 m cal. 32	Pieza	\$ 448.50
2	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 388.00
3	Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	\$ 299.94
4	Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	\$ 17.96
5	Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	\$ 311.61
6	Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	\$ 311.61
7	Pijas 2"	Pieza	\$ 4.97
8	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	\$ 569.82
9	Tabicon macizo 10x14x28	Pieza	\$ 16.70
10	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 311.61
11	Castillo ARMEX 10x10-4	pieza	\$ 311.61
12	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 389.79
13	Clavo cabeza de plomo	kg	\$ 152.59
14	Tubo PVC 4"	Pieza	\$ 574.64
15	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 29.90
16	Coladera sencilla 4"	Pieza	\$ 99.29
17	Cople PVC 4"	Pieza	\$ 115.43
18	W.C. c/tanque economico	Pieza	\$ 1,511.00
19	Pegamento PVC 125 MI	Pieza	\$ 119.86
20	Adaptador p/poliducto 1/2"	Pieza	\$ 5.33
21	Llave de nariz 1/2"	Pieza	\$ 66.84



Atentamente

  
**ROBERTO SUAREZ ALFONSO**  
REPRESENTANTE DE VENTAS





CALZADA LAZARO CARDENAS S/N. COL. PAUL -NA PALENQUE, CHIAPAS C.P.  
29960  
Tel: (916) 348 3969. Cel: 916 118 2213 Correo: distribuidoratenam@hotmail.com

Tubería para Agua Potable Alcantarillado  
Corrugado PT corr, PVC, A.M S-25, Acero Soldable,  
Válvula de Vastago FO.GO, Saliente, Conexiones de PVC,  
Tubería Galvanizada, Fo. Fo. Brocales, Etc.

Oficio: **BLC-CT-2023**

Asunto: **Cotizacion de materiales**

**jueves, 2 de febrero de 2023**

**C. Oscar Pedro Ruano Fuentes**

*Oficial Mayor*

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

Por medio de la presente tengo a bien enviarle la cotizacion de los materiales solicitados, que  
acontinuacion se enlistan

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	\$ 17.86
	Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	\$ 310.64
	Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	\$ 310.64
	tinaco plastisur 1100 lts	pza	\$ 2,330.50
	Clavo cabeza de plomo	kg	\$ 152.90
	Tubo PVC 4"	Pieza	\$ 578.74
	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 36.00
	Coladera sencilla 4"	Pieza	\$ 106.50
	Cople PVC 4"	Pieza	\$ 19.43
	W.C. c/tanque economico	Pieza	\$ 1,516.00
	Pegamento PVC 125 Ml	Pieza	\$ 127.56
	Adaptador p/poliducto 1/2"	Pieza	\$ 15.00
	Llave de nariz 1/2"	Pieza	\$ 72.62
	Malla electrosolada 6-6/4-4	m²	\$ 91.16
	Tabicon macizo 10x14x28	Pieza	\$ 18.90
	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 317.14
	Castillo ARMEX 10x10-4	pieza	\$ 318.74
	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 395.60



Atentamente

**Ing. Moises Gonzales Trejo**

Administrador



916 118 2213 - 916 348 3969

**MOISES GONZÁLEZ TREJO**  
REC-GOTM840901T85

**PALENQUE, CHIAPAS.**  
**2021-2024**  
**OFICIALIA MAYOR**

CALZADA LAZARO CARDENAS S/N. COL. PAUL -NA PALENQUE, CHIAPAS C.P. 29960  
Tel: (916) 348 3969. Cel: 916 118 2213 Correo: distribuidoratenam@hotmail.com

Email: distribuidoratenam@hotmail.com  
Calzada Lázaro Cárdenas s/n Col. Paul-na  
Palenque, Chiapas, C.P. 29960



VALOR A LO BUENO



Construyendo el futuro

## CASA DE MATERIALES SAN MARTIN

JOSE MARTIN HERNANDEZ AGUILAR RFC. HEAM8102233L7 CALLE PRINCIPAL DE LA MIELERA COL. LA MIELERA

PALENQUE, CHIAPAS CP. 29960 CORREO ELECTRONICO anakari2705@hotmail.com CEL. 9161097775

Oficio: CLA-PIT-2023

Asunto: Cotizacion de materiales

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes *Oficial Mayor*

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

viernes, 3 de febrero de 2023

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, le anexo la cotizacion que amablemente solicito.esperando contar con la eleccion de su compra

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	Clavo 2 1/2"	Kg	\$ 63.32
	Alambre recocido	Kg	\$ 61.62
	Pijas 2"	Pieza	\$ 4.15
	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	\$ 566.82
	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 315.01
	Castillo ARMEX 10x10-4	pieza	\$ 315.01
	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 389.30
	Clavo cabeza de plomo	kg	\$ 151.76
	Tubo PVC 4"	Pieza	\$ 575.29
	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 34.80
	Coladera sencilla 4"	Pieza	\$ 100.37
	Cople PVC 4"	Pieza	\$ 16.41
	W.C. c/tanque economico	Pieza	\$ 1,508.96
	Pegamento PVC 125 ML	Pieza	\$ 132.79
	Adaptador p/poliducto 1/2"	Pieza	\$ 3.06
	Llave de nariz 1/2"	Pieza	\$ 66.87
	Malla electrosolada 6-6/4-4	m <sup>2</sup>	\$ 99.79

Atentamente

JOSÉ MARTIN  
HERNÁNDEZ AGUILAR

JOSE MARTIN HERNDANEZ AGUILAR

REPRESENTANTE DE VENTAS

CALLE PRINCIPAL DE LA MIELERA S/N  
PALENQUE, CHIAPAS  
COL. LA MIELERA C.P. 29960







Fabricación de Productos de Herrería y Comercio al por mayor de  
Material de Construcción  
Luis Alberto Osorio Magaña  
Calle. 5 de Mayo, Col. Pakal-na, Palenque, Chiapas, C.P. 29960

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes

Asunto: Cotización de materiales

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

lunes, 6 de febrero de 2023

A través de este medio le envió los precios solicitados a mi persona.

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Puerta metálica de 0.90 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de perfil tubular de 1" x 1 ½", forro de lamina troquelada en "V" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "ti) , chapa, pintura anticorrosiva y esmalte.	pieza	\$ 2,989.88
2	Ventana con perfil de 1"x1 ½" de 1.00 x 1.20 mts con ceja angulo de ¾" X 1/8".incluye: manija, pintura anticorrosiva negra y esmalte.	Pieza	\$ 1,681.52
3	Letrero de 1.00x1.50 mts. A base de perfil tubular 2"x2", en postes,marco de letrero y refuerzo en tablero,lamina negra lisa calibre 20,anclado a base de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 0.30x0.30x0.60, mts. Vinil o lona de impresión digital a medida de tablero;incluyr: materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	\$ 4,184.20



**C. Luis Alberto Osorio Magaña**  
Administrador



# HERRERÍA PALOMEQUE

JUAN CARLOS PALOMEQUE VALENCIA

RFC: PAVJ800227AA5

PROLONGACION CALLE JIMENEZ S/N COL. UNITARIA  
DE LOS TRABAJADORES, 29960, PALENQUE CHIAPA.

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes

Asunto: Cotizacion de materiales

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

POR EL SIGUIENTE ESCRITO LE ENVIO LOS PRECIOS SOLICITADOS , DE IGUAL FOMA LE ENVIO UN CORDIAL  
SALUDO

sábado, 4 de febrero de 2023

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Puerta metálica de 0.90 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de perfil tubular de 1" x 1 ½", forro de lamina troquelada en "V" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "ti", chapa, pintura anticorrosiva y esmalte.	pieza	\$ 2,994.64
2	Ventana con perfil de 1"x1 ½" de 1.00 x 1.20 mts con ceja angulo de ¾" X 1/8". incluye: manija, pintura anticorrosiva negra y esmalte.	Pieza	\$ 1,680.50
3	Puerta metálica de 0.70 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de pretil tubular de 1" x 1 ½". forro de lamina troquelada en "Y" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "t", clapa, pintura anticorrosiva y esmalte.	Pieza	\$ 2,061.00
4	Letrero de 1.00x1.50 mts. A base de perfil tubular 2"x2", en postes, marco de letrero y refuerzo en tablero, lamina negra lisa calibre 20, anclado a base de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 0.30x0.30x0.60 mts. Vidrio lona de impresión digital a medida de tablero; incluir materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	\$ 4,223.20

PALENQUE CHIAPAS  
2021-2024  
OFICIALIA MAYOR

Administrador





# ING. JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

## Persona Física

Ced. Prof.: 7275748, CICCH RTEC: 01049, RFC: RORJ730414NQ2  
Registro Patronal: M5913311109

Asunto: Cotizacion de materiales

**C. Oscar Pedro Ruano Fuentes**

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

**martes, 7 de febrero de 2023**

Por este medio le envié los precios de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Puerta metálica de 0.90 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de pretil tubular de 1" x 1 1/2". forro de lamina troquelada en "Y" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "t", cl1apa, pintura anticorrosiva y esmalte.	pieza	\$ 2,975.00
2	Ventana con perfil de 1"x1 1/2" de 1.00 x 1.20 mts con ceja angulo de 3/4" x 118". incluye: manija, pintura anticorrosiva negra y esmalte.	Pieza	\$ 1,670.00
3	Puerta metálica de 0.70 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de pretil tubular de 1" x 1 1/2". forro de lamina troquelada en "Y" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "t", cl1apa, pintura anticorrosiva y esmalte.	Pieza	\$ 2,050.00



Atentamente



ING. JESÚS RODRÍGUEZ  
RODRÍGUEZ  
CED. PROF. 7275748, CICCH RTEC: 01049  
RFC: RORJ730414NQ2  
REG. PATRONAL: M5913311109  
CALLE TULIPAN, MZNA LOTE 8  
PARC. LAS FLORES  
PALENQUE, CHIAPAS

Administrador unico

UNION DE VOLQUETEROS DE PALENQUE  
mepd, autm, citma, 52, 06, sina, 141, 247, 300, sitrach, 72, 163, 133  
Tarifa de Acarreos 2020

TRONCADO

Transitando sobre:	Kilometraje		1er	2 al 20	Sub sec 21
	Pavimento (1 m³):		\$ 30.89	\$ 12.82	\$ 11.47
	Terrecería (1 m³):		\$ 33.43	\$ 14.93	\$ 14.16
Kilometraje	Pavimento (7 m³)	Terrecería (7 m³)	Kilometraje	Pavimento (7 m³)	Terrecería (7 m³)
1	\$ 216.23	\$ 234.04	51	\$ 4,410.28	\$ 5,292.42
2	\$ 305.97	\$ 338.59	52	\$ 4,490.57	\$ 5,391.54
3	\$ 395.71	\$ 443.03	53	\$ 4,570.86	\$ 5,490.66
4	\$ 485.45	\$ 547.54	54	\$ 4,651.15	\$ 5,589.78
5	\$ 575.19	\$ 652.05	55	\$ 4,731.44	\$ 5,688.90
6	\$ 664.93	\$ 756.56	56	\$ 4,811.73	\$ 5,788.02
7	\$ 754.67	\$ 861.07	57	\$ 4,892.02	\$ 5,887.14
8	\$ 844.41	\$ 965.58	58	\$ 4,972.31	\$ 5,986.26
9	\$ 934.15	\$ 1,070.09	59	\$ 5,052.60	\$ 6,085.38
10	\$ 1,023.89	\$ 1,174.60	60	\$ 5,132.89	\$ 6,184.50
11	\$ 1,113.63	\$ 1,279.11	61	\$ 5,213.18	\$ 6,283.62
12	\$ 1,203.37	\$ 1,383.62	62	\$ 5,293.47	\$ 6,382.74
13	\$ 1,293.11	\$ 1,488.13	63	\$ 5,373.76	\$ 6,481.86
14	\$ 1,382.85	\$ 1,592.64	64	\$ 5,454.05	\$ 6,580.98
15	\$ 1,472.59	\$ 1,697.15	65	\$ 5,534.34	\$ 6,680.10
16	\$ 1,562.33	\$ 1,801.66	66	\$ 5,614.63	\$ 6,779.22
17	\$ 1,652.07	\$ 1,906.17	67	\$ 5,694.92	\$ 6,878.34
18	\$ 1,741.81	\$ 2,010.68	68	\$ 5,775.21	\$ 6,977.46
19	\$ 1,831.55	\$ 2,115.19	69	\$ 5,855.50	\$ 7,076.58
20	\$ 1,921.29	\$ 2,219.70	70	\$ 5,935.79	\$ 7,175.70
21	\$ 2,011.03	\$ 2,318.82	71	\$ 6,016.08	\$ 7,274.82
22	\$ 2,081.87	\$ 2,417.94	72	\$ 6,096.37	\$ 7,373.94
23	\$ 2,162.16	\$ 2,517.06	73	\$ 6,176.66	\$ 7,473.06
24	\$ 2,242.45	\$ 2,616.18	74	\$ 6,256.95	\$ 7,572.18
25	\$ 2,322.74	\$ 2,715.30	75	\$ 6,337.24	\$ 7,671.30
26	\$ 2,403.03	\$ 2,814.42	76	\$ 6,417.53	\$ 7,770.42
27	\$ 2,483.32	\$ 2,913.54	77	\$ 6,497.82	\$ 7,869.54
28	\$ 2,563.61	\$ 3,012.66	78	\$ 6,578.11	\$ 7,968.66
29	\$ 2,643.90	\$ 3,111.78	79	\$ 6,658.40	\$ 8,067.78
30	\$ 2,724.19	\$ 3,210.90	80	\$ 6,738.69	\$ 8,166.90
31	\$ 2,804.48	\$ 3,310.02	81	\$ 6,818.98	\$ 8,266.02
32	\$ 2,884.77	\$ 3,409.14	82	\$ 6,899.27	\$ 8,365.14
33	\$ 2,965.06	\$ 3,508.26	83	\$ 6,979.56	\$ 8,464.26
34	\$ 3,045.35	\$ 3,607.38	84	\$ 7,059.85	\$ 8,563.38
35	\$ 3,125.64	\$ 3,706.50	85	\$ 7,140.14	\$ 8,662.50
36	\$ 3,205.93	\$ 3,805.62	86	\$ 7,220.43	\$ 8,761.62
37	\$ 3,286.22	\$ 3,904.74	87	\$ 7,300.72	\$ 8,860.74
38	\$ 3,366.51	\$ 4,003.86	88	\$ 7,381.01	\$ 8,959.86
39	\$ 3,446.80	\$ 4,102.98	89	\$ 7,461.30	\$ 9,058.98
40	\$ 3,527.09	\$ 4,202.10	90	\$ 7,541.59	\$ 9,158.10
41	\$ 3,607.38	\$ 4,301.22	91	\$ 7,621.88	\$ 9,257.22
42	\$ 3,687.67	\$ 4,400.34	92	\$ 7,702.17	\$ 9,356.34
43	\$ 3,767.96	\$ 4,499.46	93	\$ 7,782.46	\$ 9,455.46
44	\$ 3,848.25	\$ 4,598.58	94	\$ 7,862.75	\$ 9,554.58
45	\$ 3,928.54	\$ 4,697.70	95	\$ 7,943.04	\$ 9,653.70
46	\$ 4,008.83	\$ 4,796.82	96	\$ 8,023.33	\$ 9,752.82
47	\$ 4,089.12	\$ 4,895.94	97	\$ 8,103.62	\$ 9,851.94
48	\$ 4,169.41	\$ 4,995.06	98	\$ 8,183.91	\$ 9,951.06
49	\$ 4,249.70	\$ 5,094.18	99	\$ 8,264.20	\$ 10,050.18
50	\$ 4,329.99	\$ 5,193.30	100	\$ 8,344.49	\$ 10,149.30

\* Los precios NO INCLUYEN IVA

PALENQUE  
2021-2022  
OFICIALIA MAYOR

Marcelo G. Ponce  
G. P.  
Sec. 52

SECCION 163  
ARMANDO HERRERA PINTO

SECCION 06  
KAROL GARCIA

SECCION 72  
ADRIAN A. OJEA

SECCION 10  
JOSUE O. LOPEZ CANO





## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024

### Cédula de Registro y Datos Básicos Generales

#### C L A V E

Rubro del Gasto:     MEV: Mejoramiento de Vivienda

Subclasificación:     Cuarto dormitorio

Modalidad:     Construcción

Clave y Nombre de la Región: X I I I Maya

Clave y Nombre del Municipio:  0 6 5 Palenque

Clave, Nombre y Categoría de la Localidad:  0 5 1 7 San Francisco las Ruinas  2  3

Coordenadas de la Localidad: Latitud: 17.498611° Longitud: -92.057500°

Nombre de la Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

Costo Total de la Obra o Proyecto: \$1,866,611.50  
(un millón ochocientos sesenta y seis mil seiscientos once pesos 50/100 m.n.)

Tipo de Contribución del Proyecto: Directa

#### INVERSIÓN 2024

Fuente de financiamiento: <b>Ramo 33</b>			
Suma	FISM	Otros*	Beneficiarios
\$1,866,611.50	\$1,660,069.90	\$0.00	\$206,541.60

Tipo de Obra			
Nueva	Ampliación	Rehabilitación	Complementaria
X			

Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad			
Agua Entub.	Alcantarillado	Drenaje	Electrificación
18.18%	77.27%	77.27%	40.91%

#### Descripción de la obra:

Construcción de cuarto dormitorio de 5.00 x 7.00 mts a base de muro de block hueco de 10x20x40 cm de 10 cm de espesor juntado con mortero cem-are 1:5, confinado con castillos de sección 10x10 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 8x8-4; cadena de desplante y cerramiento de sección 10x20 cm con concreto F'c:150 kg/cm<sup>2</sup> con refuerzo de ARMEX 8x16-4, con zapatas aisladas de 30x30 cm de 20 cm de peralte de concreto simple F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>; piso de concreto simple acabado rústico F'c:150 kg/cm<sup>2</sup>, techumbre de lámina zintro alum 3.05 x 0.90 Cal. 32 con soporte de tubular 3"x1 1/2" Cal. 20.

Metas del Proyecto		Periodo de ejecución	
U. Medida	Cantidad	Inicio	Termino
Dormitorios	30	abril/2024	junio/2024
Beneficiarios		Modalidad de Ejecución	
U. Medida	Cantidad	Administración Directa	
Personas	150	Riesgo de Protección Civil	
No. De Priorización:		NINGUNO	



**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024**  
Presupuesto de Obra o Proyecto por administración directa

Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas

Rubro del Gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

Fecha de Elaboración: abril/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
<b>Resumen</b>						
<b>Mano de obra</b>						
Albañil (Inc. 2% Impuesto Sobre Nómina)	Jor	21.56	\$ 320.00	Dormitorios	30.00	Personas
Ayudante (Inc. 2% Impuesto Sobre Nómina)	Jor	22.97	\$ 200.00			
			<b>Total Mano de obra:</b>			
			\$ 6,899.20			
			\$ 4,594.00			
			<b>\$ 11,493.20</b>			
<b>Materiales de construcción</b>						
Agregados	Lote	1.00	\$ 6,471.4500			
Material de construcción	Lote	1.00	\$ 38,971.26			
Puerta y ventana metálica	Lote	1.00	\$ 4,645.00			
Letrero de obra	Lote	1.00	\$ 139.4732			
			<b>Total Materiales de construcción:</b>			
			\$ 50,227.1832			
<b>Aportación de la comunidad</b>						
Diferencia de mano de obra calificada	Jor	5.5960	\$ 320.00			
Mano de obra no calificada	Jor	22.97	\$ 200.00			
Cimbra	Lote	1.00	\$ 500.00			
			<b>Total Aportación de la comunidad:</b>			
			\$ 1,790.72			
			\$ 4,594.00			
			\$ 500.00			
			<b>\$ 6,884.72</b>			
<b>Inversión FISM</b>						
Mano de obra a pagar (15.964 Jornales)						
Materiales de construcción	Dormitorios	30.00	\$ 5,108.48			
	Dormitorios	30.00	\$ 50,227.1832			
			<b>Total Inversión FISM:</b>			
			\$ 153,254.40			
			\$ 1,506,815.50			
			<b>\$ 1,660,069.90</b>			
<b>Aportación de la comunidad</b>						
Aportación de la comunidad	Dormitorios	30.00	\$ 6,884.72			
			<b>Total Aportación de la comunidad:</b>			
			\$ 206,541.60			
			\$ 206,541.60			
			<b>\$ 206,541.60</b>			
			<b>Total:</b>			
			\$ 1,866,611.50			



PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director De Obras Públicas



Ing. Eudye De Jesús Gómez Cruz  
Tesorero Municipal

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL



Lic. Ericka J. Vázquez Vázquez  
Síndico Municipal

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
SINDICATURA MUNICIPAL



Lic. Revino Vázquez García  
Presidente Municipal

PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra o Proyecto por administración directa

Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas

Rubro del Gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

Fecha de Elaboración: abril/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Meta del proyecto Unidad de Medida	Beneficiarios Unidad de Medida
<b>Mano de Obra Calificada (Un dormitorio)</b>						
<b>A000.-Preliminares</b> A003.-Limpieza, trazo y nivelación de terreno Rend: 100 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 48 m <sup>2</sup>	Jor	0.48	\$ 320.00	\$ 153.60	Dormitorios 30.00	Personas 150.00
<b>G000.-Plantillas y concretos</b> G002.-Plantilla de concreto hecho en obra f'c=50 y f'c=100 kg/cm <sup>2</sup> , con espesor promedio de 5 cms Rend: 20 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 6.98 m <sup>2</sup>	Jor	0.35	\$ 320.00	\$ 112.00		
<b>I000.-Cimentaciones</b> S/C.-Zapata aislada con concreto f'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rend: 4 Pieza/Jor Vol: 8 Pieza	Jor	2.00	\$ 320.00	\$ 640.00		

Importe de esta hoja: \$ 905.60  
Acumulado: \$ 905.60

**Lic. Reynol Vazquez Garcia**  
Presidente Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez**  
Síndico Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

**Ing. Eudy De Jesús Arcos Cruz**  
Tesorero Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

**Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz**  
Director De Obras Públicas  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



**Rubro del Gasto:** MEV: Mejoramiento de Vivienda

**Región:** XIII.-Maya

**Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas**

**Subclasificación:** Cuarto dormitorio

Modalidad:	Construcción
Obra o Proyecto:	Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 7.00 mts.

**Fecha de Elaboración:** abril/2024

**Lic. Revijol Vazquez Garcia**  
Presidente Municipal  
**PALENQUE, CHIAPAS.**  
**2021-2024**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**Reporte de esta h**  
**Acumul**  
**Lic. Ericka Isabel Vázquez Vázquez**  
**Sindicato Municipal**  
**PALENQUE, CHIAPAS.**  
**2021-2024**  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
**Pag**

5,008,100  
\$ 5,913.60

**Ingeniero en Construcción y Obras Públicas**  
**Manoel Díaz**  
**Palenque, Chiapas.**  
**2021-2024**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS**  
**PÚBLICAS MUNICIPALES**





**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024**  
Presupuesto de Obra o Proyecto por administración directa

**Estado:** 07.-Chiapas  
**Región:** XIII.-Maya  
**Municipio:** 065.-Palenque  
**Localidad:** 0517.-San Francisco las Ruinas

**Rubro del Gasto:** MEV: Mejoramiento de Vivienda  
**Subclasificación:** Cuarto dormitorio  
**Modalidad:** Construcción  
**Obra o Proyecto:** Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
**Fecha de Elaboración:** abril/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
<b>Mano de Obra Calificada (Un dormitorio)</b>						
<b>X000.-Colocación de techumbre</b>						
X005.-Colocación de lámina zincro Rend: 30 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 48 m <sup>2</sup>	Jor	1.60	\$ 320.00	Dormitorios	30.00	Personas 150.00
S/C.-Colocación de tubular rectangular 3"x 1/2" Cal. 20 Rend: 50 m/Jor Vol: 24 m	Jor	0.48	\$ 320.00			
<b>O000.-Herrería y Desmantelamiento</b>						
O002.-Colocación de puerta metálica ó ventana Rend: 2 pza/Jor Vol: 2 pza	Jor	1.00	\$ 320.00			

**Importe de esta hoja:** \$ 985.60  
**Acumulado:** \$ 6,899.20

**Lic. Reynol Vázquez García**  
Presidente Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Lic. Erika Isabel Vázquez Vázquez**  
Síndico Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

**Ing. Eddy De Jesús Arcos Cruz**  
Tesorero Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

**Lic. Eddy Meneses Díaz**  
Director de Obras Públicas  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024**  
Presupuesto de Obra o Proyecto por administración directa

**Estado:** 07.-Chiapas  
**Región:** XIII.-Maya  
**Municipio:** 065.-Palenque  
**Localidad:** 0517.-San Francisco las Ruinas

**Rubro del Gasto:** MEV: Mejoramiento de Vivienda  
**Subclasificación:** Cuarto dormitorio  
**Modalidad:** Construcción  
**Obra o Proyecto:** Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

**Fecha de Elaboración:** abril/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Meta del proyecto Unidad de Medida	Beneficiarios Unidad de Medida
<b>Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio)</b>						
<b>A000.-Preliminares</b>						
A003.-Limpieza, trazo y nivelación de terreno	Jor	0.48	\$ 200.00	\$ 96.00	Dormitorios	Personas
Rend: 100 m <sup>2</sup> /Jor						
Vol: 48 m <sup>2</sup>						
<b>B000.-Excavación</b>						
B002.-Excavación de terreno tipo "B" de 0.00 A 2.00 mts de profundidad incluye: afine de taludes y acarreo a 20 mts	Jor	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00		
Rend: 1.85 m <sup>3</sup> /Jor						
Vol: 1.85 m <sup>3</sup>						
<b>G000.-Plantillas y concretos</b>						
G002.-Plantilla de concreto hecho en obra f'c=50 y f'c=100 kg/cm2, con espesor promedio de 5 cms	Jor	0.35	\$ 200.00	\$ 70.00		
Rend: 20 m <sup>2</sup> /Jor						
Vol: 6.98 m <sup>2</sup>						
<b>Importe de esta hoja:</b>				<b>\$ 366.00</b>		
<b>Acumulado:</b>				<b>\$ 366.00</b>		

**Lic. Reynol Vázquez García**  
Presidente Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Lic. Erika Isabel Vázquez Vázquez**  
Síndico Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

**Ing. Eudy De Jesus Arcoos Cruz**  
Tesorero Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

**Ing. Xóchitl Meneses Díaz**  
Directora de Obras Públicas  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024**  
Presupuesto de Obra o Proyecto por administración directa

Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas

Rubro del Gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

Fecha de Elaboración: abril/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
<b>Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio)</b>						
<b>I000.-Cimentaciones</b>						
S/C.-Zapata aislada con concreto f'c=150 Kg/cm <sup>2</sup> de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rend: 4 Pieza/Jor Vol: 8 Pieza	Jor	2.00	\$ 200.00	Dormitorios	30.00	Personas
<b>J000.-Trabes, Columnas, Castillos y Columnas</b>						
J018.-Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 19.3 m	Jor	1.75	\$ 200.00			
J004.-Colado de cadena de 15 x 20 cms armado con armex Rend: 10 m/Jor Vol: 47.2 m	Jor	4.72	\$ 200.00			
<b>K000.-Muros</b>						
K016.-Muro de block de 10 x 20 x 40 cms acabado común asentado con mortero cem-arena 1:5 Rend: 8 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 51.64 m <sup>3</sup>	Jor	6.46	\$ 200.00			
			\$ 400.00			
			\$ 350.00			
			\$ 944.00			
			\$ 1,292.00			

**Lic. Reynol Vázquez García**  
Presidente Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Lic. Ericka Isabel Vázquez Vázquez**  
Síndico Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

**Ing. Eddy de Jesús Arce Cruz**  
Tesorero Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

**Ing. Yocelyn Gómez Díaz**  
Directora de Planeación  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra o Proyecto por administración directa

Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas

Rubro del Gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

Fecha de Elaboración: abril/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
<b>Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio)</b>						
<b>D000.-Relleno</b> D002.-Relleno a mano sin compactar Rend: 8 m <sup>3</sup> /Jor Vol: 3.26 m <sup>3</sup>	Jor	0.41	\$ 200.00	Dormitorios	30.00	Personas 150.00
<b>M000.-Firmes y pisos</b> M002.-Firme de concreto rústico de 10 cms de espesor, incluye: nivelación y compactación Rend: 12 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 32.64 m <sup>2</sup>	Jor	2.72	\$ 200.00			
<b>X000.-Colocación de techumbre</b> X005.-Colocación de lámina zintro Rend: 30 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 48 m <sup>2</sup>	Jor	1.60	\$ 200.00			
S/C.-Colocación de tubular rectangular 3"x 1/2" Cal. 20 Rend: 50 m/Jor Vol: 24 m	Jor	0.48	\$ 200.00			
<b>O000.-Herrería y Desmantelamiento</b> O002.-Colocación de puerta metálica ó ventana Rend: 2 pza/Jor Vol: 2 pza	Jor	1.00	\$ 200.00			

**Lic. Reynold Vázquez García**  
Presidente Municipal  
PALLENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**Lic. Efraín Vázquez Vázquez**  
Sindico Municipal  
PALLENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

**Ing. Eudy de Jesús Arcas Cruz**  
# Tesorero Municipal  
PALLENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

**Ing. Yovany Olmos de la Cruz**  
Director de Obras Públicas  
PALLENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024  
Presupuesto de Obra o Proyecto por administración directa

Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas

Rubro del Gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

Fecha de Elaboración: abril/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Unidad de Medida	Cantidad
Desglose de material (Un dormitorio)						
Polvillo	Viaje	1.500000	\$ 4,314.30	\$ 6,471.4500	Dormitorios	1.00
Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	39.00	\$ 297.50	\$ 11,602.50	Personas	5.00
Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	651.00	\$ 16.36	\$ 10,650.36		
Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	8.50	\$ 309.14	\$ 2,627.69		
Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	4.50	\$ 309.14	\$ 1,391.13		
Lámina Zintro Alum 3.05 x 0.90 m cal. 32	Pieza	20.00	\$ 448.50	\$ 8,970.00		
Clavo 2 1/2"	Kg	6.50	\$ 60.32	\$ 392.080		
Alambre recocido	Kg	13.50	\$ 60.32	\$ 814.320		
Pijas 2"	Pieza	70.00	\$ 3.77	\$ 263.90		
Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	4.00	\$ 564.82	\$ 2,259.28		
Puerta metálica 0.90 x 2.00 m	Pieza	1.00	\$ 2,975.00	\$ 2,975.00		
Ventana metálica 1.00 x 1.20 m	Pieza	1.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00		
Letrero de obra	Pieza	0.0333333	\$ 4,184.20	\$ 139.4732		

Importe de esta hoja: \$ 50,227.1832  
Acumulado: \$ 50,227.1832

Lic. Reynol Vázquez García  
Presidente Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Lic. Erika Isabel Vázquez Vázquez  
Síndico Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

Ing. Eddy De Jesús Arcos Cruz  
Tesorero Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERÍA MUNICIPAL

Ing. Yovanny Meneses Díaz  
Director de Obras Públicas  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024**  
Presupuesto de Obra o Proyecto por administración directa

Estado: 07.-Chiapas  
Región: XIII.-Maya  
Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas

Rubro del Gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.

Fecha de Elaboración: abril/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Unidad de Medida	Cantidad
<b>Desglose de material (30 Dormitorios)</b>						
Polvillo	Viaje	45.00	\$ 4,314.30	\$ 194,143.50	Dormitorios	30.00
Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	1170.00	\$ 297.50	\$ 348,075.00		
Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	19530.00	\$ 16.36	\$ 319,510.80		
Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	255.00	\$ 309.14	\$ 78,830.70		
Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	135.00	\$ 309.14	\$ 41,733.90		
Lámina Zintro Alum 3.05 x 0.90 m cal. 32	Pieza	600.00	\$ 448.50	\$ 269,100.00		
Clavo 2 1/2"	Kg	195.00	\$ 60.32	\$ 11,762.40		
Alambre recocido	Kg	405.00	\$ 60.32	\$ 24,429.60		
Pijas 2"	Pieza	2100.00	\$ 3.77	\$ 7,917.00		
Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	120.00	\$ 564.82	\$ 67,778.40		
Puerta metálica 0.90 x 2.00 m	Pieza	30.00	\$ 2,975.00	\$ 89,250.00		
Ventana metálica 1.00 x 1.20 m	Pieza	30.00	\$ 1,670.00	\$ 50,100.00		
Letrero de obra	Pieza	1.00	\$ 4,184.20	\$ 4,184.20		
					Personas	150.00

Importe de esta hoja: \$ 1,506,815.50  
Acumulado: \$ 1,506,815.50

  
**Lic. Revsol Vázquez García**  
Presidente Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
**Lic. Erika Salazar Vázquez**  
Síndico Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
SINDICATURA MUNICIPAL

  
**Ing. Eloy De Jesús Arto Cruz**  
Tesoro Municipal  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
TESORERIA MUNICIPAL

  
**Ing. Yovany Méndez Díaz**  
Director de Obras Públicas  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas  
Rubro del gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
Fecha : abril/2024



GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones
		Tipo	Eje	Tramo								
A000	Preliminares	A003	Limpieza, trazo y nivelación de terreno Rend: 100 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 48 m <sup>2</sup>		8.00	6.00			1.00 Suma:	48.00 48.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
B000	Excavación	B002	Excavación de terreno tipo "B" de 0.00 A 2.00 mts de profundidad incluye: afine de taludes y acarreo a 20 mts Rend: 1.85 m <sup>3</sup> /Jor Vol: 1.85 m <sup>3</sup>	Z-1 1,2,3 C-D 1,3 C-D A,C	0.40	0.40	0.45	1.00	8.00	0.58 0.51 0.76 1.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	Plantilla y Zapata Plantilla y Cadena Plantilla y Cadena
G000	Plantillas y concretos	G002	Plantilla de concreto hecho en obra f'c=50 y f'c=100 kg/cm2, con espesor promedio de 5 cms. Rend: 20 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 6.98 m <sup>2</sup>	Z-1 1,2,3 C-D 1,3 C-D A,C	0.40	0.40	0.25	1.00	8.00 2.00 2.00 Suma:	1.28 2.35 3.35 6.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	Plantilla y Zapata Plantilla y Cadena Plantilla y Cadena
			Mano de Obra: Vol: 1.85 m <sup>3</sup> Rend: 1.85 m <sup>3</sup> /Jor							1.00	Jor	Ayudante
			Mano de Obra: Vol: 6.98 m <sup>2</sup> Rend: 20.00 m <sup>2</sup> /Jor							0.35	Jor	Albañil/Ayudante
			Materiales: Cemento: Polvillo:		Vol: (m <sup>2</sup> ) 6.98 6.98	h: (m) 0.05 0.05	% De 1.03 1.03	Cons. *m <sup>3</sup> 262.00 1.278	Convers. 0.02 0.167	Total 1.88 0.08	Bulto Viale	Bto: Vol*h*% De*Kg/m <sup>3</sup> *Bto/50Kg Viale: Vol*h*% De*m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> *Viale/6m <sup>3</sup>

Elaboró:  
Ing. Carlos Jesús Kolp Torres  
Supervisor de Obras Púb.



Autorizó:  
Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de obras Púb.

Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.- San Francisco las Ruinas  
Rubro del gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio  
Fecha : abril/2024



## GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones
		Tipo	Eje	Tramo								
<b>I000</b> S/C	<b>Cimentaciones</b> Zapata aislada con concreto $f_c=150$ Kg/cm <sup>2</sup> de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecución Rend: 4 Pieza/Jor Vol: 8 Pieza	Z-1	1,2,3	A,B,C					8.00 <b>Suma:</b>	8.00 <b>8.00</b>	Pieza <b>Pieza</b>	
		<b>Mano de Obra:</b>										
	Vol: 8.00			Pieza								
	Rend: 4.00			Pieza/Jor						<b>2.00</b>	<b>Jor</b>	<b>Albañil / Ayudante</b>
		<b>Materiales:</b>										
	Cemento:				Vol.	Vol/Pza	% De	Cons. *m <sup>3</sup>	Convers.	Total		Bulto: Vol*h*% De*Kg/m <sup>3</sup> *bto/50Kg
					8.00	0.018	1.03	306.00	0.02	0.91	Bulto	Viaje: Vol*h*% De*m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> *Viaje/6m <sup>3</sup>
	Polvillo:				8.00	0.018	1.03	1.291	0.167	0.03	Viaje	
<b>J000</b> J018	<b>Trabes, Columnas, Castillos y Columnas</b> Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 19.3 m	K-1	C	1-3							m	
		K-1	B	1-3							m	
		K-1	A	1-3							m	
		<b>Mano de Obra:</b>							<b>Suma:</b>	<b>19.30</b>	<b>m</b>	
	Vol: 19.30			m								
	Rend: 11.00			m/Jor	Andajes:	4.80	m			<b>1.75</b>	<b>Jor</b>	<b>Albañil / Ayudante</b>
		<b>Materiales:</b>										
	Cemento:				Long. (m)	Area: (m <sup>2</sup> )	% De	Cons. *m <sup>3</sup>	Convers.	Total		Bto: Vol*h*% De*Kg/m <sup>3</sup> *bto/50Kg
					19.30	0.010	1.03	306.00	0.02	1.22	Bulto	Viaje: Vol*h*% De*m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> *Viaje/6m <sup>3</sup>
	Polvillo:				19.30	0.010	1.03	1.291	0.17	0.04	Viaje	
					Long.	% Andla	% De	Cons. *Pza	Convers.	Total		Pza: Long*% andlaje *% De*Pza/6m
	Armex 8x8-4				24.10		1.05	0.167	0.167	4.23	Pieza	Pza: Long*% andlaje *% De*0.18 Kg/m
	Alambre recocido				24.10		1.05	0.18	1.00	4.55	Kg	Pza: Long*% andlaje *% De*0.18 Kg/m
	Clavo 2 1/2"				24.10			0.09	1.00	2.17	Kg	Pza: Long*% andlaje *% De*0.09 Kg/m

Elaboró:

Ing. Carlos Jesús Kolp Torres  
Supervisor de Obras Púb.

**Autorizó:**

**Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz**  
**Director de obras Púb.**



PALENQUE, CHIAPAS.  
2021 2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES



Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas  
Rubro del gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
Fecha : abril/2024



GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones
		Tipo	Eje	Tramo								
J004	Colado de cadena de 15 x 20 cms armado con armex Rend: 10 m/Jor Vol: 47.2 m	CC, CD	A,C	1-3	6.90			2.00	2.00	27.60	m	
		CC, CD	1,3	A-C	4.90			2.00	2.00	19.60	m	
									Suma:	47.20	m	
		Mano de Obra:										
		Vol:	47.20	m								
K000	Muros K016 Muro de block de 10 x 20 x 40 cms acabado común asentado con mortero cem-arena 1:5 Rend: 8 m <sup>2</sup> /Jor Vol: 51.64 m <sup>2</sup>	Materiales:										
		Cemento:			Long: (m)	Area: (m <sup>2</sup> )	% De	Cons.*m <sup>3</sup>	Convers.	4.72	Jor	Albañil / Ayudante
		Polvillo:			47.20	0.030	1.03	306.00	0.02	8.93	Bulto	Bto: Vol*h*% De*Kg/m <sup>3</sup> *bto/50Kg
					47.20	0.030	1.03	1.291	0.17	0.32	Viaje	Viaje: Vol*h*% De*m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> *Viaje/6m <sup>3</sup>
		Armex 8x16-4			Long:	% Ancla	% De	Cons.*Pza	Convers.	Total	Pieza	Pza: Long*% andaje*% De*Pza/6m
		Alambre recocido			47.20		1.05	0.18	1.00	8.43	Kg	Pza: Long*% andaje*% De*0.18 Kg/m
		Clavo 2 1/2"			47.20			0.09	1.00	8.50	Kq	Pza: Long*% andaje*0.09 Kg/m
										4.25		
		Muro	C	1-3	6.70		2.50	1.00	1.00	16.75	m <sup>2</sup>	
		Muro	A	1-3	6.70		2.30	1.00	1.00	15.41	m <sup>2</sup>	
		Puerta				0.90	2.10	-1.00	-1.00	-1.89	m <sup>2</sup>	
		Ventana				1.20	1.00	-1.00	-1.00	-1.20	m <sup>2</sup>	
		Muro	1,3	A-C	4.70		2.10	2.00	2.00	19.74	m <sup>2</sup>	
		Muro	1,3	A-B	2.35		0.25	2.00	2.00	1.18	m <sup>2</sup>	
		Muro	1,3	B-C	2.35		0.35	2.00	2.00	1.65	m <sup>2</sup>	
								Suma:		51.64	m <sup>2</sup>	h=(0.30 + 0.20)/2=0.25 h=(0.30 + 0.40)/2=0.35
		Mano de Obra:										
		Vol:	51.64	m <sup>2</sup>								
		Rend:	8.00	m <sup>2</sup> /Jor								
		Materiales:										
		Mortero:			Vol:		% De	Cons.*m <sup>2</sup>	Convers.	6.46	Jor	Albañil / Ayudante
		Cemento:			51.64			0.018	1.00	0.93	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> : Vol*m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
		Polvillo:			0.93		1.03	286.00	0.02	5.48	Bulto	Bulto: Vol(m <sup>3</sup> )*% De*Kg/m <sup>3</sup> *bto/50Kg
					0.93		1.03	1.100	0.167	0.18	Viaje	Viaje: Vol(m <sup>3</sup> )*% De*m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup> *Viaje/6m <sup>3</sup>
		Block 10x20x40:			51.64		1.05	12.00	1.00	650.66	Pieza	Pieza: Vol(m <sup>2</sup> )*% De*12 pza/m <sup>2</sup>

Elaboró:  
Ing. Carlos Jesús Rolp Torres  
Supervisor de Obras Púb.



Autorizó:  
Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de obras Púb.







### GENERADORES DE OBRA

[illegible]

**Elaboró:**

Ing. Carlos Jesús Kulp Torres  
Supervisor de Obras Púb.

**Autorizó:**

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de obras Púb.




PALENDRE, CHIAPAS.  
2021-2024

**DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS MUNICIPALES**

Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas  
Rubro del gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
Fecha : abril/2024

## Planos



## PLANTA ARQUITECTONICA

Elaboró:

Ing. Carlos Jesús Kold Torres  
Supervisor de Obras Púb.

Autorizó:


Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de obras Púb.





Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas  
Rubro del gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
Fecha : abril/2024

## Planos



## PLANTA DE CIMENTACION

Elaboró:


Ing. Carlos Jesús Rolp Torres  
Supervisor de Obras Púb.

Autorizó:

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de obras Púb.

Municipio: 065.-Palenque  
 Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas  
 Rubro del gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
 Subclasificación: Cuarto dormitorio  
 Modalidad: Construcción  
 Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
 Fecha : abril/2024

## Planos



## FACHADA FRONTAL


Elaboró:

Ing. Carlos Jesús Kojp Torres  
 Supervisor de Obras Púb.



Municipio: 065.-Palenque  
Localidad: 0517.-San Francisco las Ruinas  
Rubro del gasto: MEV: Mejoramiento de Vivienda  
Subclasificación: Cuarto dormitorio  
Modalidad: Construcción  
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
Fecha : abril/2024

## Planos



Elaboró:


Ing. Carlos Jesús Kolp Torres  
Supervisor de Obras Púb.

Autorizó:

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de obras Púb.

**Municipio:** 065.-Palenque  
**Localidad:** 0517.-San Francisco las Ruinas  
**Rubro del gasto:** MEV: Mejoramiento de Vivienda  
**Subclasificación:** Cuarto dormitorio  
**Modalidad:** Construcción  
**Obra o Proyecto:** Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
**Fecha :** abril/2024

## Planos



## DISTRIBUCION DE LAMINAS

Elaboró:

Ing. Carlos Jesús Kolp Torres  
Supervisor de Obras Púb.



Autorizó:

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de obras Púb.



**Municipio:** 065.-Palenque  
**Localidad:** 0517.-San Francisco las Ruinas  
**Rubro del gasto:** MEV: Mejoramiento de Vivienda  
**Subclasificación:** Cuarto dormitorio  
**Modalidad:** Construcción  
**Obra o Proyecto:** Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.  
**Fecha :** abril/2024

## Planos



DETALLE DE FIJACION DE LAMINA EN LARGUERO

0.30  
 Concreto simple  $F_c = 150 \text{ kg/cm}^2$



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024

Anexo Técnico



H. AYUNTAMIENTO PALENQUE CHIAPAS  
2021 - 2024

Estado: 07 Chiapas  
Municipio: 065 Palenque  
Región: XII I I I Maya

Rubro del Gasto:

MEV: Mejoramiento de Vivienda

Cuarto dormitorio

Modalidad: Construcción

Tipo de Localidad	Nombre de la Obra o Proyecto	Localidad	Mod. Ejec. de la Obra o Proyecto	Subclasificación:			Medas del Proyecto			Beneficiarios Directos	
				Suma	FISM	Otros	Beneficiarios	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad
Rural	Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts.	San Francisco las Ruinas	Administración Directa	\$1,866,611.50	\$1,660,069.90	\$0.00	\$206,541.60	Dormitorios	30.00	Personas	150
SUMA:				\$ 1,866,611.50	\$ 1,660,069.90	\$ -	\$ 206,541.60				

Lic. Reynol Vázquez García  
Presidente Municipal Interino

Ing. Yovany Olliday Meneses Díaz  
Director de Obras Públicas Municipales

Lic. Erika Isela Vázquez Vázquez  
Ayudante Municipal

Ing. Eudy De Jesús Arce Cruz  
Tesorero Municipal

Ing. Enrique Cruz Méndez  
Jefe Del Departamento De Elaboración Y Validación De Proyectos De La Dirección De Obras Públicas Municipales



**VIVIENDAS GEORREFERENCIADAS**

No. PROG.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	LATITUD (NORTE)	LONGITUD (OESTE)
1	PATRICIA GUZMÁN PÉREZ	17.489855835997700	-92.031527250640400
2	ESMERALDA MÉNDEZ MONTEJO	17.492792094032400	-92.066639151300700
3	JUAN ALBERTO SANTIAGO GÓMEZ	17.496764695379200	-92.047934817229300
4	CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ DAMAS	17.496726799942600	-92.047997203570800
5	ELVIS JARIEL RAMOS GUTIÉRREZ	17.499399384972300	-92.064033113903800
6	COLUMBA DÍAZ PÉREZ	17.489638722841700	-92.079503500262900
7	CLAUDIA DEL ROSARIO OSORIO PÉREZ	17.495439573131900	-92.066964903544300
8	JOSEFA DEL CARMEN OSORIO PÉREZ	17.494102177402500	-92.065729886937500
9	ANTONIO PINEDA DOPORTO	17.499626574790800	-92.065296441758500
10	SEBERO RAMOS DÍAZ	17.498922379299600	-92.060420965736300
11	CENOBIO RAMOS DÍAZ	17.499382367656600	-92.063599749603800
12	VANESA PINEDA PECH	17.499047487635100	-92.062545050644700
13	AGUSTÍN PINEDA DOPORTO	17.499372730711800	-92.065188342851600
14	FRANCISCA RAMOS PECH	17.497521549071800	-92.064044783599700
15	ANA LUISA PECH MORALES	17.499029794416300	-92.062257068539000
16	MARGARITO RAMOS HERNÁNDEZ	17.503498115396500	-92.068658400080600
17	CHRISTIAN PECH RAMOS	17.499492466580300	-92.063503755012400
18	TOMASA PECH PÉREZ	17.497973844951700	-92.063067911300200
19	YAIR ARMANDO GUZMÁN IGLESIAS	17.503334139620400	-92.068983021702000
20	FRANCISCO ANTONIO SÁNCHEZ RAMOS	17.503421164978900	-92.069315698825900
21	ERIC MANUEL IGLESIA SÁNCHEZ	17.503446893762900	-92.069206707693900
22	MARÍA DE LOURDE PÉREZ HERNÁNDEZ	17.497727684329000	-92.051641480712200
23	HORACIO SÁNCHEZ ARCOS	17.489846961589100	-92.031510186568800
24	IRMA SARITA DÍAZ REYES	17.499256974870000	-92.063511622342100
25	JESÚS SANTIAGO PÉREZ DE LA CRUZ	17.499223418165800	-92.064622954686200
26	SUZANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	17.490102070907300	-92.031365988931200
27	FLOR REYES SARAO	17.498188836754000	-92.065212216738200
28	ISMAEL OSORIO RODRÍGUEZ	17.492807442057800	-92.068659140888500
29	AUDIVINA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	17.494073369018300	-92.069958643799900
30	ALFONSO CALCÁNEO JUÁREZ	17.495607417135900	-92.067469021976100



Elaboró:

Ing. Carlos Jesús Kolp Torres  
Supervisor de Obras Públicas



Vo.Bo.:

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz  
Director de Obras Públicas



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-MATERIALESCONST-CUARTODOR-280-2024**



Contrato de Adquisiciones a Tiempo Determinado que celebran por una parte el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Palenque, Chiapas; representado por el Lic. Reynol Vázquez García en calidad de Presidente Municipal, a quien se le denominará "La Contratante" y por la otra, la Empresa C. Andrés Natalio Ireta Herrera, representada por él, Persona Física; a quien se le denominará "El Proveedor" de acuerdo con las siguientes:

**DECLARACIONES**

**Primera. - La Contratante, declara:**

- Que es un Organismo Público con personalidad jurídica y patrimonio propio para celebrar el presente contrato con fundamento a lo establecido en el Título Quinto, Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Séptimo Artículo 62 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y Artículo 2, 42 fracción V y 46 fracciones I, II, III, IX y X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
- Que los C.C. Presidente Municipal y Síndico Municipal del Ayuntamiento, acreditan su personalidad con la Constancia de Mayoría y Validez de la elección de miembros de Ayuntamientos de fecha 09 de Junio del 2021, expedida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas, nombramiento autorizado por el H. Congreso del Estado de la LX Legislatura Constitucional y nombramiento expedido a su favor por el Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, respectivamente.
- Que tiene su domicilio fiscal en el palacio municipal, ubicado en Av. Hidalgo S/No. de la Ciudad de Palenque, Chiapas; teléfono 916 34 5 00 97; C.P. 29960, mismo que señala para todos los efectos legales de este contrato.
- Que para las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos financieros del "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024".
- Que el Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, adjudicó en la modalidad de Invitación Restringida A Cuando Menos Tres Personas la adquisición objeto de este contrato de fecha 10 de abril de 2024.
- Que para contratar la operación objeto de este contrato, se emitió en el Oficio de Invitación No. HAMCP/FISM/INV/280/2024 de fecha 29 de marzo de 2024, elaborada por la Oficina Mayor del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas.

**Segunda. - El Proveedor, declara:**

- Que el C. Andrés Natalio Ireta Herrera acredita su personalidad con la credencial de elector para votar con folio 0945031671509 expedida por el Instituto Nacional Electoral y Clave Única de Registro de Población: IEHA811130HCSRRN03.





- b) Ser mexicano (a) y conviene que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este instrumento legal se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio del H. Ayuntamiento Municipal de Palenque, Chiapas, todo derecho derivado de este contrato.
- c) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.
- d) Que tiene su domicilio fiscal en Avenida 20 de Noviembre No. 13, Colonia Centro, Palenque, Chiapas, C.P. 29960
- e) Que cuenta con los siguientes Registros:
- Registro Federal de Contribuyentes: IEHA811130QK6
- f) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen los siguientes ordenamientos legales:
- Ley de Adquisiciones, bienes muebles y contratación de servicios para el Estado de Chiapas.
  - Y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el estado de Chiapas.
- Así como las diferentes normas y disposiciones aplicables en materia administrativa y el contenido de los anexos que debidamente firmados integran el presente documento y que a continuación se detallan:
- Normas de calidad de los materiales y equipos de instalaciones permanentes.
  - Normas de Servicios Técnicos vigentes
- g) Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, objeto de este contrato, de considerar todos los factores (climatológicos, topográficos, vías de comunicación, geológicos y sociales) que intervienen en la ejecución de la obra.
- h) Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

En virtud de lo anterior, las partes se obligan en los términos de las siguientes:

### CLAUSULAS

#### Primera: Objeto del contrato.

"La contratante" encomienda a "El proveedor" el Suministro de Materiales para la Construcción para 30 dormitorios de la obra de: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 7.00 mts., ubicado en la localidad: San Francisco Las Ruinas, Municipio de Palenque, Chiapas.

**CSM**  
COMERCIALIZADORA  
"SAN MARCOS"  
ANDRES NATALIO IRETA HERRERA  
R.F.C IEHA811130QK6  
AV 20 DE NOVIEMBRE NUM 13  
PALENQUE CHIAPAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS.  
2021-2024  
TESORERÍA MUNICIPAL





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-MATERIALES CONST- CUARTODOR-280-2024**



**Segunda: Importe del contrato.**

El importe total del presente contrato es de: \$900,037.80 (Novecientos mil treinta y siete pesos 80/100 m.n.).  
Desglosados de la siguiente manera:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	1,170.00	\$ 297.50	\$ 348,075.00
2	Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	19,530.00	\$ 16.36	\$ 319,510.80
3	Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	255.00	\$ 309.14	\$ 78,830.70
4	Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	135.00	\$ 309.14	\$ 41,733.90
5	Clavo 2 1/2"	Kg	195.00	\$ 60.32	\$ 11,762.40
6	Alambre recocido	Kg	405.00	\$ 60.32	\$ 24,429.60
7	Pijas 2"	Pieza	2,100.00	\$ 3.77	\$ 7,917.00
8	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	120.00	\$ 564.82	\$ 67,778.40

Importe: \$ **900,037.80**  
I.V.A. 16%: \$ -  
Total: \$ **900,037.80**

**Tercera: Plazo de Ejecución.**

"El Proveedor" se obliga a suministrar los bienes y/o servicios objeto de este contrato a partir del 15 de abril al 19 de abril de 2024. De conformidad con el Programa de Adquisiciones del Expediente Técnico de la obra en proceso.

**Cuarta: Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos.**

"La Contratante" se obliga a poner a disposición de "El Proveedor" el o los inmuebles en que deberá llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

**Quinta: Forma de Pago.**

Ambas partes convienen que la forma de pago del presente contrato se realice contra entrega de los bienes y/o servicios, en el lugar que se señala en la cláusula Novena de este instrumento legal y en un término de diez días naturales después que sea presentada la factura fiscal, conforme a lo estipulado en los Artículos 23 y 24 del Código Fiscal de la Federación.

**Sexta: Anticipos.**

No se otorgará anticipo.



Anticipo	I. V. A.	Total
\$ -	\$ -	\$ -

AV 20 DE NOVIEMBRE NUM 13  
PALENQUE CHIAPAS

Recursos financieros que "El Proveedor" se obliga a aplicar en las operaciones objeto de este contrato.

**Séptima: Garantías.**

"El Proveedor" se obliga a constituir en la forma, término y procedimientos previsto por el Artículo 28 Fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas; las garantías a que haya lugar con motivo del anticipo que le sea otorgado por "La contratante", para el debido cumplimiento de este contrato, de la calidad y correcta operación, funcionamiento e integridad de los bienes y/o servicios; mismos que a continuación se enlistan:





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-MATERIALESCONST-CUARTODOR-280-2024**



- a) cumplimiento: para garantizar el cumplimiento del presente contrato "el proveedor" se obliga a presentar cheque certificado con cargo a institución bancaria legalmente constituida conforme a la legislación mexicana o bien, mediante póliza de fianza otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada por un importe del 10% del monto del contrato y será a favor de la tesorería del h. ayuntamiento municipal del municipio de Palenque, Chiapas, la cual será presentada previo al pago del anticipo.

**Octava: Sosténimiento de Precios.**

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la entrega de los bienes y/o servicios contratados.

**Novena: Recepción de los Bienes y/o Servicios.**

"El Proveedor" se obliga a proporcionar los bienes y/o servicios contratados en el lugar que señale la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Palenque, Chiapas; y este comunicará por escrito a "La Contratante" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y esta última, en un plazo de 5 días hábiles verificará que los trabajos estén debidamente concluidos.

Una vez constatada la terminación de las operaciones "La Contratante" en un término de 5 días hábiles procederá a la recepción de los mismos. Al concluir dicho plazo, sin que "La Contratante" haya recibido los bienes y/o servicios, estos se tendrán por recibidos.

**Décima: Responsabilidades del Proveedor.**

"EL Proveedor" se obliga a que el objeto de este contrato, cumpla con las normas de calidad establecida y a satisfacción plena de "La Contratante", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los bienes; y además a cubrir los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Contratante" o a terceros en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para tal efecto, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga "El Proveedor" a no ceder en forma parcial o total a favor de persona física o moral sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las operaciones efectuadas, con previa aprobación y por escrito de "La Contratante".

**Décima Primera: Penas Convencionales.**

"La Contratante" tendrá la facultad de verificar que "El Proveedor" esté ejecutando, en tiempo y forma y con la calidad requerida en el Programa de Adquisiciones, así como lo contemplado en la convocatoria y sus modificaciones y estipulaciones de este documento legal, por lo que si al efectuarse la verificación existe alguna irregularidad que no lo programado, convocado, licitado y estipulado con lo que "El Proveedor" estuviere ejecutando, esta se tendrá por no realizada; así mismo si "El Proveedor" no cumple con la fecha de entrega de los bienes y/o servicios, deberá cubrir como pena convencional a "La Contratante" el importe equivalente al 0.1% por cada día natural de retraso sobre el importe de los bienes y/o servicios pendientes de proporcionar.

Si por causas imputables a "EL Proveedor", "La Contratante" determina la rescisión del contrato, se aplicará como pena convencional el 0.5% del importe total de los bienes y/o servicios no proporcionados conforme al programa de adquisiciones por cada día natural transcurrido desde la fecha en que se acordó la rescisión, hasta la fecha en que se reinicien las operaciones derivadas de este contrato, más el importe correspondiente al sobre costo de las adquisiciones pendientes de suministrar y los costos que se originen por el proceso de licitación pública si se opta por esta modalidad.







**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
PALENQUE, CHIAPAS  
2021-2024  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
COP-FISM-MATERIALESCONST-CUARTODOR-280-2024**



Para efecto de la aplicación de estas sanciones, se considerará como importe total contratado, la suma del monto contratado, incluyendo los convenios celebrados.

**Décima Segunda: Suspensión Temporal del Contratante.**

"La Contratante" podrá suspender temporalmente todo o en parte los suministros de bienes y/o servicios en cualquier momento por razones de interés general, siempre y cuando la suspensión no exceda de 90 días de calendario, mientras tanto el presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión y "La Contratante" haya ordenado por escrito la reanudación de las operaciones. Si la suspensión de las operaciones excede el plazo antes señalado, el contrato se rescindirá en atención a lo señalado en la cláusula Décima Cuarta.

**Décima Tercera: Terminación Anticipada del Contrato.**

"La Contratante" o "El Proveedor" podrán dar por terminado anticipadamente el presente CONTRATO, cuando existan razones de interés general, por caso fortuito o de fuerza mayor, según corresponda.

Si la terminación anticipada fuera por causas imputables a "La Contratante", "El Proveedor" podrá solicitar por escrito el pago de los suministros proporcionados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

"El Proveedor" dentro de los diez días naturales siguientes contados a partir de la fecha de la notificación escrita de "La Contratante" sobre la terminación anticipada, deberá presentar un estudio económico que justifique la solicitud de los suministros de bienes y/o servicios, así como los gastos no recuperables, siendo este plazo improrrogable; dentro de un igual plazo, "La Contratante" resolverá sobre la procedencia de la petición, para lo cual deberá establecerse un convenio de pago entre las partes.

Si "El Proveedor" solicita por escrito a "La Contratante", la terminación anticipada del presente acuerdo legal, éste deberá resolver en un plazo de veinte días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, en caso de negativa, será necesario que "El Proveedor" obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

**Décima Cuarta: Rescisión Administrativa del Contrato.**

"La Contratante" podrá exigir el cumplimiento o rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de "El Proveedor" de las obligaciones derivadas de éste o de las disposiciones que señala la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, su reglamento y demás ordenamientos legales sobre la materia.

El derecho de "La Contratante" para exigir el cumplimiento del contrato o determinar su rescisión, operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

Cuando "El Proveedor" haya incurrido en alguna de las causas de incumplimiento del contrato o infringido las disposiciones de la Ley de la materia, "La Contratante" comunicará la determinación de exigir el cumplimiento o rescindir el contrato a este, en forma fehaciente, a fin de que "El Proveedor" exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de diez días naturales en el primer caso y de veinte días naturales en el segundo caso de rescisión, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice dicha comunicación.



*[Handwritten signature]*



**CSM**  
**COMERCIALIZADORA**  
**"SAN MARCOS"**  
ANDRES NATALIO IRETA HERRERA  
RFC IEHAR11130QK6  
AV 20 DE NOVIEMBRE NUM 13  
PALENQUE CHIAPAS



Si transcurridos estos plazos, "EL Proveedor" no hace ninguna manifestación en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, "La contratante" estima que no son satisfactorias, dictará su resolución confirmando la determinación de exigir el cumplimiento del contrato o de rescindirlo según sea el caso, lo cual será notificado fehacientemente a "El Proveedor".

En caso de que se opte por exigir el cumplimiento del contrato, "La Contratante" concederá tres días naturales a "El Proveedor" para que dé cumplimiento a las obligaciones que se reclamen, dependiendo de la naturaleza de estas, apercibiéndolo que, de hacer caso omiso, "La Contratante" por sí mismo o por otra persona, podrá realizar el cumplimiento o la obligación siendo deber de "EL Proveedor", cubrir los gastos que se originen para tal efecto. Lo anterior sin perjuicio de poder determinar la rescisión del contrato con posterioridad, de no poder hacer cumplir la obligación respectiva y sin menoscabo también de las penas convencionales y demás daños y perjuicios que procedan hasta que la obligación exigida quede cumplida.

#### **Décima Quinta: Jurisdicción e Interpretación.**

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la Jurisdicción de la Sala Regional correspondiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas; por lo que "El Proveedor" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

#### **Décima Sexta:**

Ambas partes se obligan a sujetarse estrictamente al objeto de este contrato, a todas y a cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que señale la Ley de Adquisiciones, bienes muebles y servicios para el Estado de Chiapas; y demás disposiciones legales y administrativas relativas a la materia.

Se firma de conformidad al calce y al margen en dos ejemplares de 6 fojas cada uno, en la Ciudad de Palenque, Chiapas; el día 15 del mes de abril del año 2024.

**Por la Contratante**  
**Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio de Bienes Muebles**  
**del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas**

Presidente

Secretario Técnico

**Lic. Reynol Vázquez García**

Presidente Municipal  
Vocal 1

**Profr. Oscar Pedro Ruano Fuentes**

Oficial Mayor

**Lic. Erika Isabel Vázquez Vázquez**

Sindicato Municipal

**Ing. Eudy Del Jesus Arco Cruz**

Tesorero Municipal

**Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz**

Director de Obras Públicas

**Por El proveedor**

**C. Andrés Natalio Ireta Herrera**

Persona Física

**ANDRES NATALIO IRETA HERRERA**  
R.F.C. IEHA811130QK6  
AV 20 DE NOVIEMBRE NUM 13  
PALENQUE CHIAPAS