

La Paz B.C.S a 03 de julio del 2024  
Oficio No. DGSP/0302/2024

**C. DENISE MALDONADO  
PRESENTE.**

En atención y seguimiento a la solicitud de acceso a la información de folio: **030077624000328**, misma que fue tramitada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante a la cual solicita la información siguiente:

***H. Ayuntamiento de La Paz.***

*Informar el avance o estado actual que guarda el proyecto de ampliación del relleno sanitario, consistente en la construcción de una trinchera, maquinas compactadoras y banda de selección en el terreno "La Fortuna"; todas estas, pendientes de inauguración desde el año 2013.*

Me permito poner de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonada de la información solicitada en el sistema y en el archivo de esta dependencia a mi cargo, así como de la Dirección de Saneamiento Ambiental, se tiene obtiene el siguiente resultado:

En cuanto al proyecto antes mencionado, le informo que se mantiene en un estado de espera pues no ha sido posible la implementación del mismo, sin embargo, me es grato mencionarle que han sido realizadas y solventadas para su operatividad las necesidades prioritarias que las instalaciones del vertedero a cielo abierto de nuestra ciudad requiere, enfatizando siempre mejorar el manejo de residuos sólidos, el buen aprovechamiento de las áreas y el mantenimiento oportuno y reacondicionamiento de la maquinaria que se utiliza.

**INFRAESTRUCTURA EXISTENTE**

El sitio cuenta con diversa infraestructura, tal como cerco perimetral a base de malla ciclónica, caseta de control y vigilancia, báscula, oficinas administrativas, cocina, comedor, sanitarios, área de enfermería, almacén y techumbre para maquinaria. De hecho, por la cantidad de residuos que recibe, si cumpliera con los requisitos para ser un relleno sanitario, se clasificaría como tipo "A" por la cantidad de residuos que recibe, de acuerdo con la Normatividad Vigente.

Además, cuenta con una celda para depósito de residuos, denominada Trinchera 2, en la cual se desarrollaron obras preliminares, como movimientos de suelo, terracerías, acceso, pozos de venteo y la impermeabilización parcial de la superficie, quedando pendientes la conclusión de la geomembrana y malla geotextil, realizar los movimientos de tierra necesarios para lograr un ángulo correcto en los taludes, la construcción de los drenajes para lixiviado y su sistema de tratamiento. La construcción de la trinchera N0. 2 se encuentra sobre una superficie de 44,489.47 m<sup>2</sup>, en un polígono rectangular con una sección de 741.49 m de largo por 60 m y una altura promedio de 7.00mts de altura, para una capacidad total de 533,823.97 m<sup>3</sup>.



## H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

*Sin más por el momento me es grato enviarle un saludo cordial.*

ATENTAMENTE

ING DANIEL CABRAL RAMÍREZ.  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
DEL H. XVII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, B.C.S.

C.c.p.-Archivo.  
\*mrmm