



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Palenque, Chiapas



Sección: Unidad de Transparencia.
No. oficio: HAMC/UT/089/2024.
Asunto: Solicitud de Información.

Palenque, Chiapas; a 20 de Septiembre de 2024



ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente me permito solicitar a esta dependencia que usted dignamente representa, tenga a bien nos apoye girando las instrucciones a quien corresponda para que en el ámbito de su competencia puedan proporcionarnos la siguiente información, "que a la letra dice":

CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIOS DE 5 X 7 METROS, UBICADA EN LA LOCALIDAD COLONIA PREFERENCIAL (COLONIAS VARIAS) MUNICIPIO DE PALENQUE, INSERTA EN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024, SEGÚN CONTRATO NO. COP-FISM-CUARTODORMI-MATVARIOS-155-01-2024 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2024.

ASIMISMO SE SOLICITA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA, ASÍ COMO LA LISTA DE LOS 35 BENEFICIARIOS.

Esto con la finalidad de dar contestación a lo solicitado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia según solicitud con número de Folio 070125524000040 presentada por Luis Felipe Ansaldo Martínez; y así cumplir de manera satisfactoria con lo que nos solicita el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas, por medio de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Por lo que deberá presentar la información a más tardar el día Viernes 27 de Septiembre del año 2024, y que en el ámbito de su estricta competencia haga llegar a esta Unidad la respuesta a la solicitud por medio de oficio, esto de conformidad con lo señalado por el Artículo 158 Párrafo segundo de la ley antes mencionada.

En caso de que la solicitud sea ambigua o imprecisa o que los detalles proporcionados para localizar la información solicitada o los documentos requeridos resulten insuficientes, incompletos o erróneos y el área a su cargo considere pertinente o necesario realizar una prevención para requerir al solicitante la aportación de más elementos o información adicional, deberá notificarlo a esta Unidad de Transparencia a más tardar el día Miércoles 25 de Septiembre del año 2024.

Ahora bien, si el área a su cargo no es competente respecto de la información solicitada, deberá notificarlo a esta Unidad de Transparencia a más tardar el día siguiente a la recepción de este oficio.

De mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, notificar a esta Unidad de Transparencia, debiendo comunicarlo de forma justificada dicha circunstancia a más tardar el Viernes 27 de Septiembre del año 2024.


No omito recalcar que si la información solicitada ya está disponible al público deberá informarlo a esta Unidad de Transparencia a más tardar el día Martes 24 de Septiembre del año 2024.

Ahora bien, de considerar que la documentación tiene elementos que implique su clasificación, deberá sujetarse a lo dispuesto en los Capítulos I, II y III del Título Séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, por lo que deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive dicha clasificación a esta Unidad de Transparencia, a más tardar el día Viernes 27 de Septiembre del año 2024.

Nota: se adjunta una copia de la solicitud antes mencionada.

Sin más por el momento, me despido de usted con un cordial saludo, quedo atento a sus órdenes.

Atentamente



ING. MARÍA MAGDALENA CORTES DE LA CRUZ
Responsable de la Unidad de Transparencia



CCP. ARCHIVO.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: OBRAS PÚBLICAS
OFICIO N°: MPC/PM/DOP/081/2024
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

PALENQUE CHIAPAS, 23 DE SEPTIEMBRE 2024

Ing. María Magdalena Cortes de la Cruz
Responsable de la Unidad de Transparencia
Palenque, Chiapas
Presente:

PRESENTE:

EN ATENCION A LOS OFICIO N°: HAMC/UT/087/2024, HAMC/UT/088/2024, HAMC/UT/089/2024 Y HAMC/UT/090/2024, LE HACEMOS LA ENTREGA DE LA INFORMACION DE LAS 4 SOLICITUDES CON FOLIO: 070125524000038, 070125524000039, 070125524000040 Y 070125524000041, SE LE ENVIA COPIA DE CONTRATO, EXPEDIENTE TECNICO Y LISTA DE BENEFICIARIOS DE LOS CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS PARA COCINAS.

LE COMENTO QUE, UNA VEZ REALIZADA LA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE LOCALIZÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA, POR LO CUAL, SE ANEXA RELACION DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADAS EN FORMA DIGITAL.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO

PALENQUE CHIAPAS
2021 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES ATENTAMENTE

ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C.C.P. ARCHIVO.

916 345 0097

Palacio Municipal S/N
Palenque, Chiapas. C.P. 29960



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS
2021-2024**

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

COP-FISM-CUARTDORMI-MATVARIOS-155-01-2024



Contrato de Adquisiciones a Tiempo Determinado que celebran por una parte el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Palenque, Chiapas; representado por el Lic. Reynol Vazquez Garcia en su carácter de Presidente Municipal Interino, a quien se le denominará "La Contratante" y por la otra, la Persona Física C. Andres Natalio Ireta Herrera, representada por él, mismo; a quien se le denominará "El Proveedor" de acuerdo con las siguientes:

DECLARACIONES

Primera. - La Contratante, declara:

- Que es un Organismo Público con personalidad jurídica y patrimonio propio para celebrar el presente contrato con fundamento a lo establecido en el Título Quinto, Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Séptimo Artículo 62 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y Artículo 2, 42 fracción V y 46 fracciones I, II, III, IX y X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
- Que los C.C. Presidente Municipal y Síndico Municipal del Ayuntamiento, acreditan su personalidad con la Constancia de Mayoría y Validez de la elección de miembros de Ayuntamientos de fecha 09 de Junio del 2021, expedida por el Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas, nombramiento autorizado por el H. Congreso del Estado de la LX Legislatura Constitucional y nombramiento expedido a su favor por el Ayuntamiento Constitucional de Palenque, Chiapas, respectivamente.
- Que tiene su domicilio fiscal en el palacio municipal, ubicado en Av. Hidalgo S/No. de la Ciudad de Palenque, Chiapas; teléfono 916 34 5 00 97; C.P. 29960, mismo que señala para todos los efectos legales de este contrato.
- Que para las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos financieros del "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024".
- Que el Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, adjudicó en la modalidad de Invitación Restringida A Cuando Menos Tres Personas la adquisición objeto de este contrato de fecha 15 de marzo de 2024.
- Que para contratar la operación objeto de este contrato, se emitió el Oficio de Invitación No. HAMCP/FISM/INV/155/2024 de fecha 11 de marzo de 2024, elaborada por la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas.

Segunda. - El Proveedor, declara:

- Que el C. Andres Natalio Ireta Herrera acredita su personalidad con la credencial de elector para votar con folio IRHRAN81113007H700 expedida por el Instituto Nacional Electoral y Clave Única de Registro de Población: IEHA811130HCSRRN03.
- Ser mexicano (a) y conviene que, si ~~viene~~ a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este instrumento legal se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio del H. Ayuntamiento Municipal de Palenque, Chiapas, todo derecho derivado de este contrato.

PALENQUE, CHIAPAS.
2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

Página 1 de 6

PALENQUE, CHIAPAS.
2021-2024
SINDICATURA MUNICIPAL

CSM
CONSEJO MUNICIPAL
"SAN MARCO"
ANDRES NATALIO IRETA HERRERA
R.F.C. IENAS11130QK8
AV. 20 DE NOVIEMBRE NUM 13
PALENQUE, CHIAPAS



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
COP-FISM-CUARTDORMI-MATVARIOS-155-01-2024**



- c) Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.
- d) Que tiene su domicilio fiscal en AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 13, PALENQUE, CHIAPAS, C.P. 29960
- e) Que cuenta con los siguientes Registros:
- Registro Federal de Contribuyentes: IEHA811130QK6
- f) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen los siguientes ordenamientos legales:
- Ley de Adquisiciones, bienes muebles y contratación de servicios para el Estado de Chiapas.
 - Y las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el estado de Chiapas.



Así como las diferentes normas y disposiciones aplicables en materia administrativa y el contenido de los anexos que debidamente firmados integran el presente documento y que a continuación se detallan:

- Normas de calidad de los materiales y equipos de instalaciones permanentes.
 - Normas de Servicios Técnicos vigentes
- g) Que conoce y ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, objeto de este contrato a fin de considerar todos los factores (climatológicos, topográficos, vías de comunicación, geológicos y sociales) que intervienen en la ejecución de la obra.
- h) Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

En virtud de lo anterior, las partes se obligan en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS

Primera: Objeto del contrato.

"La contratante" encomienda a "El proveedor" el Suministro de Materiales Varios para la construcción para 35 dormitorio de la obra de: Construcción de cuarto dormitorio de 4.00 x 5.00 mts., ubicado en la localidad: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) , Municipio de Palenque, Chiapas.



Página 2 de 6





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
COP-FISM-CUARTDORMI-MATVARIOS-155-01-2024



Segunda: Importe del contrato.

El importe total del presente contrato es de: \$867,816.25 (Ochocientos sesenta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 25/100 m.n.). Desglosados de la siguiente manera:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	Cemento Gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	875.00	\$ 297.50	\$ 260,312.50
2	Cadena Armex 8x16-4	Pieza	227.50	\$ 309.14	\$ 70,329.35
3	Castillo Armex 8x16-4	Pieza	122.50	\$ 309.14	\$ 37,869.65
4	Clavo 2 1/2"	Kg	175.00	\$ 60.32	\$ 10,556.00
5	Alambre Recido	Kg	350.00	\$ 60.32	\$ 21,112.00
6	Pijas de 2"	Pieza	1960.00	\$ 3.77	\$ 7,389.20
7	Tubular 3"x1 1/2" Cal. 20	Pieza	105.00	\$ 564.82	\$ 59,306.10
Importe:					\$ 867,816.25
I.V.A. 16%:					\$ -
Total:					\$ 867,816.25

Tercera: Plazo de Ejecución.

"El Proveedor" se obliga a suministrar los bienes y/o servicios objeto de este contrato a partir del 18 de marzo al 17 de abril de 2024. De conformidad con el Programa de Adquisiciones del Expediente Técnico de la obra en proceso.

Cuarta: Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos.

"La Contratante" se obliga a poner a disposición de "El Proveedor" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

Quinta: Forma de Pago.

Ambas partes convienen que la forma de pago del presente contrato se realice contra entrega de los bienes y/o servicios, en el lugar que se señala en la cláusula Novena de este instrumento legal y en un término de diez días naturales después que sea presentada la factura fiscal, conforme a lo estipulado en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Sexta: Anticipos.

No se otorgará anticipo.

Anticipo	I. V. A.	Total
\$ -	\$ -	\$ -

Recursos financieros que "El Proveedor" se obliga a aplicar en las operaciones objeto de este contrato:



PALENQUE, CHIAPAS.
2021-2024
SINDICATURA MUNICIPAL



ARQUES NATALIO PEREZ MORALES
R.F.C. HENAH1130QRE
AV. 20 DE NOVIEMBRE NUM 13
PALENQUE, CHIAPAS



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
COP-FISM-CUARTDORMI-MATVARIOS-155-01-2024**



Séptima: Garantías.

"El Proveedor" se obliga a constituir en la forma, término y procedimientos previsto por el Artículo 28 Fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, las garantías a que haya lugar con motivo del anticipo que le sea otorgado por "La Contratante" para el debido cumplimiento de este contrato, de la calidad y la correcta operación, funcionamiento e integridad de los bienes y/o servicios; mismos que a continuación se enlistan:

- a) cumplimiento: para garantizar el cumplimiento del presente contrato "el proveedor" se obliga a presentar cheque certificado con cargo a institución bancaria legalmente constituida conforme a la legislación mexicana o bien, mediante póliza de fianza otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada, por un importe del 10% del monto del contrato y será a favor de la tesorería del h. ayuntamiento municipal del municipio de Palenque, Chiapas, la cual será presentada previo al pago del anticipo.

Octava: Sosténimiento de Precios.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de la entrega de los bienes y/o servicios contratados.

Novena: Recepción de los Bienes y/o Servicios.

"El Proveedor" se obliga a proporcionar los bienes y/o servicios contratados en el lugar que señale la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Palenque, Chiapas; y este comunicará por escrito a "La Contratante" la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y esta última, en un plazo de 5 días hábiles verificará que los trabajos estén debidamente concluidos.

Una vez constatada la terminación de las operaciones "La Contratante" en un término de 5 días hábiles procederá a la recepción de los mismos. Al concluir dicho plazo, sin que "La Contratante" haya recibido los bienes y/o servicios, estos se tendrán por recibidos.

Décima: Responsabilidades del Proveedor.

"EL Proveedor" se obliga a que el objeto de este contrato, cumpla con las normas de calidad establecida y a satisfacción plena de "La Contratante", así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de los bienes; y además a cubrir los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Contratante" o a terceros en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para tal efecto, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga "El Proveedor" a no ceder en forma parcial o total a favor de persona alguna, los derechos y obligaciones derivadas de este contrato, con excepción de los derechos de cobro sobre las operaciones efectuadas, con previa aprobación y por escrito de "La Contratante".

Décima Primera: Penas Convencionales.

"La Contratante" tendrá la facultad de verificar que "El Proveedor" esté ejecutando, en tiempo y forma y con la calidad requerida en el Programa de Adquisiciones, así como lo contemplado en la convocatoria y/o licitación y estipulaciones de este documento legal, por lo que si al efectuarse la verificación existe alguna discrepancia entre lo programado, convocado, licitado y estipulado con lo que "El Proveedor" estuviere ejecutando, ésta se tendrá por no realizada; así mismo si "El Proveedor" no cumple con la fecha de entrega de los bienes y/o servicios, deberá cubrir como pena convencional a "La Contratante" el importe equivalente al 0.1% por cada día natural de retraso sobre el importe de los bienes y/o servicios pendientes de proporcionar.





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PALENQUE, CHIAPAS
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
COP-FISM-CUARTDORMI-MATVARIOS-155-01-2024**



Si por causas imputables a "El Proveedor", "La Contratante" determina la rescisión del contrato, se aplicará como pena convencional el 0.5% del importe total de los bienes y/o servicios no proporcionados conforme al programa de adquisiciones por cada día natural transcurrido desde la fecha en que se acordó la rescisión, hasta la fecha en que se reinicien las operaciones descritas en este contrato, más el importe correspondiente al sobre costo de las adquisiciones pendientes de suministrar y los gastos que se originen por el proceso de licitación pública por esta modalidad.

Para efecto de la aplicación de estas sanciones, se considerará como importe total contratado, la suma del monto contratado, incluyendo los convenios celebrados.

Décima Segunda: Suspensión Temporal del Contratante.

"La Contratante" podrá suspender temporalmente todo o en parte los suministros de bienes y/o servicios en cualquier momento por razones de interés general, siempre y cuando la suspensión no exceda de 90 días de calendario, mientras tanto el presente contrato podrá continuar produciendo todos los efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión y "La Contratante" haya ordenado por escrito la reanudación de las operaciones. Si la suspensión de las operaciones excede el plazo antes señalado, el contrato se rescindirá en atención a lo señalado en la cláusula Décima Cuarta.

Décima Tercera: Terminación Anticipada del Contrato.

"La Contratante" o "El Proveedor" podrán dar por terminado anticipadamente el presente CONTRATO, cuando existan razones de interés general, por caso fortuito o de fuerza mayor, según corresponda.

Si la terminación anticipada fuera por causas imputables a "La Contratante", "El Proveedor" podrá solicitar por escrito el pago de los suministros proporcionados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

"El Proveedor" dentro de los diez días naturales siguientes contados a partir de la fecha de la notificación escrita de "La Contratante" sobre la terminación anticipada, deberá presentar un estudio económico que justifique la solicitud de los suministros de bienes y/o servicios, así como los gastos no recuperables, siendo este plazo improrrogable; dentro de un igual plazo, "La Contratante" resolverá sobre la procedencia de la petición, para lo cual deberá establecerse un convenio de pago entre las partes.

Si "El Proveedor" solicita por escrito a "La Contratante", la terminación anticipada del presente acuerdo legal, éste deberá resolver en un plazo de veinte días naturales contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, en caso de negativa, será necesario que "El Proveedor" obtenga de la Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

Décima Cuarta: Rescisión Administrativa del Contrato.

"La Contratante" podrá exigir el cumplimiento o rescindir administrativamente el presente contrato, en caso de incumplimiento de "El Proveedor" de las obligaciones derivadas de éste o de las disposiciones que señala la Ley de Adquisiciones, Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, su reglamento y demás ordenamientos legales sobre la materia.

El derecho de "La Contratante" para exigir el cumplimiento del contrato o determinar su rescisión, operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.



Página 5 de 6



Cuando "El Proveedor" haya incurrido en alguna de las causas de incumplimiento del contrato o infringido las disposiciones de la Ley de la materia, "La Contratante" comunicará la determinación de exigir el cumplimiento o rescindir el contrato a este, en forma fehaciente, a fin de que "El Proveedor" exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de diez días naturales en el primer caso y de veinte días naturales en el supuesto de rescisión, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice dicha comunicación.

Si transcurridos estos plazos, "EL Proveedor" no hace ninguna manifestación en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, "La contratante" estima que no son satisfactorias, dictará su resolución confirmando la determinación de exigir el cumplimiento del contrato o de rescindirlo según sea el caso, lo cual será notificado fehacientemente a "El Proveedor".

En caso de que se opte por exigir el cumplimiento del contrato, "La Contratante" concederá tres días naturales a "El Proveedor" para que dé cumplimiento a las obligaciones que se reclamen, dependiendo de la naturaleza de estas, apercibiéndolo que, de hacer caso omiso, "La Contratante" por sí mismo o por otra persona, podrá realizar el cumplimiento o la obligación siendo deber de "EL Proveedor", cubrir los gastos que se originen para tal efecto. Lo anterior sin perjuicio de poder determinar la rescisión del contrato con posterioridad, de no poder hacer cumplir la obligación respectiva y sin menoscabo también de las penas convencionales y demás daños y perjuicios que procedan hasta que la obligación exigida quede cumplida.

Décima Quinta: Jurisdicción e Interpretación.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no se encuentre expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la Jurisdicción de la Sala Regional correspondiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas; por lo que "El Proveedor" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Décima Sexta:

Ambas partes se obligan a sujetarse estrictamente al objeto de este contrato, a todas y a cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que señale la Ley de Adquisiciones, bienes muebles y servicios para el Estado de Chiapas; y demás disposiciones legales y administrativas relativas a la materia.

Se firma de conformidad al calce y a margen en dos ejemplares de 6 fojas cada uno, en la Ciudad de Palenque, Chiapas; el día 18 del mes de marzo del año 2024.

Por La Contratante
Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicio de Bienes Muebles
del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

Presidente

Secretario Técnico

Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino

Profr. Oscar Pedro Ruano Fuentes
Oficial Mayor

Vocal 1

Vocal 2

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez
Síndico Municipal Suplente

Ing. Eddy de Jesus Arcos Cruz
Tesorero Municipal

Vocal 3

PALENQUE, CHIAPAS.
2021-2024.
SINDICATURA MUNICIPAL

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director de Obras Publicas

Por El proveedor

Página 6 de 6

C. Andres Natalio Ireta Herrera
Persona Física

CSM
CONSEJO MUNICIPAL
"SAN DIEGO"

ANDRES NATALIO IRETA HERRERA
R.F.C. IENASTH300K6
DEL 30 DE NOVIEMBRE NUM 13
PALENQUE, CHIAPAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024

Obra:

Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Localidad:

0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Municipio:

065.-Palenque

Rubro del Gasto:

Mejoramiento de Vivienda

Subclasificación:

Cuartos Dormitorios

Modalidad:

Construcción

Meta:

35 Dormitorios

Inversión FISM:

\$ 1,408,582.70

**Aportación de
los Beneficiarios:**

\$ 141,726.55

Inversión total:

\$ 1,550,309.25

CÉDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal- 2024

NOMBRE DE OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS.	APORTACIÓN DE PROGRAMA.	\$ 1,408,582.70
LOCALIDAD:	0001.-COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)	APORTACIÓN BENEFICIADOS:	\$ 141,726.55
MUNICIPIO:	065.-PALENQUE	OTROS	
RUBRO DEL GASTO:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MONTO TOTAL:	\$ 1,550,309.25
SUB-CLASIFICACIÓN:	CUARTOS DORMITORIOS		
MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN		

Documentación Original	NO	SI	OBSERVACIONES
Cédula de Revisión de Expedientes Técnicos		X	
Anexo de Registro y Control.		X	
Cédula de Datos Básicos para la Emisión del Registro.		X	
Programa de Trabajo (Calendario de Obra)		X	
Croquis de Localización (macro y micro)		X	
Presupuesto de Obra		X	
Número Generadores		X	
Planos Ingenieriles.		X	
Análisis de Precios Unitarios (cuando existan conceptos de obras que no esten considerados en los catalogos del h. congreso y sducop)			
Cotizaciones (3 mínimo)			
Validaciones o Dictamen de Factibilidad (Impacto Ambiental)		X	
Dictamen Técnico		X	
Acta de Instalación del Consejo Municipal para el Desarrollo y Reconciliación (COPLADEM)			
Acta de Priorización			
Acta Constitutiva Del Consejo de Participación Ciudadana y Aceptación de Obra			
Acta de Identificación y Selección de Proyectos (Localidad)			
OBSERVACIONES GENERALES.			





REGION XIII MAYA
Oficio No. MPC/PM/FISM-155/2024.
Palenque, Chiapas, 16 de febrero de 2024.

LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
PALENQUE, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

Con fundamento a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal en sus Artículos 1, 4 y 7 y de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas en sus artículos 1, 5, 6, 7 y P8, en relación a la planeación y programación de las obras y/o acciones que se ejecuten en el ejercicio 2024, se emite el presente Oficio de Registro y Control Interno para el proyecto cuya Fuente de Financiamiento se desglosa a continuación:

Fondo: III. - Fondo para la Infraestructura Social Municipal

No. De Obra: 065-03-155

Sub clasificación: CUARTOS DORMITORIOS
Modalidad del Proyecto: CONSTRUCCION
Incidencia: DIR (DIRECTA)
Tipo de Asentamiento: **06 COLONIA**
Clave de Localidad: **0001**

Localidad: PREFERENCIAL, CABECERA MUNICIPAL

Total \$1,550,309.25

Inversión 2024	\$1,408,582.70	Intereses:	\$0.00
Beneficiarios	\$141,726.55	Ahorros:	\$0.00

Administración: AM Ejecución: **AD** Metas: **35 DORMITORIO** Beneficiarios: 175 PERSONAS

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS.

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM DE 10 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, CONFINADO CON CASTILLOS DE SECCION 10X10 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM² CON REFUERZO DE ARMEX 8X8-4; CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE SECCION 10X20 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM² CON REFUERZO DE ARMEX 8X15-4, CON ZAPATAS AISLADAS DE 30X30 CM DE 20 CM DE PERALTE DE CONCRETO F'C:150 KG/CM²; PISO DE CONCRETO SIMPLE ACABADO RUSTICO F'C:150 KG/CM², TECHUMBRE DE LAMINA ZINTRO ALUM 2.44 X 0.80 CAL. 32 CON SOPORTE DE TUBULAR 3"X1 1/2" CAL. 20. UNA PUERTA Y UNA VENTANA METALICA DE IGUAL MANERA LETRERO DE OBRA.

En la ejecución del proyecto deberá observar lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación vigente y Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ramo 33, así como las Leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

Atentamente.

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz
Director de obras públicas



916 345 0097

Palacio Municipal S/N
Palenque, Chiapas. C.P. 29960

DATOS ESPECIFICOS DE OBRA

EMPRESA CONTRATADA: 0

REPRESENTANTE LEGAL: 0

NUMERO DE CONTRATO: ADMINISTRACION

FECHA DEL CONTRATO: 7 de marzo de 2024

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS.

LOCALIDAD: 0001 06-COLONIA PREFERENCIAL, CABECERA MUNICIPAL

MONTO CONTRATADO: \$1,408,582.70

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIÓN

PLAZO DE EJECUCION: DEL 7 de marzo de 2024 AL 31 de julio de 2024

FORMA DE ADJUDICACION: AD

PROCEDENCIA DEL RECURSO: FISM- 2024

SUBCLASIFICACION: CUARTOS DORMITORIOS

MODALIDAD: CONSTRUCCION

INCIDENCIA: DIRECTA

DESCRIPCION DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS A BASE DE MURO DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CM DE 10 CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, CONFINADO CON CASTILLOS DE SECCION 10X10 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM² CON REFUERZO DE ARMEX 8X8-4; CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE SECCION 10X20 CM CON CONCRETO F'C:150 KG/CM² CON REFUERZO DE ARMEX 8X15-4, CON ZAPATAS AISLADAS DE 30X30 CM DE 20 CM DE PERALTE DE CONCRETO F'C:150 KG/CM²; PISO DE CONCRETO SIMPLE ACABADO RUSTICO F'C:150 KG/CM², TECHUMBRE DE LAMINA ZINTRO ALUM 2.44 X 0.80 CAL. 32 CON SOPORTE DE TUBULAR 3"X1 1/2" CAL. 20. UNA PUERTA Y UNA VENTANA METALICA DE IGUAL MANERA LETRERO DE OBRA.

OFICO DE REGISTRO Y CONTROL: MPC/PM/ FISM-155/2024.

NUMERO DE OBRA: 065-03-155

METAS: 35 DORMITORIOS: 175 PERSONAS

SUPERVISOR DE OBRAS: ING. MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ MENDOZA




Sección: Obras Publicas Municipal
Oficio No: MPC/PM/DOPM/155/2024
Asunto: El que se indica
Palenque Chis. 29 de febrero del 2024

ING. EUDY DE JESÚS ARCOS CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por este medio le solicito sea tan amable de informarme si la obra **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS** a ejecutarse en la **Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)**. cuenta ya con recursos para ser atendidos, la cual consiste en ejecutarse bajo la modalidad de administración directa consistente en: **Construcción de cuartos Dormitorios de 5.00 x 4.00 mts a base de muro de block hueco de 10x20x40 cm de 10 cm de espesor juntado con mortero cemento-polvillo 1:5, confinado con castillos de sección 10x10 cm con concreto F'c:150 kg/cm² con refuerzo de ARMEX 8x8-4; cadena de desplante y cerramiento de sección 10x20 cm con concreto F'c:150 kg/cm² con refuerzo de ARMEX 8x15-4, con zapatas aisladas de 30x30 cm de 20 cm de peralte de concreto F'c:150 kg/cm²; piso de concreto simple acabado rustico F'c:150 kg/cm², techumbre de lámina zintro alum 2.44 x 0.80 Cal. 32 con soporte de tubular 3"x1 1/2" Cal. 20, una puerta y una ventana metálica. Con un monto presupuestado de \$ 1,408,582.70 (Un Millón Cuatrocientos Ocho Mil Quinientos Ochenta Y Dos Pesos 70/100 M.N.), I.V.A. incluido.**

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable a mi solicitud reciba de antemano un cordial y afectuoso saludo

ATENTAMENTE



Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director de Obras Publicas Municipal



C.C.P: Archivo

916 345 0097

Palacio Municipal S/N
Palenque, Chiapas. C.P. 29960

Sección: Tesorería Municipal
Oficio No. MPC/FISM/TM/155/2024
Asunto: El que se indica
Palenque Chis. 01 de marzo del 2024

ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
PRESENTE

En atención a su oficio No: MPC/FISM/DOPM/155/2024 de fecha 29 de febrero del 2024 por este medio le comunico que la obra a ejecutarse en el Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias) la cual consiste en: **CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS**, con un monto presupuestado de \$ **1,408,582.70 (Un Millón Cuatrocientos Ocho Mil Quinientos Ochenta Y Dos Pesos 70/100 M.N.) I.V.A. incluido.** cuenta ya con los recursos para su ejecución para lo cual lo dejo a su consideración para disponer de ello a la brevedad previo tramite de documentación correspondiente para poder realizar el pago.

Sin más por el momento le envié un cordial saludo


ATENTAMENTE



PALENQUE, CHIAPAS.

2021 2024

TESORERÍA MUNICIPAL


Ing. Eudy de Jesús Arcos Cruz
Tesorero Municipal

c.c.p: Archivo

916 345 0097

Palacio Municipal S/N
Palenque, Chiapas. C.P. 29960





FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA

**FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA**

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 27 del mes de febrero del año 2024 las 9:00 horas en el domicilio "COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)" Localizado en el Municipio de Palenque, de la entidad federativa Chiapas, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de Participación Social, que dará seguimiento y verificación de la obra de nombre Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts., a realizar con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Folio asignado en la MIDS:		
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 07 de marzo del año 2023	Fecha de conclusión: 31 de julio del año 2024
Entidad: Chiapas	Municipio: Palenque	Localidad: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)
En caso de la obra cuente con mas de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos de cada una de ellas:		
Subclasificación adicional:	CUARTOS DORMITORIOS	Monto: \$1,408,582.70
Subclasificación adicional:		Monto:
Subclasificación adicional:		Monto:
Subclasificación adicional:		Monto:
Monto total planeado:		\$1,408,582.70

CONSIDERANDO

Que la participación social es el derecho de las personas a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del desarrollo social de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el FAIS, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria en los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el FAIS, a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.
- Llevar a cabo reuniones informativas dirigidas a los CPS para darles a conocer los objetivos del FAIS, la importancia de la participación social, sus responsabilidades en el seguimiento y las características de las obras a realizarse con recursos del Fondo.
- Registrar los Formatos de participación social en el Módulo de participación social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).





FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por BIENESTAR.
- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras a realizar con recursos del FAISMUN para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.
- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.
- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada, se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en las reuniones informativas que brindarán las autoridades locales sobre sus responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.
- Participar en coordinación con las autoridades locales en los procesos de identificación de necesidades y planeación de proyectos, mientras se apeguen a los Lineamientos del FAIS 2024 y a la disponibilidad de recursos.
- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances y conclusión a la ciudadanía.
- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los Formatos de participación social vigentes publicados por BIENESTAR.



ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conformidad con la persona enlace FAISMUN.

ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ

Enlace FAISMUN

ALONZO MACDONAL MARTINEZ

Secretario del CPS

GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ

Vocal del CPS

GABRIELA MENENDEZ SALAZAR

Presidente del CPS

MARTIN COLORADO DIONICIO

Vocal del CPS

HEYDI CONCEPCION VERA FLORES

Vocal del CPS





BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE APOYOS PARA
LA INICIATIVA SOCIAL



2024

Felipe Carrillo

PUERTO

FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA

1.2. REPORTE DE LA REUNION INFORMATIVA DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL FAISMUN


DATOS DE LA REUNION INFORMATIVA	
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN	
Nombre y cargo de la persona facilitadora: Kristel Villanueva Flores	
Numero de asistentes a la reunion informativa	Mujeres: 2 Hombres: 3
DATOS DE LA REUNION INFORMATIVA	
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CSP	

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

- ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? SI ☒ NO ☐
- Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:
 - ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? SI ☒ NO ☐
 - ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? SI ☒ NO ☐
 - ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los APS? SI ☒ NO ☐
- Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar SI ☒ NO ☐
- ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? SI ☒ NO ☐

FOTOGRAFÍAS DE LA REUNIÓN INFORMATIVA BRINDADA AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

- Las fotografías deberán ser claras.
- Debe apreciarse que la reunión informativa se refiere al FAIS. Por ejemplo, puede mostrarse a integrantes del CPS sosteniendo los trípticos o firmando los Formatos de participación social.





FORMATO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE LA REUNIÓN INFORMATIVA

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*** Se deberá colocar por lo menos un número telefónico en el que se pueda contactar a las personas integrantes del Comité de participación social ***

¿Para qué utilizaremos sus datos personales?

La Secretaría de BIENESTAR utiliza los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos del Fondo, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de

Nombre de C. Presidenta/e: GABRIELA MENENDEZ SALAZAR

Domicilio y número telefónico: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) Cel: 9161215700

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☒ NO ☐

En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.

Nombre de C. Secretaria/o: ALONZO MACDONAL MARTINEZ

Domicilio y número telefónico: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) Cel: 9161215700

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☒ NO ☐

En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.

Nombre de la persona vocal: MARTIN COLORADO DIONICIO

Domicilio y número telefónico: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) Cel: 9161215700

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☒ NO ☐

En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.

Nombre de la persona vocal: GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ

Domicilio y número telefónico: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) Cel: 9161215700

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☒ NO ☐

En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.

Nombre de la persona vocal: HEYDI CONCEPCION VERA FLORES

Domicilio y número telefónico: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS) Cel: 9161148707

¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☒ NO ☐

En caso de responder sí, indique a cuál. Por ejemplo, Mazateco, Nahuatl, Maya, O'dam, etc.





FORMATO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

FORMATO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

DATOS DE LA OBRA			
Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha y hora llenado: 27 de febrero del año 2024			
Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.			
Folio asignado en la MIDS:			
Periodo de ejecucion	Fecha de inicio: 07 de marzo del año 2023	Fecha de conclusión: 31 de julio del año 2024	
Entidad: Chiapas	Municipio: Palenque	Localidad: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)	
Subclasificación adicional: CUARTOS DORMITORIOS	Monto:	\$1,408,582.70	
Subclasificación adicional:	Monto:		
Subclasificación adicional:	Monto:		
Subclasificación adicional:	Monto:		
Monto total planeado:		\$1,408,582.70	

SEGUIMIENTO DE LA OBRA

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen si existió algún cambio en la planeación o ejecución de la obra que ustedes hayan identificado o que les haya informado la autoridad local, tachando el recuadro correspondiente:

- a) No, porque no hubo cambios.
b) Sí, en el monto.
c) Sí, en las fechas.
d) Sí, en la ubicación.
e) Sí, en las características de la obra.

X

1a. En caso de que sí haya existido algún cambio en la planeación o ejecución de la obra, expliquen cuál fue la razón y en qué consistió dicho cambio:

2. Tachen la opción que indique cuánto ha avanzado la obra desde su inicio hasta la fecha de visita de seguimiento:

Nada (0%) Poco (10%) Regular (50%) **X** Mucho (90%)

3. Escriban en sus propias palabras cuál es el avance de la obra hasta el momento de la visita de seguimiento a la obra:

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON UN AVANCE DEL 50%.





FORMATO 2. REPORTE DE ACTIVIDADES DE INICIO Y DESARROLLO DE LA OBRA

4. Indiquen cuáles de las siguientes acciones han realizado como integrantes del Comité de participación social, tachando el recuadro correspondiente (se puede indicar más de una opción).

- a) Participar en la capacitación que debió brindar el gobierno local.
b) Participar en el proceso de planeación y priorización de proyectos en coordinación con las autoridades locales.
c) Realizar visitas de seguimiento a la obra para verificar su inicio y avance.
d) Informar de los avances de la obra a las personas de su localidad.
e) Otra. _____

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL


GABRIELA MENENDEZ SALAZAR

Presidente del CPS


ALONZO MACDONAL MARTINEZ

Secretario del CPS


MARTIN COLORADO DIONICIO

Vocal del CPS


GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ

Vocal del CPS


HEYDI CONCEPCION VERA FLORES

Vocal del CPS


ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ

Enlace FAISMUN





BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

FONDO DE ASIGNACIONES PARA
LA OBRAS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
PRESIDENTE DEL INSTITUTO
REVOLUCIONARIO Y DEMOCRATICO
DEL ESTADO

FORMATO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

ANEXO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora llenado: 27 de febrero del año 2024		
Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.		
Folio asignado en la MIDS:		
Período de ejecución	Fecha de inicio: 07 de marzo del año 2023	Fecha de conclusión: 31 de julio del año 2024
Entidad: Chiapas	Municipio: Palenque	Localidad: COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS		
--	--	--

1. ¿Se registraron quejas o denuncias? Sí No **X**

2. Tache si se trata de una queja o una denuncia: Queja Denuncia

3. A continuación, tache las opciones que mejor describan su queja o denuncia. Puede seleccionar tantas opciones como sean necesarias.

Quejas	
a. El CPS no recibió la información necesaria para realizar sus funciones.	
b. La obra no se ha desarrollado cumpliendo con los plazos establecidos.	
c. No se han retirado restos de materiales de construcción una vez concluido el proyecto.	
d. Las obras se han desarrollado por la noche y causan problemas a la ciudadanía.	
e. No se tomó en cuenta la participación de la ciudadanía para decidir la obra que se iba a realizar.	
f. No se colocaron señalamientos de precaución, por lo que se pueden generar accidentes.	
g. Existen afectaciones derivadas del desarrollo de la obra (E). tuberías dañadas al pavimentar la calle).	
h. Otra	

En caso de seleccionar h. **Otra**, escríbala a continuación:

Denuncias	
a. Se solicitó dinero o materiales a las personas beneficiarias para realizar la obra total o parcialmente.	
b. Se solicitó mano de obra u otro tipo de apoyos a las personas beneficiarias para realizar la obra.	
c. La obra se entregó, pero no funciona correctamente.	
d. La obra no se entregó terminada.	
e. La obra no se realizó.	
f. La autoridad local benefició a familiares, amigos, socios, allegados suyos o personas servidoras	





BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FAIS

ESQUEMA DE ASIGNACIÓN PARA
LA FIDUCIARIA DEL ESTADO



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL

FORMATO 3. REPORTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS

g. La autoridad local pretende que el CPS esté constituido por familiares, amigos, allegados suyos o personas servidoras públicas.	
h. Los recursos del FAIS se están usando con fines electorales.	

4. A continuación, describa la queja o denuncia con sus propias palabras.

5. ¿Presentó la queja o denuncia ante alguna autoridad? Sí No

5a. En caso de haber presentado la queja o denuncia ante alguna autoridad, favor de indicar a cuál, así como algún otro dato que pueda identificarla (puede ser el folio de seguimiento, número de expediente, número telefónico, correo electrónico).

6. ¿Desea que el presente reporte sea anónimo? Sí No

En caso de que quiera identificarse, indique la información que se solicita a continuación:

Nombre:

Sexo: Masculino

 Femenino

 Edad:

Ocupación:

Datos de contacto (teléfono y correo electrónico):

GABRIELA MENENDEZ SALAZAR

Presidente del CPS

ING. YOVANY OLIDAY MENESES DÍAZ

Enlace FAISMUN



PRELIMINAR, CHIAPAS
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

Los datos que comparta no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.





FORMATO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

**FORMATO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

****Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas****

Siendo el día 31 del mes de julio del año 2024 las 8:45 horas en el domicilio "COL. LA PREFERENCIAL, PAKAL-NA (COL. VARIAS)" Localizado en el Municipio de Palenque, de la entidad federativa Chiapas, conforme a lo establecido en los lineamientos del FAIS 2024, la autoridad local representada por la persona enlace FAISMUN, en coordinación con el comite de participacion social,realizan el acto de entrega-recepcion de la obra con nombre Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts. y folio realizada con recursos del FAIS por un monto total de \$1,408,582.70

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE:

PALENQUE, CHIAPAS.

ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ

Enlace FAISMUN

ALONZO MACDONAL MARTINEZ

Secretario del CPS

GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ

Vocal del CPS

GABRIELA MENENDEZ SALAZAR

Presidente del CPS

MARTIN COLORADO DIONICIO

Vocal del CPS

HEYDI CONCEPCION VERA FLORES

Vocal del CPS





FORMATO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Nombre de la obra: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.		
Folio asignado en la MIDS:		
Período de ejecución	Fecha de inicio: 07 de marzo del año 2023	Fecha de conclusión: 31 de julio del año 2024
Monto total planeado:	\$1,408,582.70	

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión.

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

SI ☒

4

NO ☐

2a. En caso de que la obra haya concluido en una fecha distinta, escriba cuándo concluyó y qué justificación brindó la autoridad local _____

3. ¿La obra se entregó terminada y funcionando?

SI ☒

NO ☐

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

4. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el Acta entrega- recepción?

SI ☒

NO ☐

5. ¿La autoridad local colocó la placa informativa de la conclusión de la obra?

SI ☒

NO ☐

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN:

a) Juntas vecinales o comunitarias.

☐

d) A través de redes sociales

☒

(Facebook, grupos de WhatsApp, etc.).

b) Carteles informativos.

☐

e) No las comunicaron.

☐

b) Perifoneo (altavoces, etc).

☒

f) Otros. _____

7. Describan con sus propias palabras de qué manera beneficia la obra a la localidad..

CONTARA CON EL ACCESO AL SERVICIO DE COLOCACION DE TECHUMBRE A LOS HOGARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.



ACTA DE ACEPTACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA

En la localidad de la Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias) del municipio de Palenque, Chiapas, del Estado Libre y Soberano de Chiapas; siendo las 9:00 horas, del día 10 de febrero del 2024, en el local que ocupa la sala de juntas, se acepta la obra de Construcción de dormitorios de 5.00 x 4.00 mts.

Los C. Representantes miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal

NOMBRE

CARGO QUE OSTENTA

LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA

Presidente Municipal Interino

OTRAS AUTORIDADES

ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ

Director Obras Públicas

ING. EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ

Tesorero Municipal.

Procedieron a informar a los presentes sobre la obra y/o acción que se realizará a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal; así como los criterios que servirán de base para la ejecución de obras, los beneficios y compromisos que deberá asumir el Consejo de Participación Ciudadana, quienes deberán cooperar con su esfuerzo y colaborar organizadamente en la realización, administración, mantenimiento y operación de la obra.

Enterados los presentes de lo expresado, aceptan la obra de: Construcción de cuartos dormitorios de 5.00 x 4.00 mts.





Una vez aceptada la obra, el Consejo de Participación Ciudadana tendrá por objeto contribuir a la realización de las obras que se hace referencia en la presente acta, con las formas que a continuación se expresan:

1. Aportar recursos económicos o en especie (mano de obra y/o materiales de la región) de acuerdo al porcentaje que determine la propia Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana de la localidad en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
2. Poner a disposición de los ejecutores, el terreno o área que se requiera para las obras y proporcional de derecho de vía.



3. Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
4. Vigilar la operación y administración de las acciones y participar en la organización de tareas en las que se aporte la mano de obra de los miembros del Consejo y los habitantes.






















Es obligación de la Mesa Directiva del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta mensualmente a la Asamblea General, del movimiento de fondos y de las gestiones, una vez aprobado el programa de acción y de gestión del _____ por la Asamblea General, se procede a firmar el acta por los miembros del Órgano Ejecutivo.

	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE	GABRIELA MENENDEZ SALAZAR	
SECRETARIO	ALONZO MACDONAL MARTINEZ	
TESORERO	MARTIN COLORADO DIONICIO	
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.	GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ	

Siendo las _____ horas del día de su inicio, se da por concluida la reunión y se levanta el acta de aceptación de obra en el municipio de Palenque, Chiapas.



Asistentes

NOMBRE	FIRMA
LORENA GUADALUPE DOMINGUEZ PECH	
MANUEL ATILANO LANDERO LANDERO	
HEYDI CONCEPCION VERA FLORES	
JOSE DEL CARMEN CARAVEO LANDERO	
MARITZA DEL CARMEN MORALES OLAN	
BISMARCK ROJAS PEREZ	
ZOILA VICTORIA FLORES CONSTANTINO	
AARON NIETO LOPEZ	
GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ	
BENITO DE JESUS HERNANDEZ	
JOSE DE LA CRUZ LOPEZ	
URI JONATHAN SANCHEZ GUZMAN	
RUBEN AGUILAR LLANAS	
ADALBERTO SALAZAR BARABATO	
RICARDO VILLANUEVA GOMEZ	
LAURA ELENA GUZMAN JIMENEZ	
ODILIA DEL CARMEN PECH CRUZ	
ERIKA KRISTEL LARA LOPEZ	
GABRIELA MENENDEZ SALAZAR	
MARTIN COLORADO DIONICIO	
ALEJANDRO MANUEL IRETA PEREZ	
CRISTAL GUADALUPE SOLORZANO FIERRO	



MIGUEL ANGEL MORALES CHAVEZ

JOSEFINA ARIAS PEREZ

ALEJANDRO MANUEL IRETA HERRERA

GLADIS HERNANDEZ MENDEZ

ALONZO MACDONAL MORALES

TOMAS ZENTENO LUGO

RUBEN AVENAMAR GONZALEZ ALVAREZ

FRANCISCO VAZQUEZ ALVARO

JOSE ANGEL HERNANDEZ CASTRO

DEISY ELVIRA PEREZ CARBALLO

JAVIER ALBERTO PEREZ CARBALLO

RAYMUNDO EUGENIO LOPEZ GARCIA

FELICITAS BAAS DZIB



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Felicitas Baas D.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la localidad de la Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias) del Municipio de Palenque, Chiapas; del Estado libre y soberano de Chiapas; siendo las 9.00 horas, del día 27 de Febrero de 2024, en el local que ocupa la sala de juntas. Con la asistencia de los C. Representantes y miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).



NOMBRE

CARGO QUE OSTENTA

LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA

PRESIDENTE DEL COPLADEM.

OTRAS AUTORIDADES

ING. YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.



Enterados los presentes de lo expresado, deciden constituir el Consejo de Participación Ciudadana de: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

NOMBRE

FIRMA

PRESIDENTE

GABRIELA MENENDEZ SALAZAR

SECRETARIO

ALONZO MACDONAL MARTINEZ

**TESORERO
VOCAL DE
CONTROL Y
VIGILANCIA.**

MARTIN COLORADO DIONICIO

GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ



Y otros representantes de comisiones que sean necesarios o que ya existan:

Comisión de _____.

	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTES	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Mismo que de conformidad con el artículo 33 fracciones II de la Ley de Coordinación Fiscal, que promueve la participación ciudadana, será presidido por un Órgano Ejecutivo, cuya integración y funcionamiento se sujetará a los lineamientos operativos de los Consejos de Participación Ciudadana bajo las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - El Consejo de Participación Ciudadana estará integrado por un Órgano Ejecutivo que determine la Asamblea General.

El Órgano Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana contará con un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal de control y vigilancia y los representantes de las comisiones que sean necesarios o que ya existan.

SEGUNDA. - Las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana se tomarán por votación de la mayoría de los integrantes de la Asamblea General.

TERCERA. - El presidente del Consejo representará a la Asamblea General ante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, así como ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del Consejo.

Si el presidente no pudiera asistir a alguna reunión, deberá asistir un integrante del Consejo en su orden jerárquico.

CUARTA. - El secretario tendrá a su cargo el archivo correspondiente, así como constatar y recibir toda clase de correspondencia.

QUINTA. - El tesorero tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Coadyuvar en coordinación con el Ayuntamiento las acciones de control y vigilancia de los fondos.
- II. Fomentar y recaudar la aportación de los beneficiarios, en recursos económicos o en especie, de acuerdo al porcentaje que determine la Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana de la localidad, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.



SEXTA. - El vocal de control y vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover que el Consejo conozca el expediente técnico de la obra.
- II. Promover que los habitantes beneficiarios cumplan con la aportación que les corresponde.
- III. Verificar el uso y destino adecuados de los materiales en la obra.
- IV. Promover que los ciudadanos participen en la supervisión y vigilancia de la obra.
- V. Verificar que la obra se entregue mediante acta de entrega-recepción.

SÉPTIMA. - De los representantes de las comisiones:

- I. Si hubiera dos o más obras a realizarse en un núcleo poblacional, se podrán nombrar comisiones para el seguimiento y control de éstas, o en su caso, se formarán las Comisiones que sean necesarias y que así lo determine la Asamblea.
- II. Las comisiones dependerán del Consejo de Participación Ciudadana y se someterán a la aprobación de la Asamblea General.
- III. Los representantes de las comisiones serán nombrados mediante Asamblea General por los ciudadanos que vivan en el núcleo de población donde se vaya a ejecutar una obra, puede ser calle, manzana, barrio, vecindad, colonia, localidad, ranchería o ejido.

Estas comisiones serán únicamente para el seguimiento y supervisión de la obra que corresponda, su vigencia termina cuando concluya la obra, proyecto o acción.

OCTAVA. - La Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana. Para convocar a asambleas se requiere la solicitud de diez o más miembros o, a juicio de la Mesa Directiva, cuando existan puntos importantes que tratar, siendo necesario que asistiran los integrantes de este último y la mayoría de los miembros de la Asamblea; las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos, los acuerdos de cada Asamblea serán firmados por los miembros de la Mesa Directiva y por los asistentes en general, mediante acta de asamblea.

NOVENA. - Es obligación del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta mensual a la Asamblea General de las reuniones y de los acuerdos que se han tenido hasta la fecha, por lo que la Mesa Directiva tendrá una periodicidad de un año o al término de la obra, una vez aprobado el programa de acción y gestión. La Asamblea General procedió a designar a los miembros del Órgano Ejecutivo del Consejo de Participación Ciudadana.

No habiendo otro punto que tratar, se decidió dar por concluida la asamblea constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana, siendo las _____ horas del día de su inicio, firmando de conformidad los asistentes.



NOMBRE
LORENA GUADALUPE DOMINGUEZ PECH
MANUEL ATILANO LANDERO LANDERO
HEYDI CONCEPCION VERA FLORES
JOSE DEL CARMEN CARAVEO LANDERO
MARITZA DEL CARMEN MORALES OLAN
BISMARCK ROJAS PEREZ
ZOILA VICTORIA FLORES CONSTANTINO
AARON NIETO LOPEZ
GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ
BENITO DE JESUS HERNANDEZ
JOSE DE LA CRUZ LOPEZ
URI JONATHAN SANCHEZ GUZMAN
RUBEN AGUILAR LLANAS
ADALBERTO SALAZAR BARABATO
RICARDO VILLANUEVA GOMEZ
LAURA ELENA GUZMAN JIMENEZ
ODILIA DEL CARMEN PECH CRUZ
ERIKA KRISTEL LARA LOPEZ
GABRIELA MENENDEZ SALAZAR
MARTIN COLORADO DIONICIO
ALEJANDRO MANUEL IRETA PEREZ

FIRMA

























CRISTAL GUADALUPE SOLORZANO FIERRO

MIGUEL ANGEL MORALES CHAVEZ

JOSEFINA ARIAS PEREZ

ALEJANDRO MANUEL IRETA HERRERA

GLADIS HERNANDEZ MENDEZ

ALONZO MACDONAL MORALES

TOMAS ZENTENO LUGO

RUBEN AVENAMAR GONZALEZ ALVAREZ

FRANCISCO VAZQUEZ ALVARO

JOSE ANGEL HERNANDEZ CASTRO

DEISY ELVIRA PEREZ CARBALLO

JAVIER ALBERTO PEREZ CARBALLO

RAYMUNDO EUGENIO LOPEZ GARCIA

FELICITAS BAAS DZIB

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Dictamen Técnico


El presente proyecto cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por esta dependencia, por lo que es viable su ejecución; siendo responsabilidad del H. Ayuntamiento municipal de Palenque; la ejecución, operación y mantenimiento.

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque
Nombre de la Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Clave y Nombre de la Localidad: 0 0 0 1 Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Descripción:

Construcción de cuartos Dormitorios de 5.00 x 4.00 mts a base de muro de block hueco de 10x20x40 cm de 10 cm de espesor juntado con mortero cemento-polvillo 1:5, confinado con castillos de seccion 10x10 cm con concreto F'c:150 kg/cm² con refuerzo de ARMEX 8x8-4; cadena de desplante y cerramiento de seccion 10x20 cm con concreto F'c:150 kg/cm² con refuerzo de ARMEX 8x15-4, con zapatas aisladas de 30x30 cm de 20 cm de peralte de concreto F'c:150 kg/cm²; piso de concreto simple acabado rustico F'c:150 kg/cm², techumbre de lamina zintro alum 2.44 x 0.80 Cal. 32 con soporte de tubular 3"x1 1/2" Cal. 20, una puerta y una ventana metalica.

Por la Dependencia o Entidad Normativa



ING. MAUTKEY PÉREZ LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PARA LA VIVIENDA
PROVICH

Lugar: Palenque, Chiapas

Por la Dependencia o Entidad Ejecutora



LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

Fecha: marzo de 2024

Información adicional:



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Dictamen sobre el Impacto Ambiental

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque
Nombre de la Obra o Proyecto: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Clave y Nombre de la Localidad: 0 0 0 1 Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

En este dictamen se emite en razón de cómo puede influir en la alteración del medio ambiente la ejecución de la obra en mención.

Dictamen de opinión de la Dependencia Normativa

EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA NO SE ALTERA EN NINGUNA FORMA EL MEDIO AMBIENTE NI EL ENTORNO ECOLÓGICO, YA QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO O DE EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, NO SE EMPLEARÁN AGENTES BIOLÓGICOS, NI FUNGICIDAS, ASÍ COMO TAMPOCO SE DERRIBARÁN ÁRBOLES, NI SE EMPLEARÁN EXPLOSIVOS. TODA VEZ QUE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LOS TERRENOS LOTIFICADOS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIADOS Y QUE PERTENECEN A LA ZONA HABITACIONAL DE LA LOCALIDAD.

Por la Dependencia o Entidad Normativa



LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

Lugar: Palenque, Chiapas

Fecha: marzo de 2024



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Programa de Obra

ESTADO: 07.- Chiapas
MUNICIPIO: 065.- Palenque
LOCALIDAD: 0001.- Col. La Preferencial, Pakal-Na (Co OBRA:
DURACIÓN: 90 Días naturales

RUBRO DEL GASTO: MEVMejoramiento de Vivienda
SUBCLASIFICACIÓN: Cuartos Dormitorios
Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

CLAVE	PARTIDA	TOTAL POR PARTIDA	2024															
			MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Suministro de agregados																	
A000	Preliminares																	
B000	Excavación																	
G000	Plantillas y concretos																	
I000	Cimentaciones																	
J000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas																	
K000	Muros																	
D000	Relleno																	
M000	Firmes y pisos																	
X000	Colocación de techumbre																	
O000	Herrería y Desmantelamiento																	



PALENQUE, CHIAPAS.
2023 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

Elaboró:

Vo.Bo.:

Ing. María Del Carmen Velazquez Mendoza
Supervisor de Obras Públicas

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz
Director de Obras Públicas



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Programa de Obra



Estado:	07.- Chiapas	Rubro del Gasto:	Mejoramiento de Vivienda	Inicio de Obra	7 de marzo de 2024
Municipio:	065.- Palenque	Subclasificación:	Cuartos Dormitorios	Término de Obra	31 de julio de 2024
Localidad:	0001.- Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)	Obra:	Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.		
Duración:	90 Días naturales				

Programa General de Ejecución de los Trabajos y de Utilización de los Recursos Humanos

CLAVE	PARTIDA	2024											
		MARZO	ABRIL			MAYO			JUNIO				
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
	Suministro de agregados y Materiales de Construcción												
A000	Preliminares	\$ 96.00	\$ 60.00										
B000	Excavación	\$ 150.00											
G000	Plantillas y concretos	\$ 60.80	\$ 38.00										
I000	Cimentaciones	\$ 480.00	\$ 300.00										
J000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas	\$ 1,545.60	\$ 966.00										
K000	Muros	\$ 1,507.20	\$ 942.00										
D000	Relleno	\$ 46.00											
M000	Firmes y pisos	\$ 486.40	\$ 304.00										
X000	Colocación de techumbre	\$ 396.80	\$ 248.00										
O000	Herrería y Desmantelamiento												
Mano de obra calificada		\$ 4,892.80											
Mano obra no calificada		\$ 320.00											
Total de mano de obra calificada y no calificada		\$ 5,212.80											
Total de mano de obra calificada y no calificada aportada por la comunidad		\$ 200.00											
Total de mano de obra calificada y no calificada		\$ 5,412.80											

Elaboró:

Ing. Maria Del Carmen Velasquez Mendoza
Supervisor de Obras Públicas

PALENQUE, CHIAPAS
2021 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

Vo.Bo.:

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director de Obras Públicas



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque

Clave y Nombre de la Localidad: 0 0 0 1 Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Macro

Estado de Chiapas.



Municipio de Palenque.


ING. MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRAS

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024 Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Clave y Nombre del Municipio: 0 6 5 Palenque

Clave y Nombre de la Localidad: 0 0 0 1 Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Coordenadas de la Localidad: Latitud: 17.542559° N Longitud: -91.995745° O
Altitud: 75.00 M.S.N.M.

Micro

Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad

Agua Entub.	Alcantarillado	Drenaje	Electrificación
100.00%	80.00%	80.00%	90.00%



LOCALIDAD UBICADA A 57KM DE LA CABECERA PARA LLEGAR SE TRANSITA POR LA CARRETERA 307 (PALENQUE - LA TRINITARIA) POR ALREDEDOR DE 52KM, PASANDO EJIDOS COMO: CRUCERO CHANCALA, ALBINO CORZO Y 11 DE JULIO, SIENDO EN ESTE ULTIMO QUE SE UBICA UN CRUCERO A LADO IZQUIERDO EL CUAL SE TOMARÁ Y SE TRANSITARÁ EN TERRACERIA POR AL REDEDOR DE 5KM PARA ASI LOCALIZAR A LA COMUNIDAD EN ESTUDIO.



NOTA: NO EXISTE NINGUN RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL
ELABORÓ:

ING. MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRAS
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

**MATERIALES PERISUR SELVA S.A DE C.V.**

R.F.C. MPS940118MD4
PERIFERICO SUR S/N. BARRIO CANDELARIA
OCOSINGO, CHIAPAS.
C.P.29950.

29/02/2024

Asunto: Cotizacion de materiales

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

le envio un cordial saludo y de la manera mas atenta le hago llegar la cotizacion de los siguientes materiales:

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Viaje	\$ 297.50
2	Block hueco 10x20x40 cm	Bulto	\$ 16.36
3	Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	\$ 309.14
4	Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	\$ 309.14
5	Lámina Zintro Alum 3.05 x 0.90 m cal. 32	Pieza	\$ 448.50
6	Clavo 2 1/2"	Pieza	\$ 60.32
7	Alambre recocido	Kg	\$ 60.32
8	Pijas 2"	Kg	\$ 3.77
9	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	\$ 564.82
10	Letrero de obra	Pieza	\$ 4,184.20
11	Tabicon macizo 10x14x28	Viaje	\$ 15.50
12	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 309.14
13	Castillo ARMEX 10x10-4	Pieza	\$ 309.14
14	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	pieza	\$ 388.00
15	Clavo cabeza de plomo	Pieza	\$ 150.80
16	Tubo PVC 4"	kg	\$ 573.74
17	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 29.00




Atentamente

LINDORO ARTURO ZUNIGA URBINA

REPRESENTANTE LEGAL

MATERIALES PERISUR SELVA S.A DE C.V.



www.ferresur.mx



MATERIALES PALENQUE
SUAR8803297L6
PERIFERICO NORTE LOC. 3
Cot: SAN JUANITO C.P.: 29960
PALENQUE, PALENQUE, CHIAPAS, MÉXICO
Tel: 9161124572 Cel: 0000000000 eMail:
materialespalenque@gmail.com

Cotización
1765

Fecha
29/02/2024


Moneda: MXN

Asunto: Cotizacion de materiales

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes
Oficial Mayor
H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

le envío un cordial saludo y de la manera mas atenta le hago llegar la cotizacion de los siguientes materiales:

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Lámina Zintro Alum 3.05 x 0.90 m cal. 32	Pieza	\$ 448.50
2	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 388.00
3	Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	\$ 299.94
4	Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	\$ 17.96
5	Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	\$ 311.61
6	Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	\$ 311.61
7	Pijas 2"	Pieza	\$ 4.97
8	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	\$ 569.82
9	Tabicon macizo 10x14x28	Pieza	\$ 16.70
10	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 311.61
11	Castillo ARMEX 10x10-4	pieza	\$ 311.61
12	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 389.79
13	Clavo cabeza de plomo	kg	\$ 152.59
14	Tubo PVC 4"	Pieza	\$ 574.64
15	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 29.90
16	Coladera sencilla 4"	Pieza	\$ 99.29
17	Cople PVC 4"	Pieza	\$ 115.43
18	W.C. c/tanque economico	Pieza	\$ 1,511.00
19	Pegamento PVC 125 MI	Pieza	\$ 119.86
20	Adaptador p/poliducto 1/2"	Pieza	\$ 5.33
21	Llave de nariz 1/2"	Pieza	\$ 66.84



Atentamente


ROBERTO SUÁREZ ALFONSO
REPRESENTANTE DE VENTAS



CALZADA LAZARO CARDENAS S/N, COL. PAUL-NA PALENQUE, CHIAPAS C.P.
29960
Tel (916) 348 39 69. Cel 916 118 22 13 Correo: distribuidoratenam@hotmail.com

Tubería para Agua Potable Alcantarillado
Corrugado PT corr, PVC, A.M S-25, Acero Soldable,
Válvula de Vastago FO.GO, Saliente, Conexiones de PVC,
Tubería Galvanizada, Fo. Fo. Brocales, Etc.

Oficio: **BLC-CT-2024 Cotizacion**

Asunto: **de materiales**

jueves, 29 de febrero de 2024

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

Por medio de la presente tengo a bien enviarle la cotizacion de los materiales solicitados, que
acontinuacion se enlistan

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	\$ 17.86
	Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	\$ 310.64
	Castillo ARMEX 8x8-4	Pieza	\$ 310.64
	tinaco plastisur 1100 lts	pza	\$ 2,330.50
	Clavo cabeza de plomo	kg	\$ 152.90
	Tubo PVC 4"	Pieza	\$ 578.74
	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 36.00
	Coladera sencilla 4"	Pieza	\$ 106.50
	Cople PVC 4"	Pieza	\$ 19.43
	W.C. c/tanque economico	Pieza	\$ 1,516.00
	Pegamento PVC 125 Ml	Pieza	\$ 127.56
	Adaptador p/poliducto 1/2"	Pieza	\$ 15.00
	Llave de nariz 1/2"	Pieza	\$ 72.62
	Malla electrosolada 6-6/4-4	m²	\$ 91.16
	Tabicon macizo 10x14x28	Pieza	\$ 18.90
	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 317.14
	Castillo ARMEX 10x10-4	pieza	\$ 318.74
	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 395.60



Atentamente

Inq. Moises Gonzales Trejo

Administrador




916 118 2213 - 916 348 3969

MOISES GONZÁLEZ TREJO
R.F.C. GGTMB40901T85

PALENQUE, CHIAPAS.
2021-2024
OFICIALIA MAYOR

CALZADA LAZARO CARDENAS S/N, COL. PAUL-NA PALENQUE, CHIAPAS C.P. 29960
Tel (916) 348 39 69. Cel 916 118 22 13 Correo: distribuidoratenam@hotmail.com

Email: distribuidoratenam@hotmail.com
Calzada Lázaro Cárdenas s/n Col. Paul-na
Palenque, Chiapas, C.P. 29960



CASA DE MATERIALES SAN MARTIN

JOSE MARTIN HERNANDEZ AGUILAR RFC. HEAM8102233L7 CALLE PRINCIPAL DE LA MIELERA COL. LA MIELERA

PALENQUE, CHIAPAS CP. 29960 CORREO ELECTRONICO anakari2705@hotmail.com CEL. 9161097775

Oficio: CLA-PIT-2024

Asunto: Cotizacion de materiales

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes *Oficial Mayor*

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

Jueves 29 de febrero de 2024

Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo, le anexo la cotizacion que amablemente solicito esperando contar con la eleccion de su compra.

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
	Clavo 2 1/2"	Kg	\$ 63.32
	Alambre recocido	Kg	\$ 61.62
	Pijas 2"	Pieza	\$ 4.15
	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	\$ 566.82
	Cadena ARMEX 15x20-4	Pieza	\$ 315.01
	Castillo ARMEX 10x10-4	pieza	\$ 315.01
	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	\$ 389.30
	Clavo cabeza de plomo	kg	\$ 151.76
	Tubo PVC 4"	Pieza	\$ 575.29
	Codo PVC 90° x 4"	Pieza	\$ 34.80
	Coladera sencilla 4"	Pieza	\$ 100.37
	Cople PVC 4"	Pieza	\$ 16.41
	W.C. c/tanque economico	Pieza	\$ 1,508.96
	Pegamento PVC 125 Ml	Pieza	\$ 132.79
	Adaptador p/poliducto 1/2"	Pieza	\$ 3.06
	Llave de nariz 1/2"	Pieza	\$ 66.87
	Malla electrosolada 6-6/4-4	\$	99.79

Atentamente

JOSE MARTIN HERNANDEZ AGUILAR
RFC. HEAM8102233L7
CALLE PRINCIPAL DE LA MIELERA SIN
PALENQUE, CHIAPAS
COL LA MIELERA C.P 29960





Fabricación de Productos de Herrería y Comercio al por mayor de
Material de Construcción
Luis Alberto Osorio Magaña
Calle. 5 de Mayo, Col. Pakal-na, Palenque, Chiapas, C.P. 29960

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes

Asunto: Cotización de materiales

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

Jueves, 29 de febrero de 2024

A través de este medio le envié los precios solicitados a mi persona.

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Puerta metálica de 0.90 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de perfil tubular de 1" x 1 ½", forro de lamina troquelada en "V" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "ti) , chapa, pintura anticorrosiva y esmalte.	pieza	\$ 2,989.88
2	Ventana con perfil de 1"x1 ½" de 1.00 x 1.20 mts con ceja angulo de ¾" X 1/8".incluye: manija, pintura anticorrosiva negra y esmalte.	Pieza	\$ 1,681.52
3	Letrero de 1.00x1.50 mts. A base de perfil tubular 2"x2", en postes,marco de letrero y refuerzo en tablero,lamina negra lisa calibre 20,anclado a base de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 0.30x0.30x0.60, mts. Vinil o lona de impresión digital a medida de tablero;incluyr: materiales,mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	\$ 4,184.20



Comercializadora y Herrería D'Luis
Luis Alberto Osorio Magaña
Calle 5 de Mayo, Col. Pakal-na,
Palenque, Chiapas, C.P. 29960
C.Luis Alberto Osorio Magaña
Administrador



HERRERÍA PALOMEQUE

JUAN CARLOS PALOMEQUE VALENCIA

RFC: PAVJ800227AA5

PROLONGACION CALLE JIMENEZ S/N COL. UNITARIA
DE LOS TRABAJADORES, 29960, PALENQUE CHIAPA.

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes

Asunto: Cotizacion de materiales

Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

POR EL SIGUIENTE ESCRITO LE ENVIO LOS PRECIOS SOLICITADOS , DE IGUAL FOMA LE ENVIO UN CORDIAL
SALUDO

Jueves, 29 de febrero de 2024

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Puerta metálica de 0.90 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de perfil tubular de 1" x 1 ½", forro de lamina troquelada en "V" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "ti", chapa, pintura anticorrosiva y esmalte.	pieza	\$ 2,994.64
2	Ventana con perfil de 1"x1 ½" de 1.00 x 1.20 mts con ceja angulo de ¾" X 1/8". incluye: manija, pintura anticorrosiva negra y esmalte.	Pieza	\$ 1,680.50
3	Puerta metálica de 0.70 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de pretil tubular de 1" x 1 ½". forro de lamina troquelada en "Y" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "t", cl1apa, pintura anticorrosiva y esmalte.	Pieza	\$ 2,061.00
4	Letrero de 1.00x1.50 mts. A base de perfil tubular 2"x2", en postes, marco de letrero y refuerzo en tablero, lamina negra lisa calibre 20, anclado a base de concreto simple f'c=150 kg/cm2 de 0.30x0.30x0.60 mts. Vidrio o lona de impresión digital a medida de tablero; incluir: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	\$ 4,223.20

PALENQUE CHIAPAS
2021- 2024
OFICIALIA MAYOR

Administrador



ING. JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Persona Física

Ced. Prof.: 7275748, CICCH RTEC: 01049, RFC: RORJ730414NQ2
Registro Patronal: M5913311109

Asunto: Cotizacion de materiales

C. Oscar Pedro Ruano Fuentes
Oficial Mayor
H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas

Jueves, 29 de febrero de 2024

Por este medio le envió los precios de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

N.º	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO
1	Puerta metálica de 0.90 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de pretil tubular de 1" x 1 ½". forro de lamina troquelada en "Y" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "t", cl1apa, pintura anticorrosiva y esmalte.	pieza	\$ 2,975.00
2	Ventana con perfil de 1"x1 ½" de 1.00 x 1.20 mts con ceja angulo de ¾" x 118". incluye: manija, pintura anticorrosiva negra y esmalte.	Pieza	\$ 1,670.00
3	Puerta metálica de 0.70 x 2.00 mts con marco de angulo de 1" y contramarco de pretil tubular de 1" x 1 ½". forro de lamina troquelada en "Y" cal. 22 incluye: refuerzo SW perfil tubular en "t", cl1apa, pintura anticorrosiva y esmalte.	Pieza	\$ 2,050.00



Atentamente

ING. JESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
CED. PROF. 7275748, CICCH RTEC: 01049
RFC: RORJ730414NQ2
REG. PATRONAL: M5913311109
CALLE TULIPAN, MZN. 4 LOTE 8
PAC. LAS FLORES
PALENQUE, CHIAPAS

UNION DE VOLQUETEROS DE PALENQUE
mepd, autm, cktm, 52, 06, sira, 141, 247, 300, sitrech, 72, 163, 133
Tarifa de Acarreo 2020

TRONCADO

Transitando sobre:	Kilometraje		1er	2 al 20	Sub sec 21
	Pavimento (1 m³):		\$ 30.89	\$ 12.82	\$ 11.47
	Terrecería (1 m³):		\$ 33.43	\$ 14.93	\$ 14.16
Kilometraje	Pavimento (7 m³)	Terrecería (7 m³)	Kilometraje	Pavimento (7 m³)	Terrecería (7 m³)
1	\$ 216.23	\$ 234.04	51	\$ 4,410.28	\$ 5,292.42
2	\$ 305.97	\$ 338.53	52	\$ 4,490.57	\$ 5,391.54
3	\$ 395.71	\$ 443.03	53	\$ 4,570.86	\$ 5,490.66
4	\$ 485.45	\$ 547.54	54	\$ 4,651.15	\$ 5,589.78
5	\$ 575.19	\$ 652.05	55	\$ 4,731.44	\$ 5,688.90
6	\$ 664.93	\$ 756.56	56	\$ 4,811.73	\$ 5,788.02
7	\$ 754.67	\$ 861.07	57	\$ 4,892.02	\$ 5,887.14
8	\$ 844.41	\$ 965.58	58	\$ 4,972.31	\$ 5,986.26
9	\$ 934.15	\$ 1,070.09	59	\$ 5,052.60	\$ 6,085.38
10	\$ 1,023.89	\$ 1,174.60	60	\$ 5,132.89	\$ 6,184.50
11	\$ 1,113.63	\$ 1,279.11	61	\$ 5,213.18	\$ 6,283.62
12	\$ 1,203.37	\$ 1,383.62	62	\$ 5,293.47	\$ 6,382.74
13	\$ 1,293.11	\$ 1,488.13	63	\$ 5,373.76	\$ 6,481.86
14	\$ 1,382.85	\$ 1,592.64	64	\$ 5,454.05	\$ 6,580.98
15	\$ 1,472.59	\$ 1,697.15	65	\$ 5,534.34	\$ 6,680.10
16	\$ 1,562.33	\$ 1,801.66	66	\$ 5,614.63	\$ 6,779.22
17	\$ 1,652.07	\$ 1,906.17	67	\$ 5,694.92	\$ 6,878.34
18	\$ 1,741.81	\$ 2,010.68	68	\$ 5,775.21	\$ 6,977.46
19	\$ 1,831.55	\$ 2,115.19	69	\$ 5,855.50	\$ 7,076.58
20	\$ 1,921.29	\$ 2,219.70	70	\$ 5,935.79	\$ 7,175.70
21	\$ 2,011.03	\$ 2,324.21	71	\$ 6,016.08	\$ 7,274.82
22	\$ 2,100.77	\$ 2,428.72	72	\$ 6,096.37	\$ 7,373.94
23	\$ 2,190.51	\$ 2,533.23	73	\$ 6,176.66	\$ 7,473.06
24	\$ 2,280.25	\$ 2,637.74	74	\$ 6,256.95	\$ 7,572.18
25	\$ 2,369.99	\$ 2,742.25	75	\$ 6,337.24	\$ 7,671.30
26	\$ 2,459.73	\$ 2,846.76	76	\$ 6,417.53	\$ 7,770.42
27	\$ 2,549.47	\$ 2,951.27	77	\$ 6,497.82	\$ 7,869.54
28	\$ 2,639.21	\$ 3,055.78	78	\$ 6,578.11	\$ 7,968.66
29	\$ 2,728.95	\$ 3,160.29	79	\$ 6,658.40	\$ 8,067.78
30	\$ 2,818.69	\$ 3,264.80	80	\$ 6,738.69	\$ 8,166.90
31	\$ 2,908.43	\$ 3,369.31	81	\$ 6,818.98	\$ 8,266.02
32	\$ 2,998.17	\$ 3,473.82	82	\$ 6,899.27	\$ 8,365.14
33	\$ 3,087.91	\$ 3,578.33	83	\$ 6,979.56	\$ 8,464.26
34	\$ 3,177.65	\$ 3,682.84	84	\$ 7,059.85	\$ 8,563.38
35	\$ 3,267.39	\$ 3,787.35	85	\$ 7,140.14	\$ 8,662.50
36	\$ 3,357.13	\$ 3,891.86	86	\$ 7,220.43	\$ 8,761.62
37	\$ 3,446.87	\$ 3,996.37	87	\$ 7,300.72	\$ 8,860.74
38	\$ 3,536.61	\$ 4,100.88	88	\$ 7,381.01	\$ 8,959.86
39	\$ 3,626.35	\$ 4,205.39	89	\$ 7,461.30	\$ 9,058.98
40	\$ 3,716.09	\$ 4,309.90	90	\$ 7,541.59	\$ 9,158.10
41	\$ 3,805.83	\$ 4,414.41	91	\$ 7,621.88	\$ 9,257.22
42	\$ 3,895.57	\$ 4,518.92	92	\$ 7,702.17	\$ 9,356.34
43	\$ 3,985.31	\$ 4,623.43	93	\$ 7,782.46	\$ 9,455.46
44	\$ 4,075.05	\$ 4,727.94	94	\$ 7,862.75	\$ 9,554.58
45	\$ 4,164.79	\$ 4,832.45	95	\$ 7,943.04	\$ 9,653.70
46	\$ 4,254.53	\$ 4,936.96	96	\$ 8,023.33	\$ 9,752.82
47	\$ 4,344.27	\$ 5,041.47	97	\$ 8,103.62	\$ 9,851.94
48	\$ 4,434.01	\$ 5,145.98	98	\$ 8,183.91	\$ 9,951.06
49	\$ 4,523.75	\$ 5,250.49	99	\$ 8,264.20	\$ 10,050.18
50	\$ 4,613.49	\$ 5,355.00	100	\$ 8,344.49	\$ 10,149.30

* Los precios NO INCLUYEN IVA

PALENQUE, C. 2021-2022
OFICIALIA MAYOR

Martín G. Pérez
Sec. 52

SECTION 163
ARMANDO URBINA PINTO

SEC. 06
KOLAN GARCIA

72
Adrián A. Cruz

TRONCADO
SECC. 06
LÓPEZ CARRERA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024

Cédula de Registro y Datos Básicos Generales

CLAVE

Rubro del Gasto: ☐ M ☐ E ☐ V ☒ Mejoramiento de Vivienda

Subclasificación: ☐ ☐ ☐ ☐ Cuartos Dormitorios

Modalidad: ☐ ☐ ☐ ☐ Construcción

Clave y Nombre de la Región: ☒ X ☐ I ☐ I ☐ I Maya

Clave y Nombre del Municipio: ☐ ☐ 0 ☐ 6 ☐ 5 Palenque

Clave, Nombre y Categoría de la Localidad: ☐ 0 ☐ 0 ☐ 0 ☐ 1 Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias) ☐ 1 ☐ 1

Coordenadas de la Localidad: Latitud: 17.542559° N Longitud: -91.995745° O

Nombre de la Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Costo Total de la Obra o Proyecto: \$1,550,309.25
(un millón quinientos cincuenta mil trescientos nueve pesos 25/100 m.n.)

Tipo de Contribucion del Proyecto: Directa

INVERSIÓN 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Ramo 33			
Suma	FISM	Otros*	Beneficiarios
\$1,550,309.25	\$1,408,582.70	\$0.00	\$141,726.55

Tipo de Obra			
Nueva	Ampliación	Rehabilitación	Complementaria
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad			
Agua Entub.	Alcantarillado	Drenaje	Electrificación
100.00%	80.00%	80.00%	90.00%

Descripción de la obra:

Construcción de cuartos Dormitorios de 5.00 x 4.00 mts a base de muro de block hueco de 10x20x40 cm de 10 cm de espesor juntado con mortero cemento-polvillo 1:5, confinado con castillos de seccion 10x10 cm con concreto F'c:150 kg/cm² con refuerzo de ARMEX 8x8-4; cadena de desplante y cerramiento de seccion 10x20 cm con concreto F'c:150 kg/cm² con refuerzo de ARMEX 8x15-4, con zapatas aisladas de 30x30 cm de 20 cm de peralte de concreto F'c:150 kg/cm²; piso de concreto simple acabado rustico F'c:150 kg/cm², techumbre de lamina zintro alum 2.44 x 0.80 Cal. 32 con soporte de tubular 3"x1 1/2" Cal. 20, una puerta y una ventana metalica.

Metas del Proyecto		Periodo de ejecución	
U. Medida	Cantidad	Inicio	Término
Dormitorios	35	7 de marzo de 2024	31 de julio de 2024
Beneficiarios		Modalidad de Ejecución	
U. Medida	Cantidad	Administración Directa	
Personas	175	Riesgo de Protección Civil	
No. De Priorización:		NINGUNO	

KILOMETRAJE EN PAVIMENTO 23.00 KM TERRACERIA 0.00 KM



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Presupuesto de Obra y/o Proyecto

Estado: 07.-Chiapas
Región: XIII.-Maya
Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Meta del proyecto Unidad de Medida	Beneficiarios Unidad de Medida
Resumen						
Mano de obra						
Albañil (Inc. 2% Impuesto Sobre Nomina)	Jor	15.29	\$ 320.00	\$ 4,892.80		
Ayudante (Inc. 2% Impuesto Sobre Nomina)	Jor	16.27	\$ 200.00	\$ 3,254.00		
		Total Mano de obra:		\$ 8,146.80		
Materiales de construcción						
Agregados			\$ 3,668.11	\$ 3,668.11		
Material de construcción			\$ 27,334.64	\$ 27,334.64		
Puerta metálica			\$ 2,975.00	\$ 2,975.00		
Ventana metálica			\$ 1,670.00	\$ 1,670.00		
		Total Materiales de construcción:		\$ 35,647.75		
Aportación de la comunidad						
Diferencia de mano de obra calificada	Jor	0.92290	\$ 320.00	\$ 295.33		
Mano de obra No calificada	Jor	16.27	\$ 200.00	\$ 3,254.00		
Cimbra	Lote	1.00	\$ 500.00	\$ 500.00		
		Total Aportación de la comunidad:		\$ 4,049.33		
Desglose						
Inversion FISM						
Mano de obra a pagar (14.3671 Jornales)						
Materiales de construcción	Vivienda	35.00	\$ 4,597.47	\$ 160,911.45		
	Vivienda	35.00	\$ 35,647.75	\$ 1,247,671.25		
		Total Inversion FISM:		\$ 1,408,582.70		
Aportación de la comunidad						
Aportación de la comunidad	Vivienda	35.00	\$ 4,049.33	\$ 141,726.55		
		Total Aportación de la comunidad:		\$ 141,726.55		
		Total:		\$ 1,550,309.25		

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz
Director De Obras Públicas
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, MUNICIPIO DE

Ing. Eudy De Jesús Arcos Cruz
Tesorero Municipal
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez
Síndico Municipal Suplente
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Presupuesto de Obra y/o Proyecto



Estado: 07.-Chiapas
Región: XIII.-Maya
Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Meta del proyecto Unidad de Medida	Beneficiarios Unidad de Medida
Mano de Obra Calificada (Un Cuarto cocina)						
A000.- Preliminares A003.- Limpieza, trazo y nivelación de terreno Rend: 100 m ² /Jor Vol: 30 m ²	Jor	0.30	\$ 320.00	\$ 96.00	Dormitorios	1.00
	Jor	0.19	\$ 320.00	\$ 60.80		
	Jor	1.50	\$ 320.00	\$ 480.00		
G000.- Plantillas y concretos G002.- Plantilla de concreto hecho en obra f' c=50 y f' c=100 kg/cm2, con espesor promedio de 5 cms Rend: 20 m ² /Jor Vol: 3.74 m ²						
I000.- Cimentaciones S/C.- Zapata aislada con concreto f' c=150 Kg/cm ² de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rend: 4 Pieza/Jor Vol: 6 Pieza						

Importe de esta hoja: \$ 636.80
Acumulado: \$ 636.80

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez
Síndico Municipal Suplente

Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz
Tesorero Municipal

Ing. Yovany Ojeda Meneles Diaz
Director De Obras Publicas

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
TESORERIA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Presupuesto de Obra y/o Proyecto

Estado: 07.-Chiapas
Región: XIII.-Maya
Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
Mano de Obra Calificada (Un Cuarto cocina						
J000.- Trabes, Columnas, Castillos y Columnas						
J018.- Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14,4 m	Jor	1.31	\$ 320.00	Cocinas	1.00	Personas
J004.- Colado de cadena de 15 x 20 cms armado con armex Rend: 10 m/Jor Vol: 35,2 m	Jor	3.52	\$ 320.00			
K000.- Muros						
K016.- Muro de block de 10 x 20 x 40 cms acabado común asentado con mortero cemento arena 1:5 Rend: 8 m²/Jor Vol: 37,71 m²	Jor	4.71	\$ 320.00			

Importe de esta hoja: \$ 3,052.80
Acumulado: \$ 3,689.60

Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez
Síndico Municipal Suplente

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz
Tesorero Municipal

Ing. Yovanny Oliday Meneses Diaz
Director de Obras Públicas

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
TESORERÍA MUNICIPAL

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Presupuesto de Obra y/o Proyecto

Estado: 07.-Chiapas
Región: XIII.-Maya
Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
Mano de Obra Calificada (Un Cuarto cocina						
M000.- Firmes y pisos						
M002.- Firme de concreto rústico de 10 cms de espesor, incluye: nivelación y compactación Rend: 12 m ² /Jor Vol: 18.24 m ²	Jor	1.52	\$ 320.00	Cocinas	1.00	Personas 5.00
X000.- Colocación de techumbre						
X005.- Colocación de lámina zintro Rend: 30 m ² /Jor Vol: 26.96 m ²	Jor	0.90	\$ 320.00			
S/C.- Colocación de tubular rectangular 3"x 1/2"						
Cal. 20 Rend: 50 m/Jor Vol: 17.1 m	Jor	0.34	\$ 320.00			
O000.- Herrería y Desmantelamiento						
O002.- Colocacion de puerta metálica ó ventana Rend: 2 pza/Jor Vol: 2 pza	Jor	1.00	\$ 320.00			

Importe de esta hoja: \$ 1,203.20
Acumulado: \$ 4,892.80

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez
Sindico Municipal-Suplente
2021 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino
2021 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz
Tesorero Municipal
2021 2024
TESORERIA MUNICIPAL

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director De Obras Publicas
2021 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Estado: 07.-Chiapas
Región: XIII.-Maya
Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Unidad de Medida	Cantidad
Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio)						
A000.- Preliminares A003.- Limplera, trazo y nivelación de terreno Rend: 100 m ² /Jor Vol: 30 m ²	Jor	0.30	\$ 200.00	\$ 60.00	Dormitorios	1.00
					Personas	5.00
B000.- Excavación B002.- Excavación de terreno tipo "B" de 0.00 A 2.00 mts de profundidad incluye: afine de taludes y acarreo a 20 mts Rend: 1.85 m ³ /Jor Vol: 1.38 m ³	Jor	0.75	\$ 200.00	\$ 150.00		
G000.- Plantillas y concretos G002.- Plantilla de concreto hecho en obra f' c=50 y f' c=100 kg/cm2, con espesor promedio de 5 cms Rend: 20 m ² /Jor Vol: 3.74 m ²	Jor	0.19	\$ 200.00	\$ 38.00		

Importe de esta hoja: \$ 248.00
Acumulado \$ 248.00

Ing. Yovany Ofiday Meneses Diaz
Director De Obras Publicas Municipales
2021 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz
Tesorero Municipal
2021 2024
TESORERIA MUNICIPAL

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez
Síndico Municipal Suplente
2021 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

Lic. Revnol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino
2021 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Presupuesto de Obra y/o Proyecto



Estado: 07.-Chiapas
Región: XIII.-Maya
Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Unidad de Medida	Cantidad
Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio)						
1000.- Cimentaciones S/C.- Zapata aislada con concreto f'c=150 Kg/cm² de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rend: 4 Pieza/Jor Vol: 6 Pieza	Jor	1.50	\$ 200.00	\$ 300.00	Cocinas	1.00
	Jor	1.31	\$ 200.00	\$ 262.00		
	Jor	3.52	\$ 200.00	\$ 704.00		
	Jor				Personas	5.00
1000.- Trabes, Columnas, Castillos y Columnas						
J018.-Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	Jor					
J004.- Colado de cadena de 15 x 20 cms armado con armex Rend: 10 m/Jor Vol: 35.2 m	Jor					

Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez
Síndico Municipal Suplente
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz
Tesorero Municipal
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
TESORERIA MUNICIPAL

Ing. Yovany Ollivier Montes Ota
Director de Obras Públicas
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Presupuesto de Obra y/o Proyecto



Estado: 07.-Chiapas
Región: XIII.-Maya
Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Unidad de Medida	Cantidad

Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio)

K0000.- Muros K016.- Muro de block de 10 x 20 x 40 cms acabado común asentado con mortero cemento 1:5 Rend: 8 m ² /Jor Vol: 37.71 m ³	Jor	4.71	\$ 200.00	\$ 942.00	Cocinas	1.00	Personas	5.00
D000.- Relleno D002.- Relleno a mano sin compactar Rend: 8 m ³ /Jor Vol: 1.82 m ³	Jor	0.23	\$ 200.00	\$ 46.00				
M000.- Firmes y pisos M002.- Firme de concreto rústico de 10 cms de espesor, incluye: nivelación y compactación	Jor	1.52	\$ 200.00	\$ 304.00				
X000.- Colocación de techumbre X005.- Colocación de lámina zinc Rend: 30 m ² /Jor Vol: 26.96 m ²	Jor	0.90	\$ 200.00	\$ 180.00				

Importe de esta hoja: \$ 1,472.00
Acumulado: \$ 2,986.00

Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez
Síndico Municipal Suplente

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz
Tesorero Municipal

Ing. Yovany Orlan Méndez Díaz
Director De Obras Públicas

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024

PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024

SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Presupuesto de Obra y/o Proyecto



Estado: 07.-Chiapas
Región: XIII.-Maya
Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios
Mano de Obra No Calificada (Un dormitorio) S/C.- Colocación de tubular rectangular 3"x 1/2" Cal. 20 Rend: 50 m/Jor Vol: 17.1 m O000.- Herrería y Desmantelamiento O002.- Colocación de puerta metálica ó ventana Rend: 2 pza/Jor Vol: 2 pza	Jor	0.34	\$ 200.00	Cocinas	1.00	Personas 5.00
	Jor	1.00	\$ 200.00			
Importe de esta hoja: \$ 268.00				Acumulado: \$ 3,254.00		

Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez
Síndico Municipal Suplente
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz
Tesorero Municipal
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
TESORERIA MUNICIPAL

Ing. Yovany Olaya Meneses Diaz
Director de Obras Públicas
PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024
Presupuesto de Obra y/o Proyecto

Estado: 07.-Chiapas
Región: XIII.-Maya
Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Fecha de Elaboración: marzo/2024

Concepto de trabajo	Presupuesto			Metas		
	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Unidad de Medida	Cantidad
Desglose de material (Un cuarto dormitorio)						
Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	25.00	\$ 297.50	\$ 7,437.50	Dormitorios	1.00
Polvillo	Viaje	1.00	\$ 3,668.11	\$ 3,668.11	Personas	5.00
Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	476.00	\$ 16.36	\$ 7,787.36		
Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	6.50	\$ 309.14	\$ 2,009.41		
Castillo ARMEX 8x8-4	pieza	3.50	\$ 309.14	\$ 1,081.99		
Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	16.00	\$ 388.00	\$ 6,208.00		
Clavo 2 1/2"	Kg	5.00	\$ 60.32	\$ 301.60		
Alambre recocado	Kg	10.00	\$ 60.32	\$ 603.20		
Pijas 2"	Pieza	56.00	\$ 3.77	\$ 211.12		
Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	3.00	\$ 564.82	\$ 1,694.46		
Puerta metálica 0.90 x 2.00 m	Pieza	1.00	\$ 2,975.00	\$ 2,975.00		
ventana metálica 1.00 x 1.20 mts.	Pieza	1.00	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00		

Importe de esta hoja: \$ 35,647.75
Acumulado: \$ 35,647.75



Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino

Lic. Erika Isabel Vazquez Vazquez
Síndico Municipal Suplente

Ing. Eudy De Jesus Arcos Cruz
Tesorero Municipal

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director De Obras Públicas



Fecha de Elaboración: marzo/2024

Descripción	Bulto	875.00	\$	297.50	\$	260,312.50	Dormitorios	35.00	Personas	175.00
Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	Bulto	875.00	\$	297.50	\$	260,312.50				
Polvillo	Viaje	35.00	\$	3,668.11	\$	128,383.85				
Block hueco 10x20x40 cm	Pieza	16660.00	\$	16.36	\$	272,557.60				
Cadena ARMEX 8x16-4	Pieza	227.50	\$	309.14	\$	70,329.35				
Castillo ARMEX 8x8-4	pieza	122.50	\$	309.14	\$	37,869.65				
Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.80 m cal. 32	Pieza	560.00	\$	388.00	\$	217,280.00				
Clavo 2 1/2"	Kg	175.00	\$	60.32	\$	10,556.00				
Alambre recocido	Kg	350.00	\$	60.32	\$	21,112.00				
Pijas 2"	Pieza	1960.00	\$	3.77	\$	7,389.20				
Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	Pieza	105.00	\$	564.82	\$	59,306.10				
Puerta metalica 0.90 x 2.00 m	Pieza	35.00	\$	2,975.00	\$	104,125.00				
ventana metalica 1.00 x 1.20 mts.	Pieza	35.00	\$	1,670.00	\$	58,450.00				


 2021-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Importe

SINDICATURA MUNICIPAL

a: \$ 1,247,671.25
 o: \$ 1,247,671.25

Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
de 1

Pagina 1 de 1

PALENQUE, CHIAPAS.
2021-2024
016-2024

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz
Director De Obras Públicas



FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACION
TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 2024
PRESUPUESTO DE LA OBRA Y / O ACCION

Municipio

Localidad

Rubro del Gasto

Sub clasificacion

Obra y/o Proyecto

Fecha de Elaboracion

PALENQUE CHIAPAS

0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Mejoramiento de Vivienda

Cuartos Dormitorios

Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

mar.-24

clave	CONCEPTO	UNIDAD	categoria	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA						
A000	PRELIMINARES					
A003	Limpieza, trazo y nivelacion de terreno					
	REND: 100 M2/JOR	JOR	ALBAÑIL	0.30	\$ 320.00	\$ 96.00
	VOL: 30.00 M2	JOR	PEON	0.30	\$ 200.00	\$ 60.00
B0000	EXCAVACION					
B0002	Excavacion de terreno tipo "B" de 0.00 A 2.00 mts de profundidad incl: afine de taludes y acarreo a 20 mts.					
	REND: 1.85 M3/JOR					
	VOL: 1.38 M3	JOR	PEON	0.75	\$ 200.00	\$ 150.00
G0000	PLANTILLAS Y CONCRETOS					
G0002	Plantilla de concreto hecho en obra f'c=50 y f'c=100 kg/cm2, con espesor promedio de 5 cms					
	REND: 20 M2/JOR	JOR	ALBAÑIL	0.19	\$ 320.00	\$ 60.80
	VOL: 3.74 M2	JOR	PEON	0.19	\$ 200.00	\$ 38.00
I0000	CIMENTACIONES					
S/C	Zapata aislada con concreto f'c=150 Kg/cm² de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.					
	REND: 4 PZAS./JOR	JOR	ALBAÑIL	1.50	\$ 320.00	\$ 480.00
	VOL: 6 PZAS.	JOR	PEON	1.50	\$ 200.00	\$ 300.00
J0000	TRABES, COLUMNAS, CASTILLOS Y CADENAS					
J0018	Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex					
	REND: 11 ML./JOR	JOR	ALBAÑIL	1.31	\$ 320.00	\$ 419.20
	VOL: 14.40 ML.	JOR	PEON	1.31	\$ 200.00	\$ 262.00
J0004	Colado de cadena de 15 x 20 cms armado con armex					
	REND: 10 ML./JOR	JOR	ALBAÑIL	3.52	\$ 320.00	\$ 1,126.40
	VOL: 35.20 ML.	JOR	PEON	3.52	\$ 200.00	\$ 704.00

SUMA \$ 3,696.40

ACUMULADO \$ 3,696.40

Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director De Obras Publicas



FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACION
TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 2024
PRESUPUESTO DE LA OBRA Y / O ACCION

Municipio

PALENQUE CHIAPAS

Localidad

0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del Gasto

Mejoramiento de Vivienda

Sub clasificacion

Cuartos Dormitorios

Obra y/o Proyecto

Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Fecha de Elaboracion

mar.-24

clave	CONCEPTO	UNIDAD	categoria	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
K0000	MUROS					
K0016	Muro de block de 10 x 20 x 40 cms acabado comun asentado con mortero cem-arena 1:5					
	REND: 8 M2/JOR	JOR	ALBAÑIL	4.71	\$ 320.00	\$ 1,507.20
	VOL: 37.71 M2.	JOR	PEON	4.71	\$ 200.00	\$ 942.00
D0000	RELLENO					
D0002	Relleno a mano sin compactar					
	REND: 8 M3/JOR					
	VOL: 1.82 M3.	JOR	PEON	0.23	\$ 200.00	\$ 46.00
M0000	FIRMES Y PISOS					
M0002	Firme de concreto rustico de 10 cms de espesor,incluye: nivelacion y compactacion					
	REND: 12 M2/JOR	JOR	ALBAÑIL	1.52	\$ 320.00	\$ 486.40
	VOL: 18.24 M2.	JOR	PEON	1.52	\$ 200.00	\$ 304.00
X0000	COLOCACION DE TECHUMBRE					
X0005	Colocacion de lamina zintro 2.44 MTS					
	REND: 30 M2/JOR	JOR	ALBAÑIL	0.90	\$ 320.00	\$ 288.000
	VOL: 26.96 M2.	JOR	PEON	0.90	\$ 200.00	\$ 180.000
O0000	HERRERIA Y DESMANTELAMIENTO					
O0002	Colocacion de puerta metalica ó ventana					
	REND: 2 PZAS/JOR	JOR	ALBAÑIL	1.00	\$ 320.00	\$ 320.00
	VOL: 2 PZAS.	JOR	PEON	1.00	\$ 200.00	\$ 200.00
S/C	Colocacion de tubular rectangular 3"x 1/2" Cal. 20					
	REND: 50 ML/JOR	JOR	ALBAÑIL	0.34	\$ 320.00	\$ 108.80
	VOL: 17.10 ML.	JOR	PEON	0.34	\$ 200.00	\$ 68.00

SUMA \$ 4,450.40
ACUMULADO \$ 3,696.40
TOTAL \$ 8,146.80

IMPORTE A PAGAR \$ 4,597.47

NOTA: LA MANO DE OBRA INCLUYE EL 2 % DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y SOLO SE PAGARA POR ACUERDO DE LA COMUNIDAD 14,3671 JORNALES \$ 4,597.47 PESOS. LA DIFERENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA SERA APORTACION DE LA COMUNIDAD

Lic. Reynol Vazquez García

Presidente Municipal Interino

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz

Director De Obras Publicas



FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACION
TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 2024

PRESUPUESTO DE LA OBRA Y / O ACCION

Municipio

Localidad

Rubro del Gasto

Sub clasificacion

Obra y/o Proyecto

Fecha de Elaboracion

PALENQUE CHIAPAS

0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Mejoramiento de Vivienda

Cuartos Dormitorios

Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

mar.-24

clave	CONCEPTO	UNIDAD	categoria	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
MATERIAL DE CONSTRUCCION						
1	polvillo	viaje		1	\$ 3,668.11	\$ 3,668.11
2	Cemento gris CPC 30 R 50 Kg	bto		25	\$ 297.50	\$ 7,437.50
3	Block hueco 10x20x40 cm	pza,		476	\$ 16.36	\$ 7,787.36
4	Cadena ARMEX 15x20-4	pza,		6.5	\$ 309.14	\$ 2,009.41
5	Castillo ARMEX 10x10-4	pza,		3.5	\$ 309.14	\$ 1,081.99
6	Lamina Zintro Alum 2.44 x 0.90 m cal. 32	pza,		16	\$ 388.00	\$ 6,208.00
7	Clavo 2 1/2"	kg.		5	\$ 60.32	\$ 301.60
8	Alambre recocido	kg.		10	\$ 60.32	\$ 603.20
9	Pijas 2"	pza,		56	\$ 3.77	\$ 211.12
10	Tubular 3" x 1 1/2" Cal. 20	pza,		3	\$ 564.82	\$ 1,694.46
11	Puerta metalica 0.90 x 2.00 m	pza,		1	\$ 2,975.00	\$ 2,975.00
12	ventana metalica 1.00 x 1.20 mts.	pza,		1	\$ 1,670.00	\$ 1,670.00
					SUMA	\$ 35,647.75
RESUMEN						
MANO DE OBRA						
	ALBAÑIL M.O. CALIFICADA (INCL. 2% I.S.N.)	JORN.		15.29	\$ 320.00	\$ 4,892.80
	PEON M.O. NO CALIFICADA (INCL. 2% I.S.N.)	JORN.		16.27	\$ 200.00	\$ 3,254.00
						\$ 8,146.80
MATERIAL DE CONSTRUCCION						
	MATERIAL DE CONSTRUCCION	COCINA		1.00	\$ 35,647.75	\$ 35,647.75
						\$ 35,647.75
APORTACION DE LA COMUNIDAD						
	DIFERENCIA DE MANO DE OBRA CALIFICADA	JOR		0.92290	\$ 320.00	\$ 295.33
	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	JOR		16.27	\$ 200.00	\$ 3,254.00
	CIMBRA	LOTE		1.00	\$ 500.00	\$ 500.00
						\$ 4,049.33
DESGLOSE						
INVERSION FISM						
	Mano de obra a pagar (14.3671 Jornales)	COCINA		35.00	\$ 4,597.47	\$ 160,911.45
	MATERIAL DE CONSTRUCCION	COCINA		35.00	\$ 35,647.75	\$ 1,247,671.25
						\$ 1,408,582.70
	APORTACION DE LA COMUNIDAD	COCINA		35.00	\$ 4,049.33	\$
COSTO TOTAL DE LA OBRA						\$ 1,550,309.25

Lic. Reynol Vazquez Garcia
Presidente Municipal Interino

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director De Obras Publicas

PALENQUE, CHIAPAS.
2023 2024
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

Municipio: 065.-Palenque

Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)

Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda

Subclasificación: Cuartos Dormitorios

Modalidad: Construcción

Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.

Fecha : marzo/2024



GENERADORES DE OBRA

[illegible]

Elaboró:

Ing. Maria del Carmen Velazquez Mendoza
Supervisor de Obras Públicas

Pagina 1 de 5

Vo.Bo.:

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director de Obras Públicas



PALENQUE, CHIAPAS.

2021-2022
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES



PALENQUE
COMUNIDAD DE TODOS

Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha : marzo/2024



GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones			
		Tipo	Eje	Tramo											
1000	Cimentaciones S/C Zapata aislada con concreto f'c=150 Kg/cm² de 30 x 30 x 20 cm de espesor incluye: Colado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Rend: 4 Pieza/Jor Vol: 6 Pieza	Z-1	1,2	A,B					6.00	6.00	Pieza				
									Suma:	6.00	Pieza				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				
3000	Trabes, Columnas, Castillos y Columnas 3018 Colado de castillo de 10 x 10 cms armado con armex Rend: 11 m/Jor Vol: 14.4 m	K-1	A	1-2					1.00	3.00	7.50	m			
									1.00	3.00	6.90	m			
									Suma:	14.40	m				

Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha : marzo/2024



GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones
		Tipo	Eje	Tramo								
K000	Muros K016 Muro de block de 10 x 20 x 40 cms acabado común asentado con mortero cem-arena 1:5 Rend: 8 m ² /Jor Vol: 37.71 m ²	Mano de Obra:										
		Vol:	35.20	m								
		Rend:	10.00	m/Jor						3.52	Jor	Albañil/Ayudante
		Materiales:			Long: (m)	Area:(m ²)	% De	Cons.*m ³	Convers.	Total		
		Cemento:			35.20	0.030	1.03	306.00	0.02	6.66	Bulto	Bto: Vol*h*% De*Kg/m ³ *bto/50Kg
		Polvillo:			35.20	0.030	1.03	1.291	0.167	0.23	Viaje	Viaje: Vol*h*% De*m ³ /m ³ *Viaje/6m ³
					Long.	% Andia	% De	Cons.*Pza	Convers.	Total		
		Armex 8x16-4			35.20		1.05		0.167	6.17	Pieza	Pza: Long*% andaje *% De*6 m/Pza
		Alambre recogido			35.20			0.18	1.00	6.34	Kg	Pza: Long*% andaje *% De*0.18 Kg/m
		Clavo 2 1/2"			35.20			0.09	1.00	3.17	Kg	Pza: Long*% andaje *0.09 Kg/m
		Mano de Obra:										
		Vol:	37.71	m ²								
		Rend:	8.00	m ² /Jor						4.71	Jor	Albañil/Ayudante
		Materiales:			Vol:		% De	Cons.*m ³	Convers.	Total		
		Mortero:			37.71			0.018	1.000	0.68	m ³	m ³ : Vol*m ³ /m ²
		Cemento:			0.68		1.03	286.00	0.020	4.01	Bulto	Bulto: Vol(m ³)*% De*Kg/m ³ *bto/50 Kg
		Polvillo:			0.68		1.03	1.100	0.167	0.13	Viaje	Viaje: Vol(m ³)*% De*m ³ /m ³ *Viaje/6m ³
		Block 10x20x40:			37.71		1.05	12.00	1.000	475.15	Pieza	Pieza: Vol(m ³)*% De*12 pza/m ²
									Suma:	37.71	m ²	h=(0.40 + 0.20)/2=0.30

Elaboró: 

Ing. María del Carmen Velázquez Mendoza
Supervisor de Obras Públicas



PALENQUE, CHIAPAS.

2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

Vo.Bo.:

Ing. Yovany Oliday Meneses Díaz
Director de Obras Públicas



GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones	
		Tipo	Eje	Tramo									
D000	Relleno D002 Relleno a mano sin compactar Rend: 8 m³/Jor Vol: 1.82 m³	Piso	A-B	1-2	4.80	3.80	0.10		1.00	1.82	m³		
									Suma:	1.82	m³		
	Vol: 1.82 m³ Rend:												
		Mano de Obra:											
		Vol: 1.82 m³ Rend:											
		8.00 m³/Jor								0.23	Jor	Ayudante	
M000	Firmes y pisos M002 Firme de concreto rústico de 10 cms de espesor, incluye: nivelación y compactación Rend: 12 m²/Jor Vol: 18.24 m²	Piso	A-B	1-2	4.80	3.80			1.00	18.24	m²		
									Suma:	18.24	m²		
	Vol: 18.24 m² Rend:												
		Mano de Obra:											
		Vol: 18.24 m² Rend:											
		12.00 m²/Jor								1.52	Jor	Albañil/Ayudante	
X000	Colocación de techumbre X005 Colocación de lámina zincro Rend: 30 m²/Jor Vol: 26.96 m²	Materiales:			Area: (m²) 18.24 18.24	h: (m) 0.100 0.100	% De 1.03 1.03	Cons. *m³	Convers.	Total			
								306.00	0.02	11.50	Bulto	Bto: Vol*h*% De*Kg/m³*bto/50Kg	
								1.291	0.17	0.41	Viaje	Viaje: Vol*h*% De*m³/m³*Viaje/6m³	
	Vol: 26.96 m² Rend:												
		A-B		1-2	5.70	4.73			1.00	26.96	m²		
									Suma:	26.96	m²		
		Mano de Obra:											
		Vol: 26.96 m² Rend:											
		30.00 m²/Jor											
		Materiales:				Pijal/Lam	% De	Cons. *Fila	Filas	Total			
		Lámina 2.44 x 0.80 m cal. 32				2.00	1.10	8.00	2.00	16.00	Pieza		
		Pijas de 2"				2.00	1.10	8.00	3.00	55.80	Pieza	+ 1 pija extra por cada fila	

Elaboró:
Ing. María del Carmen Velázquez Mendoza
Supervisor de Obras Públicas



PALENQUE, CHIAPAS
2021 2024
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES

Vo.Bo.:
Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director de Obras Públicas



Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha : marzo/2024



GENERADORES DE OBRA

Clave	Descripción	Localización			Largo	Ancho	Alto	Veces	Pzas	Total	Unidad	Observaciones
		Tipo	Eje	Tramo								
S/C	Colocación de tubular rectangular 3"x 1/2"		A,B	1-2	5.70				3.00	17.10	m	
	Rend: 50 m/Jor								Suma:	17.10	m	
	Vol: 17.1 m											
		Mano de Obra:										
		Vol:	17.10	m								
		Rend:	50.00	m/Jor								
										0.34	Jor	Albañil/Ayudante
		Materiales:										
		Tubular rect. 3" x 1 1/2" Cal. 20			Long (m)	h:(m)	% De	Cons.*m	Convers.	Total		
					17.10				0.1667	2.85	Pieza	
O000	Herrería y Desmantelamiento											
O002	Colocacion de puerta metálica ó ventana											
	Rend: 2 pza/Jor								2.00	2.00	pza	Puerta y Letrero
	Vol: 2 pza								Suma:	2.00	pza	
		Mano de Obra:										
		Vol:	2.00	pza								
		Rend:	2.00	pza/Jor								
										1.00	Jor	Albañil/Ayudante
		Materiales:										
		Puerta metálica de 0.90 x 2.00 m							Piezas	Total		
		ventana metálica 1.00 x 1.20 mts.							1.00	1.00	Pieza	
									1.00	1.00	Pieza	

Elaboró:

Ing. Maria del Carmen Velazquez Mendoza
Supervisor de Obras Públicas




Vo.Bo.:

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director de Obras Públicas

Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha : marzo/2024

Planos




Elaboró:
Ing. María Del Carmen Velázquez Medoza
Supervisor de Obras Púb.

Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha : marzo/2024



Planos



PLANTA ESTRUCTURAL
ESCALA GRAFICA
0 0.5 1 2 3.5 5

Elaboró:
Ing. María Del Carmen Velázquez Medoza
Supervisor de Obras Púb.


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PALENQUE, CHIAPAS.
2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES



Autorizó:
Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director de obras Púb.

Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha : marzo/2024

Planos



PLANTA ARQUITECTONICA

E S C A L A G R A F I C A



PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS


Autorizó:

Ing. Yovany Olliday Meneses Diaz
Director de obras Púb.

Elaboró:
Ing. María Del Carmen Velazquez Medoza
Supervisor de Obras Púb.

Municipio: 065.-Palenque
 Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
 Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
 Subclasificación: Cuartos Dormitorios
 Modalidad: Construcción
 Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
 Fecha : marzo/2024

Planos



PLANTA DE CUBIERTA
E S C A L A G R A F I C A



PALENQUE, CHIAPAS.
 2021 2024
 DIRECCION DE OBRAS
 MUNICIPALES

Autorizó:

Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
 Director de obras Púb.


Elaboró:
 Ing. María Del Carmen Velazquez Medoza
 Supervisor de Obras Púb.



Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha : marzo/2024



Planos




PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

Autorizó:
Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director de obras Púb.

Elaboró:
Ing. Maria Del Carmen Velazquez Medoza
Supervisor de Obras Púb.



Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha : marzo/2024



FACHADA LATERAL
ESCALA GRAFICA
0 0.5 1 2 3.5 5




[Signature]

Autorizó:
Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director de obras Púb.

[Signature]
Elaboró:
Ing. Maria Del Carmen Velazquez Medoza
Supervisor de Obras Púb.



Municipio: 065.-Palenque
Localidad: 0001.-Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)
Rubro del gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda
Subclasificación: Cuartos Dormitorios
Modalidad: Construcción
Obra o Proyecto: Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.
Fecha : marzo/2024



Elaboró:
Ing. Maria Del Carmen Velazquez Medoza
Supervisor de Obras Púb.

Autorizó:
Ing. Yovany Oliday Meneses Diaz
Director de obras Púb.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2024

Anexo Técnico



Estado: 07 Chiapas
Municipio: 065 Palenque
Región: XII I Maya

Rubro del Gasto: MEV Mejoramiento de Vivienda				Subclasificación: Cuartos Dormitorios			Modalidad: Construcción				
Tipo de Localidad	Nombre de la Obra o Proyecto	Localidad	Mod. Ejec. de la Obra o Proyecto	Estructura Financiera			Beneficiarios	Metas del Proyecto	Beneficiarios Directos		
				Suma	FISM	Otros			Unidad de Medida	Cantidad	
Rural	Construcción de cuartos dormitorio de 5.00 x 4.00 mts.	Col. La Preferencial, Pakal-Na (Col. Varias)	Administración Directa	\$1,550,309.25	\$1,408,582.70	\$0.00	\$141,726.55	Dormitorios	35.00	Personas	175
SUMA:				\$ 1,550,309.25	\$ 1,408,582.70	\$ -	\$ 141,726.55				



LIC. REYNOL VAZQUEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ING. YOLANY OLIDAY MENESES DIAZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



PALENQUE, CHIAPAS.
2021 2024
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES



LIC. ERIKA ISABEL VAZQUEZ VAZQUEZ
SINDICO MUNICIPAL SUPLENTE

ING. EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. MAUTXEY PÉREZ LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PARA LA VIVIENDA
PROVICH

COLONIA LA PREFERENCIAL

No.	NOMBRE
1	LORENA GUADALUPE DOMINGUEZ PECH
2	MANUEL ATILANO LANDERO LANDERO
3	HEYDI CONCEPCION VERA FLORES
4	JOSE DEL CARMEN CARAVEO LANDERO
5	MARITZA DEL CARMEN MORALES OLAN
6	BISMARCK ROJAS PEREZ
7	ZOILA VICTORIA FLORES CONSTANTINO
8	AARON NIETO LOPEZ
9	GUSTAVO RIVERO HERNANDEZ
10	BENITO DE JESUS HERNANDEZ
11	JOSE DE LA CRUZ LOPEZ
12	URI JONATHAN SANCHEZ GUZMAN
13	RUBEN AGUILAR LLANAS
14	ADALBERTO SALAZAR BARABATO
15	RICARDO VILLANUEVA GOMEZ
16	LAURA ELENA GUZMAN JIMENEZ
17	ODILIA DEL CARMEN PECH CRUZ
18	ERIKA KRISTEL LARA LOPEZ
19	GABRIELA MENENDEZ SALAZAR
20	MARTIN COLORADO DIONICIO
21	ALEJANDRO MANUEL IRETA PEREZ
22	CRISTAL GUADALUPE SOLORZANO FIERRO
23	MIGUEL ANGEL MORALES CHAVEZ
24	JOSEFINA ARIAS PEREZ
25	ALEJANDRO MANUEL IRETA HERRERA
26	GLADIS HERNANDEZ MENDEZ
27	ALONZO MACDONAL MORALES
28	TOMAS ZENTENO LUGO
29	RUBEN AVENAMAR GONZALEZ ALVAREZ
30	FRANCISCO VAZQUEZ ALVARO
31	JOSE ANGEL HERNANDEZ CASTRO
32	DEISY ELVIRA PEREZ CARBALLO
33	JAVIER ALBERTO PEREZ CARBALLO
34	RAYMUNDO EUGENIO LOPEZ GARCIA
35	FELICITAS BAAS DZIB